

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 6 肝属川水系上流河川維持工事
工事地名	鹿屋出張所直轄管理区間内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 6 肝属川水系上流河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	36,349,939	
除草工	式	1	26,053,380	
堤防除草工	式	1	9,151,395	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">                     除草                          [遠隔操縦式・貸与機]                      除草                          [ハトガイト式]                      除草                          [肩掛式]                      集草                          [遠隔操縦式・貸与機]                      集草                          [ハトガイト式]                      集草                          [肩掛式]                      梱包                      積込・荷卸                      積込補助                          ハック杓(山積0.45m<sup>3</sup>) 掴み装置(1.7～2.0m級)付                          ;                      運搬(堤防除草)                          運搬距離 L=1.0km以下;                      運搬(堤防除草)                          運搬距離 L=2.5km以下;                      運搬(堤防除草)                          運搬距離 L=4.0km以下;                 </div> <div style="width: 50%; text-align: right;">                     60,300      m2                      96,900      m2                      51,000      m2                      60,300      m2                      96,900      m2                      51,000      m2                      74,300      m2                      134,000      m2                      3              日                      90,800      m2                      33,700      m2                      9,500        m2                 </div> </div>
堤防除草工	式	1	16,901,985	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">                     除草                          [遠隔操縦式・貸与機]                      除草                          [ハトガイト式]                      除草                          [肩掛式]                      集草                 </div> <div style="width: 50%; text-align: right;">                     203,000      m2                      166,000      m2                      70,400        m2                      203,000      m2                 </div> </div>

# 積算内訳書

工事名	R 6 肝属川水系上流河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[遠隔操縦式・貸与機] 集草 166,000 m2
				[ハンドガイド式] 集草 70,400 m2
				[肩掛式] 梱包 157,000 m2
				積込・荷卸 283,000 m2
				積込補助 7 日 ハック杓(山積0.45m3) 掴み装置(1.7~2.0m級)付 ;
				運搬(堤防除草) 192,000 m2 運搬距離 L=1.0km以下 ;
				運搬(堤防除草) 71,100 m2 運搬距離 L=2.5km以下 ;
				運搬(堤防除草) 20,100 m2 運搬距離 L=4.0km以下 ;
堤防養生工	式	1	577,669	
芝養生工	式	1	577,669	抜根 5,900 m2 抜根+集草+積込運搬 ;
河川土工	式	1	343,016	
掘削工	式	1	103,280	掘削 80 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;
盛土工	式	1	136,204	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m以上4.0m未満 ; 路体(築堤)盛土 20 m3 4.0m以上 ;
法面整形工	式	1	27,098	法面整形(切土部) 20 m2 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部) 20 m2 法面締固め無 現場制約無 ;

## 積算内訳書

工事名	R 6 肝属川水系上流河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	76,434	整地	1	式
				残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
管理用通路工	式	1	563,564			
舗装打換え工	式	1	352,694	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 舗装厚 50mm；		
				舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
				殻運搬	5	m3
				舗装版破碎；		
				殻処分	5	m3
アスファルト殻；						
下層路盤	100	m2				
再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm；						
表層	100	m2				
再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；						
堤防天端工	式	1	32,630	天端敷砂利	100	m2
				再生クワッチャラン RC-40 敷厚 100mm；		
排水構造物工	式	1	178,240	プレキャストU型側溝	20	m
				水路用 L=200 c m 幅30 c m 高さ30 c m；		
付属物設置工	式	1	837,600			
防護柵工	式	1	272,800	ガードレール	20	m
				塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；		
防止柵工	式	1	223,400	転落(横断)防止柵	20	m
				柵高 1.1m 土中建込；		
境界杭工	式	1	167,800	境界杭	20	本
				国土交通省型 120mm×120mm 根巻き基礎無し；		
観測施設工	式	1	173,600	量水標	20	m
				鉄製マシン加工12cm スコッチライト付；		

# 積算内訳書

工事名	R 6 肝属川水系上流河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
清掃工	式	1	2,343,100	
塵芥処理工	式	1	2,343,100	堆積塵芥収集(機械処理) 100 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 100 m3 処分費 50 台 草木類 ダンプトラック2t積級； 処分費 50 台 木枝 ダンプトラック2t積級；
植栽維持工	式	1	110,000	
樹木・芝生管理工	式	1	110,000	張芝 50 m2 張芝工 300m2未満；
応急処理工	式	1	5,521,610	
応急処理作業工	式	1	5,521,610	応急作業 1 式 ；第1号 明細書
直接工事費	式	1	36,349,939	
共通仮設費	式	1	2,833,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,833,000	
純工事費	式	1	39,182,939	
現場管理費	式	1	13,529,000	
工事原価	式	1	52,711,939	
一般管理費等	式	1	9,758,061	
工事価格	式	1	62,470,000	