

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事
工事地名	福岡県福岡市東区大字西戸崎外 海の中道海浜公園内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	国営海の中道海浜公園事務所	工務課
2) 主工種	公園工事	
3) 工期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

# 積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
植栽	式	1	913,126	
植栽工	式	1	913,126	
施肥工	式	1	92,026	寄植施肥 890 m2 施肥量0.1kg/m2；
中低木植栽工	式	1	821,100	中低木植栽 1,000 本 クロマツ 樹高(H) 0.5m 枝張(W) 0m 支柱無；
緑地育成	式	1	32,103,882	
樹木整姿工	式	1	3,459,098	
高中木整姿工	式	1	1,609,470	軽剪定 10 本 落葉樹 幹周(C) 25cm以上40cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 落葉樹 幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 落葉樹 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 落葉樹 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 1 本 落葉樹 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 常緑樹 幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 常緑樹 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本

# 積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				常緑樹 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 常緑樹 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 1 本 常緑樹 幹周(C) 150cm以上180cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 針葉樹 幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 針葉樹 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 針葉樹 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 針葉樹 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 1 本 針葉樹 幹周(C) 150cm以上180cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；
低木整姿工	式	1	1,849,628	手刈 17 株 玉物 径(D) 45cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 15 株 玉物 径(D) 45cm以上75cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 38 株 玉物 径(D) 75cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 14 株 玉物 径(D) 120cm以上180cm未満 集積・運搬・積

# 積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				卸作業含む； 手刈 19 株 玉物 径(D) 180cm以上240cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 12 株 玉物 径(D) 240cm以上300cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 3 株 玉物 径(D) 300cm以上 集積・運搬・積卸作業含む； 機械刈 781 m2 寄植 樹高(H) 100cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 機械刈 1,080 m2 寄植 樹高(H) 100cm以上200cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 機械刈 902 m2 寄植 樹高(H) 200cm以上300cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；
樹木育成工	式	1	21,422,384	
樹勢回復工	式	1	8,716,655	樹幹注入 870 本 自然圧注入 注入量(目安) 胸高直径 10~15cm 1本(90ml)/本； 樹幹注入剤 3,670 本 マツノサ イソチユウ増殖抑制剤；
樹木伐採・抜根工	式	1	4,729,910	高木伐採 20 本 幹周(C) 7cm以上10cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 50 本 幹周(C) 10cm以上20cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 30 本 幹周(C) 20cm以上30cm未満 集積・運搬・積卸作

# 積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				業含む；
				高木伐採
		30		幹周(C) 30cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作
				業含む；
				高木伐採
		10		幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作
				業含む；
				高木伐採
		10		幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作
				業含む；
				高木伐採
		5		幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸
				作業含む；
				高木伐採
		20		枯損木(松) 幹周(C) 7cm以上10cm未満 集積・運
				搬・積卸作業含む；
				高木伐採
		30		枯損木(松) 幹周(C) 10cm以上20cm未満 集積・
				運搬・積卸作業含む；
				高木伐採
		60		枯損木(松) 幹周(C) 20cm以上30cm未満 集積・
				運搬・積卸作業含む；
				高木伐採
		50		枯損木(松) 幹周(C) 30cm以上60cm未満 集積・
				運搬・積卸作業含む；
				高木伐採
		20		枯損木(松) 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・
				運搬・積卸作業含む；
				高木伐採
		20		枯損木(松) 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・
				運搬・積卸作業含む；
				高木伐採
		10		枯損木(松) 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積
				・運搬・積卸作業含む；

# 積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
機械・除草工	式	1	7,657,819	機械除草	29,300	m2
				肩掛式；		
				機械除草	57,000	m2
				ハンドガイト式及び肩掛式；		
				機械除草	39,000	m2
				3連トラクタモア 3tトラクタ牽引 平地；		
草刈・除草工	式	1	318,000	草刈り	800	m2
				人力(抜根、集草、積込・運搬)；		
発生材等処理工	式	1	7,222,400			
発生材処理工	式	1	7,222,400	チップ化処理	800	m3
				粒径 50mm以下；		
				チップ敷均し	800	m2
				敷均し厚 100mm 機械施工；		
施設整備	式	1	17,355,266			
園路広場整備工	式	1	2,471,850			
アスファルト舗装工	式	1	1,746,475	下層路盤(車道・路肩部)	500	m2
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				下層路盤(歩道部)	250	m2
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	500	m2
再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；						
表層(歩道部)	250	m2				
再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上						
				；		
透水性舗装工	式	1	636,675	下層路盤(歩道部)	250	m2
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層	250	m2
				開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm；		
区画線工	式	1	88,700	溶融式区画線	100	m
				(白)		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 区画線消去 削取り式 ;
管理施設整備工	式	1	127,256	100 m
柵工	式	1	127,256	フェンス (立入防止柵) ネットフェンス(着色塗装) 張高1800mm ;
				4 m
				フェンス (立入防止柵) メッシュフェンス(着色塗装) 張高1800mm ;
				4 m
				柵 ロープ柵(φ12) 柵高1100mm ;
				4 m
維持管理工	式	1	13,511,590	
排水施設清掃工	式	1	497,840	側溝清掃(人力) 無蓋 普通作業員 ;
				980 m
保安巡回警備工	式	1	6,113,750	巡回警備 原付バイク使用 交通誘導警備員B ;
				365 日
臨時作業工	式	1	6,900,000	臨時作業
				1 式
構造物撤去工	式	1	504,070	
構造物取壊し工	式	1	352,050	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ;
				1 式
				500 m <sup>2</sup>
運搬処理工	式	1	152,020	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ;
				20 m <sup>3</sup>
				20 m <sup>3</sup>
仮設工	式	1	740,500	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	740,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	50,372,274	
共通仮設費	式	1	5,005,000	
共通仮設費	式	1	568,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	568,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,437,000	
純工事費	式	1	55,377,274	
現場管理費	式	1	18,202,000	
工事原価	式	1	73,579,274	
一般管理費等	式	1	13,090,726	
工事価格	式	1	86,670,000	