

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川西田川樋門改築工事
工事地名	佐賀県鳥栖市下野町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	0日間	自 契約締結日の翌日 至 令和10年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管		式	1	12,991,458		
工場製作工		式	1	12,991,458		
桁製作工		式	1	4,575,298	製作加工 PL SM400A 6<t≤25 ;	7.1 t
					製作加工 PL SM400A 25<t≤30 ;	0.4 t
					製作加工 CHPL SS400 t=4.5 ;	4.4 t
					製作加工 FB SS400 50×4.5 ;	0.07 t
					製作加工 FB SS400 25×4.5 ;	0.06 t
					製作加工 L SS400 50×50×6 ;	0.58 t
					製作加工 H SS400 440×300×11×18 ;	12.3 t
					ナット・ワッシャ SS400 M24 ;	24 組
					スラット溶接	280 本
制作費		式	1	4,122,908	製作直接労務費	1 式
工場塗装工		式	1	4,208,532	前処理 シンクリッチプライマー ;	480 m2
					防食下地 無機シンクリッチペイント 塗装回数1回 ;	480 m2
					ミストコート ミストコート(エポキシ樹脂塗装 下塗) 塗装回数1回 ;	480 m2
					下塗 エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回 ;	480 m2
					中塗 ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回 ;	480 m2
					上塗	480 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回； メッキ HDZT49；	0.06 t
工場塗装工	式	1	75,200	前処理 シンクリッチプライマー； 防食下地 無機シンクリッチペイント 塗装回数1回；	20 m2 20 m2
工場塗装工	式	1	9,520	前処理 シンクリッチプライマー；	28 m2
間接労務費	式	1	1,496,952		
工場純工事費	式	1	14,488,410		
工場管理費	式	1	3,108,976		
(工場製作原価)	式	1	17,597,386		
樋門・樋管	式	1	1,046,868,749		
河川土工	式	1	2,344,632		
掘削工(ICT)	式	1	321,225	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 掘削(ICT) (表土剥ぎ取り) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	590 m3 160 m3
盛土工	式	1	170,771	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	30 m3 10 m3
盛土工(ICT)	式	1	158,539	路体(築堤)盛土(ICT)	610 m3
法面整形工(ICT)	式	1	902,406	法面整形(切土部)(ICT) 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；	40 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(盛土部)(ICT)	1,580	m2
				法面締固め無し；		
残土処理工	式	1	791,691	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
地盤改良工	式	1	51,947,217			
固結工(ICT)	式	1	51,947,217	スラリー揺動攪拌(WILL-i工法)	3,876	m3
				(空打部)		
				改良深度7.4m；		
				スラリー揺動攪拌(WILL-i工法)	6,057	m3
				(改良部)		
				セメント系固化材 改良深度7.4m；		
樋門・樋管本体工	式	1	482,713,154			
作業土工	式	1	98,875,221	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
矢板工	式	1	43,035,836	広幅鋼矢板	28	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 13.5m 鋼矢板打込		
				長 12.7m 鋼矢板平均引抜長 0m；		
				広幅鋼矢板	22	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 13.5m 鋼矢板打込		
				長 12.4m 鋼矢板平均引抜長 0m；		
				広幅鋼矢板	142	枚

積算内訳書

仮番号

工事名		筑後川西田川樋門改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込 長さ 7.5m 鋼矢板平均引抜長さ 0m ; 広幅鋼矢板	200 枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長さ 2m 鋼矢板平均引抜長さ 0m ; 可とう鋼矢板	2 枚
				IIw型 鋼矢板長さ 13.5m 打込長さ13.5m ; 可とう鋼矢板	2 枚
				IIw型 鋼矢板長さ 13.5m 打込長さ12.4m ; 可とう鋼矢板	4 枚
				IIw型 鋼矢板長さ 2.0m 打込長さ2.0m ; 広幅鋼矢板 (異形鋼矢板(A))	1 枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長さ 2m 鋼矢板平均引抜長さ 0m ; 広幅鋼矢板 (異形鋼矢板(B))	1 枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長さ 2m 鋼矢板平均引抜長さ 0m ; 広幅鋼矢板 (異形鋼矢板(C))	1 枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込 長さ 7.5m 鋼矢板平均引抜長さ 0m ; 広幅鋼矢板 (異形鋼矢板(D))	1 枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込 長さ 7.5m 鋼矢板平均引抜長さ 0m ; 広幅鋼矢板 (異形鋼矢板(E))	1 枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込 長さ 7.5m 鋼矢板平均引抜長さ 0m ; 広幅鋼矢板 (異形鋼矢板(F))	1 枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込	

積算内訳書

仮番号

工事名		筑後川西田川樋門改築工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					長 7.5m 鋼矢板平均引抜長 0m ；		
					広幅鋼矢板 1 枚		
					(異形鋼矢板(G))		
					IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 2m 鋼矢板平均引抜長 0m ；		
					広幅鋼矢板 1 枚		
					(異形鋼矢板(H))		
					IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 2m 鋼矢板平均引抜長 0m ；		
					脱落防止鉄筋 708 本		
					SD345 D16 L=580 ；		
					クッション材 1,800 m3		
					砂質土 ；		
					均しコンクリート 1,670 m2		
					敷厚 10 c m 18-8-40(高炉) ；		
					コンクリート 4,466 m3		
					内空幅 5.5m 内空高さ 2.8m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ；		
					可とう継手 13 箇所		
					内幅 550 c m 内高 280 c m 変位量100mm対応 ；		
					鉄筋 45.91 t		
					SD345 D13 ；		
					鉄筋 201.6 t		
					SD345 D16～25 ；		
					鉄筋 119.17 t		
					SD345 D29～32 ；		
					目地板 203 m2		
					瀝青繊維質目地板t=20 ；		
					型枠 1 式		
					一般型枠 ；		
					型枠 1 式		
					一般型枠(合板円形型枠) ；		
					型枠 1 式		

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				円形型枠 φ350 ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ハ イ フ 架 設 ;		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] く さ び 結 合 ;		
函渠工	式	1	182,776	ゲート部差筋	0.48	t
				SD345 D16 ;		
				操作室部差筋	0.09	t
				SD295 D10 ;		
				操作室部差筋	0.2	t
				SD295 D13 ;		
				操作室部差筋	0.39	t
				SD345 D19 ;		
翼壁工	式	1	42,399,901	均しコンクリート	650	m2
				敷厚 10 c m 18-8-40 (高炉) ;		
				コンクリート	705	m3
				24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増		
				無 ;		
				鉄筋	15.61	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	20.34	t
				SD345 D16 ~ 25 ;		
				鉄筋	3.82	t
				SD345 D29 ~ 32 ;		
				目地板	112	m2
				瀝青繊維質目地板 t=20 ;		
				止水板	64	m
				ゴム製 耐震型 B=300 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 合板円形型枠 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名		筑後川西田川樋門改築工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					型枠	1 式
					円形型枠 φ 350 ;	
					型枠	1 式
					円形型枠 φ 650 ;	
					足場	1 式
					安全ネット必要 ;	
					タウエルバー	135 本
					SD345 D19 L=1.0m VP φ 25 L=0.55m ;	
					中詰め工	35 m3
					単粒度砕石5号 ;	
					中詰め工	58 m3
					割栗石150-200mm ;	
					吸出し防止材	102 m2
					t=10 ;	
					支保	1 式
					f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;	
					支保	1 式
					f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] くさび結合 ;	
					二次コンクリート	9 m3
					24-12-25 (20) (高炉) ;	
					二次コンクリート型枠	1 式
					一般型枠 ;	
					後打ち部コンクリート	2 m3
					24-12-25 (20) (高炉) ;	
					後打ち部コンクリート型枠	1 式
					一般型枠 ;	
					操作室部差筋	0.09 t
					SD295 D13 ;	
					保護コンクリート	2 m3
					18-8-25 (20) (高炉) ;	
					保護コンクリート型枠	1 式
					一般型枠 ;	
水路工	式	1	49,823,754			

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	15,917,714	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	30,739,380	整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
				現場打基礎コンクリート	122	m
				18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	2	箇所
				18-8-40(高炉)；		
				間知ブロック張	552	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；		
				目地板	26	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	144	m
底張コンクリート	式	1	3,166,660	(肩止コンクリート)		
				18-8-40(高炉)；		
				間詰工	7	m3
				割栗石150-200mm；		
水路工	式	1	1,877,550	かごマット(スロープ 型)	1,317	m2
				t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径5～15cm；		
				18-8-40(高炉) t=300；		
				コンクリート	78	m3
側溝工	式	1	342,050	18-8-40(高炉)；		
				基礎材	250	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m；		
				プレキャストU型側溝	13	m
				300×300×2000；		
				プレキャストU型側溝	9	m

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					600×600×2000 ；	
集水枿工		式	1	112, 000	現場打ち集水枿 (接続枿) 18-8-25(高炉) ；	1 箇所
暗渠工		式	1	1, 423, 500	横断暗渠 600型 T-25 ；	30 m
水路工		式	1	16, 588, 254		
作業土工		式	1	892, 525	床掘り 土砂 ； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 敷均し(ルーズ) ；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
接続函渠		式	1	15, 695, 729	均しコンクリート 敷厚 10 c m 18-8-40(高炉) ； コンクリート 24-12-25(20) (高炉) ； 鉄筋 SD345 D13 ； 鉄筋 SD345 D16～25 ； 型枠 一般型枠 ； 止水板 ゴム製 耐震型 B=280 ； L型止水板 後付け式 ゴム止水板 180L型 ； 目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ； 支保	120 m2 172 m3 4. 88 t 7. 86 t 1 式 28 m 13 m 19 m2 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ; 足場 安全ネット必要 ; 1 式
付属物設置工	式	1	7,041,600	
グラウトホール工	式	1	7,041,600	グラウトホール 径 100mm 長さ 1300mm 間詰有 ; 48 組
法覆護岸工	式	1	14,900,436	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	13,396,176	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ; 現場打小口止コンクリート (端止工(A)) 18-8-40(高炉) ; 平ブロック張 控120mm ; 現場打天端コンクリート (肩止めコンクリート(A)) 18-8-40(高炉) ; 73 m 2 箇所 661 m ² 85 m
護岸付属物工	式	1	1,028,880	張コンクリート t=100 18-8-25(高炉) ; 240 m ²
植生工	式	1	475,380	張芝 張芝工 100m ² 以上300m ² 未満 ; 190 m ²
橋梁上部工	式	1	9,304,607	
輸送工	式	1	385,950	輸送 24.9 t
架設工(クレーン架設)	式	1	4,137,989	側道橋架設 24.9 t
現場継手工	式	1	2,771,365	鋼床版現場溶接 現場溶接 62 m 29 m
現場塗装工	式	1	584,472	素地調整 防食下地 28 m ² 28 m ² 有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層) 塗装回数1回 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				下塗 変性エポキシ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回 ;	28	m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回 ;	28	m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 ;	28	m2
現場塗装工	式	1	9, 103	素地調整	0. 6	m2
				防食下地 (下塗り) 有機シンクリッチペイント(2回塗り/層) 塗装回数1回 ;	0. 6	m2
地覆工	式	1	451, 513	場所打地覆	66	m
				24-12-25(高炉) ;		
舗装工	式	1	964, 215	ゴム系舗装	105	m2
				ゴムマット t=15mm ;		
RC橋脚	式	1	7, 053, 097			
作業土工	式	1	267, 584	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ) ;		
既製杭工	式	1	2, 558, 308	積込(ルーズ)	1	式
				土砂 ;		
				整地	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				鋼管杭	4	本
				鋼管径(杭径) 600mm 鋼管長さ(杭長) 15m ;		
				現場取卸(鋼管杭)	7. 9	t

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋脚躯体工	式	1	2,437,287	基礎材	14	m2
				再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；		
				均しコンクリート	14	m2
				敷厚 10 c m 18-8-40(高炉)；		
				コンクリート	35	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増		
				無；		
				鉄筋	0.02	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	1.75	t
沓座工	式	1	25,848	SD345 D16～25；		
				機械継手	14	箇所
				D13；		
				機械継手	107	箇所
				D16；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				無収縮モルタル	0.1	m3
土留・仮締切工	式	1	1,764,070	箱抜き	4	m
				φ 125；		
				鋼矢板	58	枚
橋台工	式	1	2,582,979	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5 m 平均鋼矢板引抜長 8.5m；		
				切梁・腹起し	5.8	t
作業土工	式	1	197,996	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				整地 敷均し(ルーズ)；	1 式
既製杭工	式	1	1,504,892	積込(ルーズ) 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 鋼管杭 鋼管径(杭径) 400mm 鋼管長さ(杭長) 13m； 現場取卸(鋼管杭)	1 式 1 式 1 式 1 式 4 本 4.5 t
橋台躯体工	式	1	854,243	基礎材 再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下； 均しコンクリート 敷厚 10 c m 18-8-40(高炉)； コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 機械継手 D13； 機械継手 D16； 型枠 一般型枠；	10 m2 10 m2 13 m3 0.07 t 0.07 t 7 箇所 17 箇所 1 式
沓座工	式	1	25,848	無収縮モルタル 箱抜き φ 125；	0.1 m3 4 m
構造物撤去工	式	1	5,838,411		
既設函渠封鎖	式	1	320,126	埋戻し コンクリート	1 式 3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) ; 型枠 一般型枠 ; コンクリートアンカー 樹脂タイプ° D13用 ;	1 式 72 箇所
既設函渠封鎖	式	1	287,636	コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠 一般型枠 ; コンクリートアンカー 樹脂タイプ° D13用 ;	3 m3 1 式 64 箇所
防護柵撤去工	式	1	73,251	ネットフェンス撤去 メッシュフェンス H=1.2m ;	27 m
構造物取壊し工	式	1	3,586,229	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	256 m3 12 m3 1,090 m2
排水構造物撤去工	式	1	54,668	U型側溝撤去 (U型側溝 300) 再利用撤去 ; U型側溝撤去 (落し蓋式 300型) 再利用撤去 ;	12 m 10 m
既設橋梁撤去	式	1	85,360	鋼橋撤去 吊り重量6.1t L=11.0m ;	1 基
運搬処理工	式	1	1,431,141	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分	256 m3 12 m3 55 m3 256 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 12 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 55 m3 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 5.45 t 鋼材 ;	
仮設工	式	1	394,853,058		
工事用道路工	式	1	19,351,323	工事用道路盛土 3,000 m3 設置 ; 仮設舗装 745 m2 土のう 20 袋 (大型土のう)(設置) 長期仮設(3年)対応 φ110(丸型)×110cm ; プレキャストボックス 16 m 1.8m×2.0m ; 袋詰玉石 320 袋 2t用(長期性能型)購入材 ;	
法面保護工	式	1	2,051,000	袋詰玉石 100 袋 2t用(長期性能型)購入材 ;	
土留・仮締切工	式	1	216,915,296	掘削 40 m3 (表土剥ぎ取り) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式 鋼矢板 787 枚 IV型 平均鋼矢板長さ 23m 鋼矢板打込長 15m 平均鋼矢板引抜長 0m ; 鋼矢板 106 枚 IV型 平均鋼矢板長さ 16m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 0m ;	

積算内訳書

仮番号

工事名		筑後川西田川樋門改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋼矢板 (仮設樋管部上段) IV型 平均鋼矢板長さ 7.62m 鋼矢板打込長 0 m 平均鋼矢板引抜長 0m ;	98	枚
				鋼矢板 (仮設樋管部下段) IV型 平均鋼矢板長さ 12.2m 鋼矢板打込長 11 .6m 平均鋼矢板引抜長 0m ;	98	枚
				鋼矢板 (異形鋼矢板A) IV型 平均鋼矢板長さ 23m 鋼矢板打込長 15m 平均鋼矢板引抜長 0m ;	1	枚
				鋼矢板 (異形鋼矢板B) IV型 平均鋼矢板長さ 23m 鋼矢板打込長 15m 平均鋼矢板引抜長 0m ;	1	枚
				鋼矢板 (異形鋼矢板C) IV型 平均鋼矢板長さ 23m 鋼矢板打込長 15m 平均鋼矢板引抜長 0m ;	1	枚
				鋼矢板 (異形鋼矢板D) IV型 平均鋼矢板長さ 23m 鋼矢板打込長 15m 平均鋼矢板引抜長 0m ;	1	枚
				鋼矢板 (異形鋼矢板E) IV型 平均鋼矢板長さ 23m 鋼矢板打込長 15m 平均鋼矢板引抜長 0m ;	1	枚
				鋼矢板 (異形鋼矢板F) IV型 平均鋼矢板長さ 23m 鋼矢板打込長 15m 平均鋼矢板引抜長 0m ;	1	枚
				タイロッド・腹起し HT690 タイロッド径 46mm ;	32.5	t

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中詰盛土	8,000	m3
土留・仮締切工	式	1	15,124,740	鋼矢板 (川表) IV型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10.5m 平均鋼矢板引抜長 10.5m ;	50	枚
				鋼矢板 (接続函渠) III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引抜長 10m ;	66	枚
				広幅鋼矢板 (川裏) IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10.5m 鋼矢板平均引抜長 10.5m ;	41	枚
水替工	式	1	248,440	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 15m 作業時排水 ;	1	式
仮水路工	式	1	3,364,909	床掘り 土砂 ;	1	式
				鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 0m ;	123	枚
				支給品運搬 根固めブロック ;	32	個
				根固めブロック据付 [支給品] 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ;	32	個
仮水路工	式	1	877,208	コルゲートパイプ フランジ型 φ1000 ;	43	m
				土のう (大型土のう)(設置) 長期仮設(3年)対応 φ110(丸型)×110cm ;	1	式
				土のう (大型土のう)(移設) 耐候性 長期仮設(3年)対応 ;	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土のう (大型土のう)(撤去)	1	式
				土のう (設置)	1	式
				土のう (撤去)	1	式
仮設樋門工	式	1	125,611,963	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 路体(築堤)盛土 4.0m以上； 基面整正 コンクリート 18-8-40(高炉)； コンクリート 24-12-25(20)(高炉)； 鉄筋 SD345 D13； 機械継手 D13； 型枠 一般型枠； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 水膨張止水材 ゴム製 20×10； 支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] ハイポソート； 足場 安全ネット必要； コンクリートアンカー 樹脂タイプ D16用； フラップゲート	1 1 1 130 1 151 4 0.2 7 1 2 13 1 1 60 6	式 式 式 m3 式 m3 m3 t 箇所 式 m2 m 式 式 箇所 基

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				プレキャストボックス (下流側) 1.8m×2.0m ;	72 m
				プレキャストボックス (上流側) 1.8m×2.0m ;	132 m
汚濁防止工	式	1	3,794,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1 式
迂回路工	式	1	2,283,479	ライン表示テープ W=5cm ;	2,917 m
				カラーコーン設置・撤去 カラーコーン H=700 ;	272 m
				コーンバー設置・撤去 L=2.0m ;	272 m
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 ;	19 m2
交通管理工	式	1	5,229,900	交通誘導警備員 (迂回路工)	1 式
				交通誘導警備員 (迂回路工以外)	1 式
直接工事費	式	1	1,046,868,749		
共通仮設費	式	1	92,096,531		
共通仮設費	式	1	33,891,531		
運搬費	式	1	27,833,531	重建設機械分解組立費	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	2,508,000	平板載荷試験費 50kN ;	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川西田川樋門改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	3,550,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	58,205,000	
純工事費	式	1	1,138,965,280	
現場管理費	式	1	250,341,000	
（現場原価）	式	1	1,389,306,280	
工事原価	式	1	1,406,903,666	
一般管理費等	式	1	160,666,334	
工事価格	式	1	1,567,570,000	