

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号 大津熊本道路 2 4 号函渠設置外工事
工事地名	熊本県熊本市北区大鳥居町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	355日間	自	令和 8年 2月 9日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	熊本５７号 大津熊本道路２４号函渠設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	207,932,797	
道路土工	式	1	89,516	
路床盛土工	式	1	89,516	路床盛土 230 m3 4.0m以上；
地盤改良工	式	1	36,062,130	
固結工	式	1	36,062,130	中層混合処理 1,075 m3 (G-5,6補強土壁部) 改良深度5m<L≤8m 施工規模1000m3以上 セメント系 固化材 一般軟弱土用 べラ 180kg/m3； 中層混合処理 964 m3 (G-7,8補強土壁部) 改良深度5m<L≤8m 施工規模1000m3以上 セメント系 固化材 一般軟弱土用 べラ 175kg/m3； 中層混合処理 3,409 m3 (函渠部) 改良深度5m<L≤8m 施工規模1000m3以上 セメント系 固化材 一般軟弱土用 べラ 165kg/m3；
擁壁工	式	1	1,347,546	
作業土工	式	1	1,347,546	床掘り 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
カバー工	式	1	165,503,716	
作業土工	式	1	1,327,556	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 (裏込)

# 積算内訳書

工事名	熊本５７号 大津熊本道路２４号函渠設置外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				良質土；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
プレキャストカルバート工	式	1	152, 524, 035	基礎コンクリート	385	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚20cm；		
				定規材設置	176	m
				H形鋼 H-100×100×6×8；		
				プレキャストカルバート据付	44	m
				内空 7200×5800；		
				上下締め部グラウト注入	264	箇所
				PCグラウト；		
				縦締め部グラウト注入	258	箇所
				PCグラウト；		
				上下締め・縦締め定着部充填	3	m3
				無収縮モルタル；		
				外目地(シーリング)	1, 105	m
				弾性シーリング 2成分形ポリウレタン系；		
				内目地(シーリング)	965	m
				弾性シーリング 2成分形ポリウレタン系；		
				シート防水	1, 105	m
				シート幅300mm；		
				シート防水	87	m
				シート幅400mm；		
				シート防水	87	m
				シート幅500mm；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
底版工	式	1	10, 361, 303	コンクリート	199	m3
				40-12-25(20)(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				鉄筋	1. 98	t

# 積算内訳書

工事名	熊本５７号 大津熊本道路２４号函渠設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D13 ; 鉄筋	4.1 t
				SD345 D16～25 ; 鉄筋	17.88 t
				SD345 D29～32 ; 目地板	14 m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ; 止水板	16 m
				CF(塩ビ製)200×5 ;	
土留コンクリート工	式	1	1,290,822	土留コンクリート	17 m
				24-12-25(20)(高炉) ; 足場	1 式
				安全ネット必要 ;	
舗装工	式	1	1,010,885		
アスファルト舗装工	式	1	1,010,885	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	282 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm ;	282 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	282 m2
排水構造物工	式	1	2,192,482		
側溝工	式	1	2,192,482	自由勾配側溝 600×700 18-8-25(20)(高炉) ;	37 m
				自由勾配側溝 600×800 18-8-25(20)(高炉) ;	7 m
				側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝600用 L=500 ;	36 枚
				側溝蓋 グレーチング蓋 自由勾配側溝600用 T-25 並目 ホル ト固定 L=1000 ;	4 枚
構造物撤去工	式	1	50,838		

# 積算内訳書

工事名	熊本５７号 大津熊本道路２４号函渠設置外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	34,320	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	0.2 1 62	m3 式 m2
運搬処理工	式	1	16,518	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3)；	0.2 3 0.2 3	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	1,675,684			
工事用道路工	式	1	125,254	安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 一 般軟弱土用 バラ； 敷砂利 RC-40 敷厚 100mm； 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 1 1	式 式 式
交通管理工	式	1	1,550,430	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	207,932,797			
共通仮設費	式	1	31,926,218			
共通仮設費	式	1	6,455,218			
運搬費	式	1	4,570,448	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1	式 式

## 積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号 大津熊本道路 2 4 号函渠設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	117, 770	六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 767, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	25, 471, 000	
純工事費	式	1	239, 859, 015	
現場管理費	式	1	85, 034, 000	
工事原価	式	1	324, 893, 015	
一般管理費等	式	1	47, 386, 985	
工事価格	式	1	372, 280, 000	