

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	熊本57号割井川橋下部工(P3)工事
工事地名	熊本県宇土市網津町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	677日間	自 令和8年5月11日 至 令和10年3月17日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	熊本57号割井川橋下部工(P3)工事																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
橋梁下部	式	1	359,073,865																															
RC橋脚工	式	1	351,741,925																															
作業土工	式	1	3,247,392	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り(掘削) 軟岩；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>床掘り 土砂；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 (仮置場へ運搬) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 (仮置場へ運搬) 軟岩；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 (仮置場より運搬) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 (仮置場より運搬) 軟岩；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	床掘り(掘削) 軟岩；	1	式	床掘り 土砂；	1	式	埋戻し	1	式	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式	土砂等運搬 (仮置場へ運搬) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	土砂等運搬 (仮置場へ運搬) 軟岩；	1	式	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式	土砂等運搬 (仮置場より運搬) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	土砂等運搬 (仮置場より運搬) 軟岩；	1	式	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
床掘り(掘削) 軟岩；	1	式																																
床掘り 土砂；	1	式																																
埋戻し	1	式																																
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式																																
土砂等運搬 (仮置場へ運搬) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式																																
土砂等運搬 (仮置場へ運搬) 軟岩；	1	式																																
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式																																
土砂等運搬 (仮置場より運搬) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式																																
土砂等運搬 (仮置場より運搬) 軟岩；	1	式																																
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式																																
深礎工	式	1	210,350,479	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巻立コンクリート 敷厚 50cm~100cm 24-12-40(高炉)；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">28</td> <td style="width: 15%;">m3</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 (巻立コンクリート) SD345 D16~25；</td> <td style="text-align: center;">1.72</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>掘削土留 杭径11.0m 杭長19.5m(土砂3.96m 軟岩15.54m)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>本</td> </tr> </table>	巻立コンクリート 敷厚 50cm~100cm 24-12-40(高炉)；	28	m3	鉄筋 (巻立コンクリート) SD345 D16~25；	1.72	t	掘削土留 杭径11.0m 杭長19.5m(土砂3.96m 軟岩15.54m)	1	本																					
巻立コンクリート 敷厚 50cm~100cm 24-12-40(高炉)；	28	m3																																
鉄筋 (巻立コンクリート) SD345 D16~25；	1.72	t																																
掘削土留 杭径11.0m 杭長19.5m(土砂3.96m 軟岩15.54m)	1	本																																

# 積算内訳書

工事名	熊本57号割井川橋下部工(P3)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; コンクリート 24-12-40(高炉); 鉄筋 SD345 D16~25; 鉄筋 SD345 D29~32; 鉄筋 SD345 D51; 機械式継手 D51+D51; 機械式鉄筋定着加工費 SD345 D29; グラウト注入 裏込めグラウト用モルタル $\sigma_{ck}=2.5\text{N/mm}^2$ ; 足場 安全ネット必要; 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満; 土砂等運搬 (仮置場へ運搬) 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 土砂等運搬 (仮置場へ運搬) 軟岩;
				1,853 m3
				5.7 t
				161.82 t
				121.84 t
				396 箇所
				2,784 箇所
				1 式
				1 式
				1 式
				1 式
橋脚躯体工	式	1	138,144,054	コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無; 鉄筋 SD345 D16~25; 鉄筋 SD345 D51; 機械式継手 D51+D51;
				853 m3
				182.54 t
				242.11 t
				1,128 箇所

# 積算内訳書

工事名	熊本57号割井川橋下部工（P3）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				機械式鉄筋定着加工費 SD345 D25 ;	7,768	箇所
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				支保 (中空足場) 40kN/m <sup>2</sup> <f≤80kN/m <sup>2</sup> [120<t≤250cm] ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
仮設工	式	1	7,331,940			
交通管理工	式	1	7,331,940	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	359,073,865			
共通仮設費	式	1	31,570,170			
共通仮設費	式	1	2,845,170			
技術管理費	式	1	63,170	道路施設基本データ作成費用	1	式
営繕費	式	1	54,000	火薬庫類	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,728,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	28,725,000			
純工事費	式	1	390,644,035			

