

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度西川今古賀地区護岸工事
工事地名	福岡県遠賀郡遠賀町今古賀地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	167日間	自 令和 7年10月16日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度西川今古賀地区護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	56,420,775		
河川土工		式	1	1,046,270		
盛土工		式	1	474,578	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	30 m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	6 m3
					路体(築堤)盛土 4.0m以上；	20 m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	70 m3
					積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	70 m3
法面整形工		式	1	129,545	法面整形(切土部)	100 m2
					現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	90 m2
					法面締固め無し 現場制約無し；	
土砂改良工		式	1	442,147	土質改良	70 m3
					粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3；	
					積込(ルース)	70 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	70 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	70 m3
					残土受入れ地での処理；	
					土質改良	1 式
					改良機設置・撤去；	
法覆護岸工		式	1	7,699,579		
作業土工		式	1	1,279,947	床掘り	1 式
					土砂 標準；	
					埋戻し	1 式
					土砂 最大埋戻幅1m未満；	

積算内訳書

工事名	令和7年度西川今古賀地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	6,419,632	残土受入れ地での処理；		
				現場打基礎コンクリート	98	m
				(C) 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m		
				；		
				現場打小口止コンクリート	2	箇所
				(A) 18-8-40(高炉) 幅 30 c m ；		
				間知ブロック張	187	m2
				150kg/個未満 控え350 滑面タイプ 再生砕石 RC-		
				40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；		
				目地板	8	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	36	m
				18-8-40(高炉) 幅 60 c m ；		
付帯道路工	式	1	41,053			
アスファルト舗装工	式	1	41,053	下層路盤(車道・路肩部)	16	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ；		
				表層(車道・路肩部)	17	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
構造物撤去工	式	1	5,322,026			
構造物取壊し工	式	1	255,686	コンクリート構造物取壊し	11	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	9	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	9	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	12	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；		

積算内訳書

工事名	令和7年度西川今古賀地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
旧橋撤去工	式	1	4,958,387	水管橋撤去	12	t
				φ450歩廊部含む；		
				橋脚撤去	10	t
				鋼管杭φ800 コンクリート被覆；		
運搬処理工	式	1	107,953	現場発生品運搬	13.75	t
				殻運搬	11	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	9	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	0.6	m3
				アスファルト殻(2.35t/m3)；		
				殻処分	11	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	9	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	0.6	m3
				アスファルト殻(2.35t/m3)；		
仮設工	式	1	42,311,847			
工事用道路工	式	1	4,887,719	工事用道路盛土	1	式
				敷砂利	1	式
				土のう	1	式
仮橋・仮栈橋工	式	1	30,933,949	橋脚	1	式
				仮橋上部	1	式
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	1	式
				仮設高欄	1	式
				現場発生品運搬	1	式
土留・仮締切工	式	1	3,769,048	鋼矢板	1	式
水替工	式	1	224,620	ポンプ排水	1	式
汚濁防止工	式	1	606,000	汚濁防止フェンス	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度西川今古賀地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
足場工	式	1	1,601,711	足場 1 式
交通管理工	式	1	288,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	56,420,775	
共通仮設費	式	1	10,311,902	
共通仮設費	式	1	5,589,902	
運搬費	式	1	4,969,902	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	620,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,722,000	
純工事費	式	1	66,732,677	
現場管理費	式	1	19,058,000	
工事原価	式	1	85,790,677	
一般管理費等	式	1	14,979,323	
工事価格	式	1	100,770,000	