

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度宮田出張所管内根固製作設置外工事
工事地名	福岡県宮若市生見地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	320日間	自 令和 7年 5月16日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宮田出張所管内根固製作設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	29,990,438	
河川土工	式	1	3,468,420	
掘削工	式	1	66,020	掘削 200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	3,402,400	路体(築堤)盛土 1,500 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 1,450 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1,400 m3 土砂 土量50,000m3未満；
矢板護岸工	式	1	5,148,318	
笠コンクリート工	式	1	1,759,960	笠コンクリート 46 m 18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 60 c m；
矢板工	式	1	2,845,440	広幅鋼矢板 48 枚 SYW295 10H型 広幅鋼矢板長さ 3m；
護岸付属物工	式	1	542,918	平張コンクリート 59 m2 18-8-40(高炉) 高さ 35 c m；
根固め工	式	1	12,643,380	
作業土工	式	1	51,894	基面整正 1 式
根固めブロック工	式	1	12,591,486	消波根固めブロック製作 140 個 ホースケー同等品以上 3.0t型 ブロック種類(実質量) 3.04 t； 根固めブロック据付 140 個 ホースケー同等品以上 3.0t型(実質量) 3.04 t ブロック購入無； 根固めブロック据付 102 個 支給品 ホースケー 3.0t型(実質量) 3.04 t ブロック購入無； 根固めブロック据付 108 個

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宮田出張所管内根固製作設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				支給品 ホースケー 2.0t型(実質量) 2.01 t フロッ ク購入無； 消波根固めブロック運搬 242 個 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 5.0km以下； 消波根固めブロック運搬 108 個 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 3.5km以下 ； 間詰コンクリート 58 m3 18-8-40(高炉)；
仮設工	式	1	8,730,320	
工事用道路工	式	1	6,009,695	工事用道路盛土 1 式 敷砂利 1 式 大型土のう 1 式
仮水路工	式	1	1,749,300	ヒューム管 1 式
作業ヤード整備工	式	1	86,775	敷砂利 1 式
汚濁防止工	式	1	393,000	汚濁防止フェンス 1 式
交通管理工	式	1	491,550	交通誘導警備員 1 式
樋門・樋管	式	1	2,277,189	
河川土工	式	1	26,117	
盛土工	式	1	16,997	路体(築堤)盛土 2 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 2 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 2 m3 土砂 土量50,000m3未満；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宮田出張所管内根固製作設置外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工	式	1	9,120	法面整形(盛土部)	20	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
樋門・樋管本体工	式	1	976,896			
作業土工	式	1	91,451	床掘り	1	式
				土砂 標準；		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻幅1m以上4m未満；		
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
函渠工	式	1	390,450	均しコンクリート	2	m2
				敷厚 10 c m ；		
				コンクリート	4	m3
				内空幅 1.3m 内空高さ 1.3m 24-12-25(20) (高炉) ；		
				鉄筋	0.16	t
				SD345 D13 ；		
				目地板	3	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ；		
				止水板	6	m
				CF(塩ビ製)200×5 ；		
				削孔(函渠接続)	56	箇所
				函渠接続	1	箇所
				樹脂アーカー ；		
				型枠	1	式
				一般型枠 ；		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ；		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宮田出張所管内根固製作設置外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
川表水路工	式	1	494,995	均しコンクリート 敷厚 10 c m ; コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16~25 ; 削孔 (川表水路接続) 川表水路接続 樹脂アンカー ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	6 5 1 0.22 0.09 15 1 2	m2 m3 式 t t 箇所 箇所 m2
法覆護岸工	式	1	824,012			
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	414,470	コンクリート (間知) ブロック積 150kg未満/個 控え350 滑面タイプ 胴込コン 18-8-40 (高炉) ; 胴込・裏込材 (碎石) 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート (1) 18-8-40 (高炉) 幅60 c m ;	12 5 5	m2 m3 m
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	173,453	現場打基礎コンクリート 18-8-40 (高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ; 平ブロック張 控え100以上 160kg以上/m2 滑面タイプ 遮水シート 有り ; 現場打天端コンクリート (2) 18-8-40 (高炉) 幅30 c m ;	4 10 7	m m2 m
護岸付属物工	式	1	200,885	現場打階段 18-8-40 (高炉) 再生クラッシュラン40~0 ; 張コンクリート	1 5	箇所 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宮田出張所管内根固製作設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-25(高炉) 高さ 10 c m ;
植生工	式	1	35,204	張芝 張芝工 100m2未満 ;
構造物撤去工	式	1	450,164	
構造物取壊し工	式	1	379,594	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 足場 安全ネット必要 ;
運搬処理工	式	1	70,570	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;
河川修繕	式	1	1,705,638	
修繕工	式	1	1,672,868	
堤防護岸修繕工	式	1	1,020,841	堤防、側帯修繕 護岸修繕 低水護岸修繕 護岸修繕 高水護岸修繕 雑工事
河川構造物修繕工	式	1	364,182	樋管修繕 雑工事
雑工事	式	1	287,845	残土運搬 雑工事 処分費

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宮田出張所管内根固製作設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	32,770	
交通管理工	式	1	32,770	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	33,973,265	
共通仮設費	式	1	4,943,000	
共通仮設費	式	1	1,784,000	
運搬費	式	1	1,185,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	186,000	平板載荷試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	413,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,159,000	
純工事費	式	1	38,916,265	
現場管理費	式	1	12,659,000	
工事原価	式	1	51,575,265	
一般管理費等	式	1	9,574,735	
工事価格	式	1	61,150,000	