

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	福岡3号 博多バイパス空港口地区（下り線）構造物工事
工事地名	福岡県福岡市博多区下臼井地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	258日間	自 令和 8年 1月16日 至 令和 8年 9月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 3 号 博多バイパス空港口地区（下り線）構造物工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	75,644,738			
道路土工		式	1	3,215,743			
路体盛土工 (ICT)		式	1	3,215,743	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	3,200	m3
					土砂等運搬	1	式
					(採取土場)		
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
					積込 (ルース)	1	式
					土砂 土量50,000m3未満 ;		
地盤改良工		式	1	7,008,323			
固結工		式	1	7,008,323	中層混合処理	749	m3
					(プレキャストボックス部)		
					改良深度 5.4m quck=540kN/m2 160kg/m3 一般		
					軟弱土用 ;		
					中層混合処理	350	m3
					(現場打ボックス部)		
					改良深度 5.2m quck=540kN/m2 160kg/m3 一般		
					軟弱土用 ;		
擁壁工		式	1	17,284,523			
作業土工		式	1	571,341	床掘り	1	式
					土砂 ;		
					埋戻し	1	式
					基面整正	1	式
					積込 (ルース)	1	式
					土砂 土量50,000m3未満 ;		
					土砂等運搬	1	式
					(採取土場)		
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
					土砂等運搬	1	式
					(仮置土場)		
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 3 号 博多バイパス空港口地区（下り線）構造物工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				整地 敷均し(ルース)；	1	式
プレキャスト擁壁工	式	1	16,713,182	プレキャストL型擁壁 (1-1号) 幅3.0m 高さ3.38m；	8	m
カルバート工	式	1	21,585,797			
作業土工	式	1	678,599	床掘り 土砂； 埋戻し 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 (採取土場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (仮置土場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
場所打函渠工	式	1	2,849,667	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m； コンクリート 内空幅 5.6m 内空高さ 2.3m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 鉄筋 SD345 D29～32； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D13； 型枠 一般型枠； 支保	22 34 1.53 0.89 0.85 1 1	m2 m3 t t t 式 式

# 積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 3 号 博多バイパス空港口地区（下り線）構造物工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm] ; 足場	1	式	
				安全ネット必要 ; ボックス巻き立て 24-12-40 (高炉) ;	0.4	m <sup>3</sup>	
プレキャストカルバート工	式	1	18,057,531	プレキャストボックス RC 内幅 2.8m 内高 2m ; プレキャストボックス LV 内幅 2.8m 内高 2m ;	24	m	
応急処理工	式	1	2,162,300		2	m	
応急処理事業工	式	1	2,162,300	応急処理事業 (労務) 応急処理事業 (機械)	1 1	式 式	
構造物撤去工	式	1	1,079,495				
防護柵撤去工	式	1	282,954	防護柵撤去 (ガードレール) 立入防止柵撤去	68 58	m m	
構造物取壊し工	式	1	489,280	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	44	m <sup>3</sup>	
運搬処理工	式	1	307,261	殻運搬 コンクリート殻 (無筋) ; 殻処分 コンクリート殻 (無筋) ; 現場発生品運搬 立入防止柵, ガードレール ;	44 44 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> 式	
仮設工	式	1	23,308,557				
工事用道路工	式	1	2,435,398	工事用道路盛土 4.0m 以上 ; 敷鉄板 22 × 1,524 × 6,096 (mm) 設置・撤去 ; 土のう 大型土のう φ 110 × 108cm ;	1 1 1	式 式 式	

# 積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 3 号 博多バイパス空港口地区（下り線）構造物工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮水路工	式	1	19,687,559	仮排管 φ2000 高耐圧ポリエチレン管 R30 ; 土のう 耐候性小型土のう 62×48cm ; 土のう 耐候性大型土のう φ110×110cm 長期仮設(3年) )対応 ;	65 m 235 袋 30 袋
交通管理工	式	1	1,185,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	75,644,738		
共通仮設費	式	1	14,444,648		
共通仮設費	式	1	5,155,648		
運搬費	式	1	2,718,868	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	618,780	六価クロム溶出試験費 システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,818,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	9,289,000		
純工事費	式	1	90,089,386		
現場管理費	式	1	30,528,000		
工事原価	式	1	120,617,386		
一般管理費等	式	1	20,172,614		
工事価格	式	1	140,790,000		