

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事
工事地名	福岡県糸島市前原地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 交通対策課		
2) 主 工 種	C・C・BOX工事		
3) 工 期	234日間	自	令和 7年 7月23日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電線共同溝	式	1	82,843,663	
仮設工	式	1	12,131,605	
土留・仮締切工	式	1	503,605	軽量鋼矢板(電線共同溝) 1 式 [夜間] 軽量型 3型 ; 切梁・腹起し 1 式 [夜間]
交通管理工	式	1	11,628,000	交通誘導警備員 1 式 [夜間]
舗装版撤去工	式	1	2,841,804	
舗装版破碎工	式	1	1,404,574	殻運搬 28 m3 [夜間] アスファルト殻 ; 殻処分 28 m3 [夜間] アスファルト殻 ; 舗装版切断 1 式 [夜間] アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 190 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 100mm ; 舗装版破碎 190 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 50mm ;
舗装版破碎工	式	1	1,437,230	殻運搬 27 m3 [夜間] コンクリート殻(無筋) インターロッキングブロック ; 殻処分 27 m3 [夜間] コンクリート殻(無筋) ;

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				インターロッキングブロック撤去 〔夜間〕	448	m2
開削土工	式	1	10,510,766			
掘削工	式	1	3,732,650	開削掘削 〔夜間〕	1	式
				土砂等運搬 (現場→仮置場)〔夜間〕	1	式
				土砂； 整地 〔夜間〕	1	式
				敷均し(ルース)；		
埋戻し工	式	1	3,646,680	埋戻し・締固め 〔夜間〕	1	式
				土砂； 埋戻し・締固め 〔夜間〕	1	式
				中埋砂； 積込(ルース) 〔夜間〕	1	式
				土砂 小規模(標準)； 土砂等運搬 (仮置場→現場)〔夜間〕	1	式
				土砂；		
残土処理工	式	1	3,131,436	積込(ルース) (仮置場)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 (仮置場→土捨場)	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1	式
電線共同溝工	式	1	18,446,880			

積算内訳書

工事名		福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管路工(管路部)	式	1	18,446,880	埋設管路	977	m
				[夜間]		
				角型FEP管 径 100mm ;		
				埋設管路	271	m
				[夜間]		
				角型FEP管 径 80mm ;		
				埋設管路	15	m
				[夜間]		
				FEP(難燃) 径 50mm ;		
				埋設管路	76	m
				[夜間]		
				PV 径 75mm ;		
				埋設管路	80	m
				[夜間]		
				PV 径 75mm 曲管10R ;		
				埋設管路	29	m
				[夜間]		
				PV 径 75mm 曲管5R ;		
				埋設管路	705	m
				[夜間]		
				PV 径 50mm ;		
				埋設管路	194	m
				[夜間]		
				PV 径 50mm 曲管10R ;		
				埋設管路	21	m
				[夜間]		
				PV 径 50mm 曲管5R ;		
				埋設管路	15	m
				[夜間]		
				PV 径 50mm 曲管3R ;		
				埋設管路	199	m
				(共用FA管)[夜間]		
				VP 径 150mm ;		
				埋設管路	27	m

積算内訳書

工事名		福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				(共用FA管)〔夜間〕 VP 径 150mm 曲管10R ; 埋設管路	9 m
				(共用FA管)〔夜間〕 VP 径 150mm 曲管5R ; 埋設管路	113 m
				(ホテヰ管)〔夜間〕 VP 径 250mm さや管 φ50×9条 ; 埋設管路	24 m
				(ホテヰ管)〔夜間〕 VP 径 250mm さや管 φ50×7条 ; 埋設管路	13 m
				(ホテヰ管)〔夜間〕 VP 径 250mm 曲管10R さや管 φ50×7条 ; 埋設管路	5 m
				(ホテヰ管)〔夜間〕 VP 径 250mm 曲管5R さや管 φ50×9条 ; 埋設管路	2 箇所
				(ホテヰ管)〔夜間〕 VP 径 250mm ロータ管 起点側 さや管 φ50×9条 ; 埋設管路	1 箇所
				(ホテヰ管)〔夜間〕 VP 径 250mm ロータ管 起点側 さや管 φ50×7条 ; 埋設管路	2 箇所
				(ホテヰ管)〔夜間〕 VP 径 250mm ロータ管 終点側 さや管 φ50×9条 ; 埋設管路	1 箇所
				(ホテヰ管)〔夜間〕 VP 径 250mm ロータ管 終点側 さや管 φ50×7条 ; 埋設表示シート	1,939 m

積算内訳書

工事名		福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(材料費) 150mm×50m 2倍 ; 中間継手	37 個
				(材料費) 角型FEP φ 100 ; 中間継手	4 個
				(材料費) 角型FEP φ 80 ; 異種管継手	10 組
				(材料費) 角型FEP φ 100⇔SFEP φ 100 ; 分岐管	24 個
				(材料費) 150×75 ; 分散継手	24 個
				(材料費) PV75/PV50×2+PV25×2 ; ヤトリ継手	5 個
				(材料費) 共用FA管 VP φ 150 ; ホ`デ`イ管	3 個
				(材料費) VP φ 250 スライト`管 ; スヘ`ーサ-	114 個
				(材料費) 共用FA管 VP φ 150 ; スヘ`ーサ-	148 個
				(材料費) ホ`デ`イ管 VP φ 250 ; スヘ`ーサ-	141 個
				(材料費) PV φ 75 ; スヘ`ーサ-	362 個
				(材料費)	

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				PV φ 50 ; 管端キャップ (材料費) 共用FA管用 VP φ 150 ; リート線 (材料費) 電力系 φ 6. 0mm ; リート線 (材料費) 通信系 φ 4. 0mm ; ヘルマウス (材料費) 角型FEP φ 100 ; ヘルマウス (材料費) 角型FEP φ 80 ; ヘルマウス (材料費) FEP(難燃) φ 50 ; ダクトスリーブ (材料費) PV φ 50 ;	2 1, 248 2, 469 32 21 3 4	個 m m 個 個 個 個
付帯設備工	式	1	3, 737, 840			
ハントホル工	式	1	3, 737, 840	ハントホル [夜間] 電力機器用 SWT型 420×970×1200 分割有 Kフ ロック付 ; ハントホル [夜間] 電力機器用 TR型 470×800×1000 分割無 ; ハントホル [夜間] 電力機器用 LB型 330×590×610 分割無 ;	2 3 2	箇所 箇所 箇所

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハンドホール 〔夜間〕 電力機器用 低圧分岐装置地中用 LHH 450×535 ×800 ；	5	箇所
				ハンドホール 〔夜間〕 歩道用通信 HH2 600×600×600 ；	2	箇所
				ハンドホール 〔夜間〕 ペデスタルボックス PB ；	1	箇所
				ハンドホール 〔夜間〕 照明信号用 KHH 600×600×600 ；	1	箇所
				A種接地 〔夜間〕	5	極
				D種接地 〔夜間〕	11	極
道路土工	式	1	908,334			
掘削工	式	1	244,090	掘削 〔夜間〕 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ；	70	m3
				土砂等運搬 (現場→仮置場)〔夜間〕 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	1	式
				整地 〔夜間〕 敷均し(ルース) ；	1	式
残土処理工	式	1	664,244	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ；	1	式
				土砂等運搬 (仮置場→土捨場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	1	式
				残土等処分	1	式

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工		式	1	7,970,839		
アスファルト舗装工		式	1	1,355,382	下層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；	186 m2
					上層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 200mm ；	186 m2
					表層(車道・路肩部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	186 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,243,596	基層(車道・路肩部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	186 m2
					表層(車道・路肩部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	186 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,507,205	下層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；	137 m2
					上層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ；	137 m2
					基層(車道・路肩部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	137 m2
					表層(車道・路肩部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	200 m2

積算内訳書

工事名	福岡 202号 前原地区無電柱化5工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	825,221	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	211	m2
				表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 ;	211	m2
アスファルト舗装工	式	1	551,194	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	195	m2
				表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 ;	6	m2
				表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上 ;	191	m2
アスファルト舗装工	式	1	887,797	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	227	m2
				表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 ;	227	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,600,444	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	332	m2
				上層路盤(歩道部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ;	336	m2
				表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	8	m2

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				； 表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ；	331	m2
排水構造物工	式	1	13,610,019			
作業土工	式	1	1,835,703	床掘り	1	式
				[夜間] 土砂；		
				埋戻し	1	式
				[夜間] 土砂；		
				土砂等運搬 (現場→仮置場)[夜間] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
残土処理工	式	1	474,460	整地	1	式
				[夜間] 敷均し(ルース)；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬 (仮置場→土捨場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				残土等処分	1	式
側溝工	式	1	10,121,825	鋼製U型側溝	122	m
				[夜間] 150×150；		
				プレキャストU型側溝	165	m
				[夜間] 300×400；		
				プレキャストU型側溝	34	m
				[夜間] 300×500；		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストU型側溝 [夜間] 300×500(A) ;	10	m
				プレキャストU型側溝 [夜間] 300×500(D) ;	9	m
				プレキャストU型側溝 [夜間] 300×600(B) ;	14	m
				自由勾配側溝 [夜間] 300×400(C) ;	7	m
				側溝蓋 [夜間] B300(A) 標準部 ;	225	枚
				側溝蓋 [夜間] B300(B) 管理口部 ;	7	枚
				隔壁工 (1) [夜間]	1	箇所
管渠工	式	1	31,631	暗渠排水管 (VUφ150) [夜間] 据付 直管 50～150mm ;	3	m
				暗渠排水管 (VUφ400) [夜間] 据付 直管 200～400mm ;	2	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,146,400	現場打ち街渠桝 [夜間] 現場打材 各種 法面作業補正無 500×500×700 (A) ;	2	箇所
				現場打ち街渠桝 [夜間] 現場打材 各種 法面作業補正無 500×500×700 (B) ;	1	箇所

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち街渠桮 〔夜間〕 現場打材 各種 法面作業補正無 500×500×800 (A) ;	3	箇所
				現場打ち集水桮 〔夜間〕 現場打材 各種 法面作業補正無 300×300×700 (B) ;	2	箇所
				生コンクリート夜間割増	1	式
縁石工	式	1	2, 533, 191			
縁石工	式	1	2, 533, 191	歩車道境界ブロック (A型)〔夜間〕 両面R 150/190×200×2000 ;	68	m
				歩車道境界ブロック (B型)〔夜間〕 乗入部（車両乗入用）L=490 ;	150	m
				歩車道境界ブロック (C型)〔夜間〕 乗入部（自転車歩行者用）L=490 ;	13	m
				歩車道境界ブロック (D型)〔夜間〕 すりつけ部 A型(切り下げ用)（車両乗入用）L=600 ;	27	箇所
				歩車道境界ブロック (E型)〔夜間〕 すりつけ部 A型(切り下げ用)（自転車歩行者用）L=600 ;	3	箇所
防護柵工	式	1	52, 400			
防止柵工	式	1	52, 400	転落(横断)防止柵 〔夜間〕 柵高 0.8m 土中建込 ;	5	m

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工	式	1	233, 239		
区画線工	式	1	233, 239	溶融式区画線 (黄) [夜間] 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	96 m
				溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	230 m
				溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	32 m
道路付属施設工	式	1	2, 792, 820		
道路付属物工	式	1	2, 792, 820	視覚障がい者誘導標示 (仮設) [夜間] 貼付式 点状 300×300 ；	22 m
				視覚障がい者誘導標示 (仮設) [夜間] 貼付式 線状 300×300 ；	245 m
道路照明設備工	式	1	3, 399, 862		
道路照明設備設置工	式	1	2, 022, 000	道路照明灯設置 [夜間] 多目的柱 ベース埋設型 10m ；	1 基
照明灯基礎設置工	式	1	1, 377, 862	照明灯基礎設置 [夜間] 抵抗板付鋼製杭基礎 H-350 L=4500 □750×300 ；	1 個所
				作業土工(電気) [夜間]	1 式

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	3,674,064		
構造物取壊し工	式	1	1,196,326	コンクリート構造物取壊し [夜間] 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；	77 m3 1 式 260 m2
排水構造物撤去工	式	1	373,029	鋼製側溝撤去 [夜間] 100×90； 暗渠排水管撤去 [夜間] 撤去； 蓋版撤去 [夜間] グレーチング 蓋；	219 m 42 m 42 枚
ブロック舗装撤去工	式	1	469,515	インターロッキングブロック撤去 [夜間]	339 m2
運搬処理工	式	1	1,635,194	殻運搬 [夜間] コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 [夜間] コンクリート殻(無筋) インターロッキングブロック； 殻運搬 [夜間] アスファルト殻； 殻処分 [夜間] コンクリート殻(無筋)；	77 m3 20 m3 26 m3 97 m3

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻； 現場発生品運搬 〔夜間〕	26 m3 1 式
直接工事費	式	1	82,843,663		
共通仮設費	式	1	14,329,490		
共通仮設費	式	1	5,322,490		
運搬費	式	1	41,632	仮設材運搬費 (往路)〔夜間〕 仮設材運搬費 (復路)〔夜間〕	1 式 1 式
準備費	式	1	1,107,387	試掘調査費 (車道部)〔夜間〕 N=1箇所； 試掘調査費 (歩道部)〔夜間〕 N=16箇所； 埋設物件事故防止費 〔夜間〕	1 式 1 式 1 式
技術管理費	式	1	2,317,471	側圧・引込張力試験 〔夜間〕 側圧・引込張力試験 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,856,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	9,007,000		
純工事費	式	1	97,173,153		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 5 工区工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	39,628,000	
工事原価	式	1	136,801,153	
一般管理費等	式	1	22,318,847	
工事価格	式	1	159,120,000	