

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度 福岡南部地区路面清掃外工事（令和7年度）
工事地名	久留米維持出張所及び有明海沿岸国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 管理第二課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	628日間 自 令和7年7月12日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 福岡南部地区路面清掃外工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	17,996,831	
道路清掃工	式	1	16,679,271	
路面清掃工	式	1	6,254,997	路面清掃（機械） ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級； 410.9 km 路面清掃（機械） [夜間] ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級； 499.3 km
路肩整正工	式	1	260,109	歩道清掃 5 km 歩道清掃 [夜間] 20.4 km
排水施設清掃工	式	1	8,568,165	側溝清掃（機械） 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満； 500 m 側溝清掃（機械） [夜間] 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満； 200 m 側溝清掃（機械） 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上； 200 m 側溝清掃（機械） [夜間] 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上； 200 m 側溝清掃（機械） 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満； 500 m 側溝清掃（機械） [夜間] 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満； 800 m 側溝清掃（機械） 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上； 200 m 側溝清掃（機械） [夜間]

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 福岡南部地区路面清掃外工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				側溝断面積0.125m ² 以上0.5m ² 未満 堆積率50%以上；
				管渠清掃 50 m 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満；
				管渠清掃 50 m 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上；
				管渠清掃 50 m [夜間] 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上；
				管渠清掃 50 m 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満；
				管渠清掃 50 m [夜間] 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満；
				管渠清掃 50 m 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上；
				管渠清掃 50 m [夜間] 管径φ800mm以上φ1000mm以下 堆積率50%未満；
				柵清掃 300 箇所 [夜間] 土砂厚 20cm；
				柵清掃 300 箇所 人力清掃 土砂厚 25cm未満；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 福岡南部地区路面清掃外工事（令和7年度）									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
雑工	式	1	1,596,000	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">処分費 （がれき類）</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">60</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>処分費 （汚泥）</td> <td style="text-align: right;">144</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	処分費 （がれき類）	60	m3	処分費 （汚泥）	144	m3
処分費 （がれき類）	60	m3								
処分費 （汚泥）	144	m3								
仮設工	式	1	1,317,560							
交通管理工	式	1	1,317,560	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">交通誘導警備員</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員 [夜間]</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	交通誘導警備員	1	式	交通誘導警備員 [夜間]	1	式
交通誘導警備員	1	式								
交通誘導警備員 [夜間]	1	式								
直接工事費	式	1	17,996,831							
共通仮設費	式	1	3,143,000							
共通仮設費（率計上）	式	1	3,143,000							
純工事費	式	1	21,139,831							
現場管理費	式	1	12,211,000							
工事原価	式	1	33,350,831							
一般管理費等	式	1	6,339,169							
工事価格	式	1	39,690,000							

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度 福岡南部地区路面清掃外工事（令和8年度）
工事地名	久留米維持出張所及び有明海沿岸国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 管理第二課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	628日間 自 令和7年7月12日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 福岡南部地区路面清掃外工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	18,346,755	
道路清掃工	式	1	17,029,195	
路面清掃工	式	1	6,604,921	路面清掃（機械） ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級； 455.3 km 路面清掃（機械） [夜間] ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級； 510.3 km
路肩整正工	式	1	260,109	歩道清掃 5 km 歩道清掃 [夜間] 20.4 km
排水施設清掃工	式	1	8,568,165	側溝清掃（機械） 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満； 500 m 側溝清掃（機械） [夜間] 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満； 200 m 側溝清掃（機械） 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上； 200 m 側溝清掃（機械） [夜間] 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上； 200 m 側溝清掃（機械） 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満； 500 m 側溝清掃（機械） [夜間] 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満； 800 m 側溝清掃（機械） 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上； 200 m 側溝清掃（機械） [夜間] 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上； 200 m

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 福岡南部地区路面清掃外工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				側溝断面積0.125m ² 以上0.5m ² 未満 堆積率50%以上； 管渠清掃 50 m 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満；
				管渠清掃 50 m 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上；
				管渠清掃 50 m [夜間] 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上；
				管渠清掃 50 m 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満；
				管渠清掃 50 m [夜間] 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満；
				管渠清掃 50 m 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上；
				管渠清掃 50 m [夜間] 管径φ800mm以上φ1000mm以下 堆積率50%未満；
				柵清掃 300 箇所 [夜間] 土砂厚 20cm；
				柵清掃 300 箇所 人力清掃 土砂厚 25cm未満；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 福岡南部地区路面清掃外工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雑工	式	1	1,596,000	処分費 (がれき類) 60 m3
				処分費 (汚泥) 144 m3
仮設工	式	1	1,317,560	
交通管理工	式	1	1,317,560	交通誘導警備員 1 式
				交通誘導警備員 [夜間] 1 式
直接工事費	式	1	18,346,755	
共通仮設費	式	1	3,188,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,188,000	
純工事費	式	1	21,534,755	
現場管理費	式	1	12,420,000	
工事原価	式	1	33,954,755	
一般管理費等	式	1	6,445,245	
工事価格	式	1	40,400,000	