

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 福岡北部地区舗装修繕工事
工事地名	福岡県太宰府市水城1丁目 地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 管理第二課				
2) 主 工 種	舗装工事				
3) 工 期	日間	自	令和 7年	月	日
		至	令和 7年	月	日
4) 工事概要					

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡北部地区舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	35,512,581			
舗装工		式	1	31,954,374			
切削オーバーレイ工		式	1	31,954,374	切削オーバーレイ 〔夜間〕 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASホ リマー改質Ⅱ型(13)；	5,740	m2
					切削オーバーレイ (橋梁部)〔夜間〕 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASホ リマー改質Ⅱ型(13)；	2,870	m2
					殻運搬(路面切削) 〔夜間〕 アスファルト殻；	402	m3
					殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻；	402	m3
					区画線工		
区画線工		式	1	1,699,207	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	2,560	m
					溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	550	m
					溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	18	m
					溶融式区画線 (合流注意)〔夜間〕	4	箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡北部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
仮設工	式	1	1,859,000	
交通管理工	式	1	1,859,000	交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	35,512,581	
共通仮設費	式	1	6,992,180	
共通仮設費	式	1	1,134,180	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	929,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,858,000	
純工事費	式	1	42,504,761	
現場管理費	式	1	15,468,000	
工事原価	式	1	57,972,761	
一般管理費等	式	1	10,447,239	
工事価格	式	1	68,420,000	