

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 福岡南部地区舗装修繕工事
工事地名	福岡県みやま市瀬高町下庄 地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 管理第二課				
2) 主 工 種	舗装工事				
3) 工 期	日間	自	令和 7年	月	日
		至	令和 7年	月	日
4) 工事概要					

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡南部地区舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	21,488,673			
舗装工		式	1	18,291,240			
切削オーバーレイ工		式	1	18,291,240	切削オーバーレイ 〔夜間〕 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ；	5,300	m2
					切削オーバーレイ (橋梁部)〔夜間〕 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップアス コン(13) ；	55	m2
					殻運搬(路面切削) 〔夜間〕 アスファルト殻 ；	267	m3
					殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻 ；	267	m3
					区画線工		
区画線工		式	1	1,863,433	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,520	m
					溶融式区画線 (黄)〔夜間〕 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	550	m
					溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	17	m
					溶融式区画線 〔夜間〕	340	m

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (直進左折)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (直進右折)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (右折)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (50) (黄)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (中心点对角2m)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (自転車マーク)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
仮設工	式	1	1,334,000	
交通管理工	式	1	1,334,000	交通誘導警備員 〔夜間〕
直接工事費	式	1	21,488,673	
共通仮設費	式	1	4,467,180	

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	482,180	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	277,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,985,000	
純工事費	式	1	25,955,853	
現場管理費	式	1	10,389,000	
工事原価	式	1	52,657,533	
一般管理費等	式	1	9,232,467	
工事価格	式	1	61,890,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡南部地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	8,758,680		
舗装工	式	1	7,262,054		
切削オーバーレイ工	式	1	7,262,054	切削オーバーレイ 〔夜間〕 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ;	2,170 m2
				殻運搬(路面切削) 〔夜間〕 アスファルト殻 ;	108 m3
				殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻 ;	108 m3
区画線工	式	1	900,626		
区画線工	式	1	900,626	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	280 m
				溶融式区画線 (黄)〔夜間〕 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	170 m
				溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	46 m
				溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	32 m
				溶融式区画線 〔夜間〕	210 m

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 110 m (減速帯)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 4 箇所 (直進左折)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 4 箇所 (右折)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
仮設工	式	1	596,000	
交通管理工	式	1	596,000	交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	8,758,680	
共通仮設費	式	1	2,395,000	
共通仮設費	式	1	438,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	296,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,957,000	
純工事費	式	1	11,153,680	
現場管理費	式	1	5,159,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	16,312,680	