

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 八女地区防災工事
工事地名	福岡県八女市立花町上辺春地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	129日間	自 令和 7年11月 5日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 八女地区防災工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	76,749,411		
道路土工	式	1	564,191		
掘削工	m3	1	34,381	掘削 [夜間] 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ; 掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ; 掘削 [夜間] 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満 ; 掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満 ;	0.9 m3 7 m3 7 m3 1 m3
路体盛土工	m3	1	239,112	路体(築堤)盛土 [夜間] 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 2.5m未満 ; 土材料	20 m3 1 m3 10 m3
法面整形工	式	1	282,175	法面整形(切土部) [夜間] 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	190 m2 50 m2
残土処理工	式	1	8,523	整地 敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 軟岩 ;	1 式 1 式
舗装工	式	1	18,857,250		
切削オーバーレイ工	式	1	18,857,250	切削オーバーレイ (一般部)[夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ	4,970 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 八女地区防災工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					リマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm ; 切削オーバーレイ (橋梁部) [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚40mm ; 殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト殻(切削) ; 殻処分 [夜間] アスファルト殻 ;	30 250 250	m2 m3 m3
防護柵工		式	1	386,170			
路側防護柵工		式	1	317,100	ガードレール [夜間] 塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無 ; ガードレール 塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無 ;	76 20	m m
防止柵工		式	1	69,070	転落(横断)防止柵 [夜間] 柵高 1.1m 土中建込 ; 転落(横断)防止柵 [夜間] 柵高 1.1m 土中建込 ;	2 3	m m
区画線工		式	1	2,569,836			
区画線工		式	1	2,569,836	溶融式区画線 (外側線) [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (車線境界線)	1,030 42	m m

積算内訳書

工事名	令和7年度 八女地区防災工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (停止線)[夜間] 溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (横断歩道)[夜間] 溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (減速帯)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (直進)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (自転車マーク)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (横断予告タテヤマーク) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (文字・スピード落せ) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (減速マーク)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	7	m
					32	m
					530	m
					38	箇所
					2	箇所
					4	箇所
					1	箇所
					8	箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度 八女地区防災工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高視認性区画線 〔夜間〕 リブ式(熔融式) 実線 30cm 黄；	550	m
道路付属施設工	式	1	507,973			
道路付属物工	式	1	507,973	道路照明灯撤去 〔夜間〕 道路照明灯設置 〔夜間〕 道路標識移設 〔夜間〕 距離標移設 〔夜間〕 視線誘導標移設 〔夜間〕 縦型 バント式； 視線誘導標移設 縦型 バント式； 視線誘導標移設 〔夜間〕 φ100 片面反射 バント式； 視線誘導標移設 〔夜間〕 φ300 片面反射 土中建込用； 道路反射鏡移設 〔夜間〕 φ800； 引込柱設置 〔夜間〕 支線取り外し・再設置；	1 1 3 1 9 2 2 1 1 1	基 基 基 本 本 本 本 本 基 本
法面工	式	1	20,745,434			
法面吹付工	式	1	1,553,730	仮設用モルタル吹付 〔夜間〕	179	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 八女地区防災工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高炉B(袋物) 100m2以上250m2未満 法面清掃不要の補正無；		
				モルタル吹付 [夜間] 厚8cm；	13	m2
				モルタル吹付 厚8cm；	50	m2
				モルタル夜間割増	1	式
鉄筋挿入工	式	1	19, 191, 704	鉄筋挿入 G635 [夜間] SD345 D19 削孔長 2.5m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上；	163	m
				鉄筋挿入 G635 [夜間] SD345 D19 削孔長 2m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上；	20	m
				鉄筋挿入 G705 SD345 D19 削孔長 2m II 削孔に要する重機の搬入困難 100m未満；	97	m
				鉄筋挿入 G710 [夜間] SD345 D19 削孔長 3.5m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上；	192	m
地山補強土工	式	1	14, 920, 266			
作業土工	式	1	1, 536, 398	床掘り(掘削) [夜間] 軟岩；	1	式
				床掘り(掘削) 軟岩；	1	式
				コンクリート埋戻し [夜間] 18-8-40 高炉；	27	m3

積算内訳書

工事名	令和7年度 八女地区防災工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート埋戻し 18-8-40 高炉；	7	m3
				整地 [夜間] 敷均し(ルース)；	1	式
				土砂等運搬 [夜間] 軟岩；	1	式
コンクリート張工	式	1	12,688,869	コンクリート張 [夜間] 18-12-25(高炉)；	113	m3
				コンクリート張 18-12-25(高炉)；	30	m3
階段工	式	1	694,999	階段 [夜間] 18-12-25(高炉)；	1	箇所
				生コンクリート夜間割増	1	式
構造物撤去工	式	1	480,826			
防護柵撤去工	式	1	192,512	防護柵撤去(ガードレール) [夜間]	76	m
				防護柵撤去(ガードレール)	20	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 [夜間]	2	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 [夜間]	3	m
構造物取壊し工	式	1	80,430	コンクリート構造物取壊し [夜間] 無筋構造物 機械施工；	7	m3
運搬処理工	式	1	207,884	殻運搬 [夜間] コンクリート殻(無筋)；	7	m3
				殻処分 [夜間]	7	m3

積算内訳書

工事名	令和7年度 八女地区防災工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 [夜間] 防護柵 ; 工事箇所～資材置き場 現場発生品運搬 防護柵 ; 工事箇所～資材置き場	1 式 1 式
仮設工	式	1	17,717,465		
仮水路工	式	1	17,125,765	暗渠排水管 [夜間] 高密度ポリエチレン管 φ1000 シングル ; 暗渠排水管 [夜間] 高密度ポリエチレン管 φ800 シングル ; 暗渠排水管 [夜間] 高密度ポリエチレン管 φ600 シングル ; 大型土のう [夜間] 1.0×1.0 ; 遮水シート [夜間] t=10mm ; 現場発生品運搬 [夜間] 高密度ポリエチレン管 ;	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	591,700	交通誘導警備員 交通誘導警備員 [夜間]	1 式 1 式
直接工事費	式	1	76,749,411		
共通仮設費	式	1	11,554,780		

積算内訳書

工事名	令和7年度 八女地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,444,780	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	501,180	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	781,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,110,000	
純工事費	式	1	88,304,191	
現場管理費	式	1	29,601,000	
工事原価	式	1	117,905,191	
一般管理費等	式	1	19,614,809	
工事価格	式	1	137,520,000	