

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 今福地区道路改良外工事
工事地名	瀬高庁舎管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	221日間	自 令和 7年 8月 5日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 今福地区道路改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	44,079,296		
地盤改良工	式	1	10,342,700		
固結工	式	1	8,068,700	高トルク型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sシステム) (1号BOX) φ1400 打設14.4m 改良12.2m セメント系固化材130 kg/m3 ;	9 本
				高トルク型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sシステム) (2号BOX) φ1400 打設12.7m 改良10.0m セメント系固化材130 kg/m3 ;	12 本
				高トルク型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sシステム) (3号BOX) φ1400 打設12.1m 改良9.6m セメント系固化材130k g/m3 ;	2 本
				高トルク型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sシステム) (小型重力擁壁基礎) φ1400 打設11.4m 改良9.4m セメント系固化材150k g/m3 ;	4 本
				注入設備現場内移設	2 回
泥水処理工	式	1	2,274,000	泥水処理	150 m3
擁壁工	式	1	43,939		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	43,939	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	0.7 m3
カルバート工	式	1	25,777,376		
作業土工	式	1	997,312	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 ;	1 式
				埋戻し	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度 今福地区道路改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				最大埋戻幅4m以上；		
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
プレキャストカルバート工	式	1	24,490,391	プレキャストボックス (1号BOX) 内幅 2.6m 内高 0.9m；	5	m
				プレキャストボックス (2号BOX) 内幅 2.6m 内高 1m；	6	m
				プレキャストボックス (3号BOX) 内幅 1.2m 内高 1.2m；	3	m
ウイング工	式	1	240,267	ウイング (1号BOX) 24-12-25(20)(高炉)；	0.5	m3
				ウイング (2号BOX) 24-12-25(20)(高炉)；	1	m3
地覆工	式	1	49,406	場所打地覆工 (2号BOX) 24-12-25(20)(高炉)；	3	m
排水構造物工	式	1	3,221,635			
作業土工	式	1	121,285	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
水門工	式	1	2,903,000	スライダゲート設置	1	基
				純径間1.2m 有効高0.8m SUS304；		

積算内訳書

工事名	令和7年度 今福地区道路改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
管渠工	式	1	112,350	鉄筋コンクリート台付管 (重圧管) φ400；	5 m
集水桝・マンホール工	式	1	85,000	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1 箇所
標識工	式	1	222,161		
標識撤去復旧工	式	1	222,161	標識撤去復旧	3 基
防護柵工	式	1	63,009		
路側防護柵工	式	1	63,009	ガードレール撤去・復旧	9 m
道路付属物復旧工	式	1	27,372		
付属物復旧工	式	1	27,372	転落(横断)防止柵復旧 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100 m未満；	12 m
構造物撤去工	式	1	339,968		
構造物取壊し工	式	1	273,600	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	16 m3
運搬処理工	式	1	66,368	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	16 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	16 m3
仮設工	式	1	4,041,136		
工事用道路工	式	1	926,255	仮設盛土	130 m3
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；	1 式
土留・仮締切工	式	1	1,568,951	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.6 6m 平均鋼矢板引抜長 9.66m；	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度 今福地区道路改良外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				土のう φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応；	1	式	
水替工	式	1	1,089,930	ポンプ排水 (1号BOX) 0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水；	1	式	
				ポンプ排水 (2,3号BOX) 120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水；	1	式	
交通管理工	式	1	456,000	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	44,079,296				
共通仮設費	式	1	9,759,000				
共通仮設費	式	1	3,877,000				
運搬費	式	1	3,264,320	重建設機械分解組立費	1	式	
				重建設機械分解組立輸送費	1	式	
				仮設材運搬費	1	式	
役務費	式	1	57,000	借地料	1	式	
技術管理費	式	1	70,680	六価クロム溶出試験	1	式	
				道路施設基本データ作成費用	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	485,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	5,882,000				
純工事費	式	1	53,838,296				
現場管理費	式	1	17,984,000				
工事原価	式	1	75,282,616				

積算内訳書

工事名	令和7年度 今福地区道路改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	13,307,384	
工事価格	式	1	88,590,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度 今福地区道路改良外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	2,097,320		
防護柵工		式	1	304,800		
路側防護柵工		式	1	183,600	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無；	10 m
防止柵工		式	1	121,200	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込；	10 m
標識工		式	1	193,940		
小型標識工		式	1	193,940	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下； 標識板 2.0m2未満；	1 基 1 枚
区画線工		式	1	823,560		
区画線工		式	1	823,560	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 路面標示 (矢羽根 A)〔夜間〕	100 m 100 m 10 m 10 m 10 箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度 今福地区道路改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高輝度路面標示 青 白線有； 路面標示 (矢羽根 B) [夜間] 高輝度路面標示 青； 路面標示 (自転車 ^と 外) [夜間] 貼付式；	10 5	箇所 箇所
道路付属施設工	式	1	373,320			
道路付属物工	式	1	373,320	視線誘導標 土中建込 10本以上30本未満； 車線分離標 φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満；	10 10	本 本
仮設工	式	1	401,700			
交通管理工	式	1	401,700	交通誘導警備員 交通誘導警備員 [夜間]	1 1	式 式
直接工事費	式	1	2,097,320			
共通仮設費	式	1	399,000			
共通仮設費	式	1	44,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	44,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	355,000			
純工事費	式	1	2,496,320			
現場管理費	式	1	964,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度 今福地区道路改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	3,460,320	