

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 工事名  | 令和7年度 福岡南部地区交通安全対策工事 |
| 工事地名 | 瀬高庁舎管内               |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福岡国道事務所 | 交通対策課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 232日間   | 自 令和 7年 7月25日<br>至 令和 8年 3月13日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7年度 福岡南部地区交通安全対策工事 |     |     |            |                                                                                                                                                        |                              |
|------------|----------------------|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                |                              |
| 道路修繕       |                      | 式   | 1   | 55,896,149 |                                                                                                                                                        |                              |
| 道路土工       |                      | 式   | 1   | 2,835,730  |                                                                                                                                                        |                              |
| 掘削工        |                      | 式   | 1   | 330,400    | 掘削<br>土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;                                                                                                                           | 280 m3                       |
| 路体盛土工      |                      | 式   | 1   | 313,500    | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満 ;                                                                                                                                   | 50 m3                        |
| 路床盛土工      |                      | 式   | 1   | 811,140    | 路床盛土<br>2.5m未満 ;<br>土材料                                                                                                                                | 60 m3<br>60 m3               |
| 残土処理工      |                      | 式   | 1   | 1,380,690  | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;<br>残土等処分                                                                                                                     | 1 式<br>1 式                   |
| 舗装工        |                      | 式   | 1   | 12,345,078 |                                                                                                                                                        |                              |
| 切削オーバーレイ工  |                      | 式   | 1   | 9,012,770  | 切削オーバーレイ<br>[夜間]<br>7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン<br>(20) ;<br>殻運搬(路面切削)<br>[夜間]<br>アスファルト殻 ;<br>殻処分<br>[夜間]<br>アスファルト殻 ;                                 | 2,600 m2<br>130 m3<br>130 m3 |
| アスファルト舗装工  |                      | 式   | 1   | 651,348    | 上層路盤(車道・路肩部)<br>W≦3.0<br>粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 140mm ;<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>W≦3.0<br>再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm ;<br>基層(車道・路肩部)<br>再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 | 74 m2<br>74 m2<br>74 m2      |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7年度 福岡南部地区交通安全対策工事 |     |           |                                                                                                                                                                |                            |
|------------|----------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                        |                            |
|            |                      |     |           | ；<br>表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満<br>；                                                                                                          | 74 m2                      |
| アスファルト舗装工  | 式                    | 1   | 536,910   | 上層路盤(車道・路肩部)<br>W≤3.0<br>粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 100mm ；<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>W≤3.0<br>再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ；<br>表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ； | 110 m2<br>110 m2<br>110 m2 |
| アスファルト舗装工  | 式                    | 1   | 70,162    | 上層路盤(車道・路肩部)<br>W>3.0<br>再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ；<br>表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；                                                           | 27 m2<br>27 m2             |
| アスファルト舗装工  | 式                    | 1   | 467,944   | 下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ；<br>上層路盤(歩道部)<br>再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ；<br>表層(歩道部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ；                            | 116 m2<br>116 m2<br>116 m2 |
| 透水性舗装工     | 式                    | 1   | 1,605,944 | フィルター層<br>コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目 仕上り厚 70mm<br>；<br>下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ；<br>表層<br>ストレート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ；                           | 397 m2<br>397 m2<br>397 m2 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 年度 福岡南部地区交通安全対策工事 |     |     |              |                                                         |       |
|------------|------------------------|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 |                        | 単 位 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                 |       |
| 排水構造物工     |                        | 式   | 1   | 10, 660, 318 |                                                         |       |
| 作業土工       |                        | 式   | 1   | 876, 000     | 床掘り                                                     | 1 式   |
|            |                        |     |     |              | 土砂；<br>埋戻し                                              | 1 式   |
| 残土処理工      |                        | 式   | 1   | 2, 401       | 土砂；<br>土砂等運搬                                            | 1 式   |
|            |                        |     |     |              | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>残土等処分                                | 1 式   |
| 側溝工        |                        | 式   | 1   | 7, 762, 097  | L形側溝<br>(標準部)A型<br>幅 83 c m 高さ 15 c m 18-8-25(高炉)；      | 24 m  |
|            |                        |     |     |              | L形側溝<br>(切下部)B型<br>幅 83 c m 高さ 15 c m 18-8-25(高炉)；      | 13 箇所 |
|            |                        |     |     |              | L形側溝<br>(歩行者乗入部)C-1型<br>幅 83 c m 高さ 15 c m 18-8-25(高炉)； | 25 m  |
|            |                        |     |     |              | 管(函)渠型側溝<br>(360型 標準部)A型<br>幅 36 c m 高さ 36 c m；         | 34 m  |
|            |                        |     |     |              | 管(函)渠型側溝<br>(400型 一般 スリット)A型<br>幅 40 c m 高さ 40 c m；     | 93 m  |
|            |                        |     |     |              | 管(函)渠型側溝<br>(400型 集水 スリット)C型<br>幅 40 c m 高さ 40 c m；     | 15 m  |
|            |                        |     |     |              | 管(函)渠型側溝<br>(400型 溜桝 スリット)D型<br>幅 40 c m 高さ 40 c m；     | 15 m  |
|            |                        |     |     |              | 管(函)渠型側溝<br>(400型 横断 スリット)E型<br>幅 40 c m 高さ 40 c m；     | 23 m  |
|            |                        |     |     |              | プレキャストU型側溝                                              | 14 m  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7年度 福岡南部地区交通安全対策工事 |     |           |                                                        |    |    |
|------------|----------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                |    |    |
|            |                      |     |           | PU300 ;<br>自由勾配側溝<br>(4号)                              | 25 | m  |
|            |                      |     |           | 300×400 ;<br>自由勾配側溝<br>(1号)                            | 10 | m  |
|            |                      |     |           | 300×500 ;<br>自由勾配側溝<br>(5号)                            | 24 | m  |
|            |                      |     |           | 300×600 ;<br>自由勾配側溝<br>(6号)                            | 19 | m  |
|            |                      |     |           | 300×600 ;                                              |    |    |
| 管渠工        | 式                    | 1   | 783,100   | ヒューム管(B形管)<br>(φ300)<br>外圧管1種 ;                        | 11 | m  |
|            |                      |     |           | ヒューム管(B形管)<br>(φ400)<br>外圧管1種 ;                        | 7  | m  |
|            |                      |     |           | ヒューム管(B形管)<br>(φ450)<br>外圧管2種 ;                        | 8  | m  |
|            |                      |     |           | 重圧管<br>φ400 ;                                          | 6  | m  |
| 集水桝・マンホール工 | 式                    | 1   | 1,236,720 | 現場打ち集水桝<br>(500×500×500)<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ; | 1  | 箇所 |
|            |                      |     |           | 現場打ち集水桝<br>(500×500×700)<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ; | 1  | 箇所 |
|            |                      |     |           | 現場打ち集水桝<br>(500×500×700)<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ; | 1  | 箇所 |
|            |                      |     |           | 現場打ち集水桝                                                | 1  | 箇所 |

# 積算内訳書

| 工事名                                                         | 令和 7 年度 福岡南部地区交通安全対策工事 |     |     |     |                                                       |     |   |   |             |                                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------|-----|---|---|-------------|-----------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別                                                  |                        | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                               |     |   |   |             |                                               |
|                                                             |                        |     |     |     | (500×500×750)<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；<br>現場打ち集水桝 | 1箇所 |   |   |             |                                               |
|                                                             |                        |     |     |     | (600×600×600)<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；<br>現場打ち集水桝 | 1箇所 |   |   |             |                                               |
|                                                             |                        |     |     |     | (600×600×600)<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；<br>現場打ち集水桝 | 1箇所 |   |   |             |                                               |
|                                                             |                        |     |     |     | (600×600×700)<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；<br>現場打ち集水桝 | 1箇所 |   |   |             |                                               |
|                                                             |                        |     |     |     | (600×600×700)<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；<br>現場打ち集水桝 | 1箇所 |   |   |             |                                               |
|                                                             |                        |     |     |     | (600×600×700)<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；<br>現場打ち集水桝 | 2箇所 |   |   |             |                                               |
|                                                             |                        |     |     |     | (600×600×700)<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；<br>現場打ち集水桝 | 1箇所 |   |   |             |                                               |
|                                                             |                        |     |     |     | (600×600×700)<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；            |     |   |   |             |                                               |
|                                                             |                        |     |     |     | 縁石工                                                   |     | 式 | 1 | 2, 040, 893 |                                               |
|                                                             |                        |     |     |     | 縁石工                                                   |     | 式 | 1 | 2, 040, 893 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(基礎有)A型<br>両面R 150/190×200×600； |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(基礎無)A型<br>両面R 150/190×200×600；               | 78m                    |     |     |     |                                                       |     |   |   |             |                                               |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(基礎有)B型<br>すりつけ部 A型(切り下げ用)(自転車歩行者用)<br>L=600； | 7箇所                    |     |     |     |                                                       |     |   |   |             |                                               |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(基礎無)B型                                       | 19箇所                   |     |     |     |                                                       |     |   |   |             |                                               |
|                                                             |                        |     |     |     |                                                       |     |   |   |             |                                               |
|                                                             |                        |     |     |     |                                                       |     |   |   |             |                                               |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7年度 福岡南部地区交通安全対策工事 |     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |
|------------|----------------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 工事区分・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                           |     |   |
|            |                      |     |     |           | すりつけ部 A型(切り下げ用)(自転車歩行者用)<br>L=600 ;<br>歩車道境界ブロック<br>(基礎有)C-1型<br>乗入部 (自転車歩行者用) L=490 ;<br>歩車道境界ブロック<br>(基礎有)C-2型<br>乗入部 (車両乗入用) L=490 ;<br>歩車道境界ブロック<br>(基礎無)C-2型<br>乗入部 (車両乗入用) L=490 ;<br>地先境界ブロック<br>(D型)<br>A種(120×120×600) ; | 38  | m |
| 防護柵工       |                      | 式   | 1   | 711,720   |                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |
| 路側防護柵工     |                      | 式   | 1   | 588,600   | ガードパイプ<br>Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 曲線部補正<br>無 ;                                                                                                                                                                                    | 30  | m |
| 防止柵工       |                      | 式   | 1   | 123,120   | 転落(横断)防止柵<br>柵高 1.1m 土中建込 ;                                                                                                                                                                                                       | 9   | m |
| 区画線工       |                      | 式   | 1   | 3,439,218 |                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |
| 区画線工       |                      | 式   | 1   | 3,439,218 | 溶融式区画線<br>[夜間]<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>;<br>溶融式区画線<br>[夜間]<br>溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>;<br>溶融式区画線<br>(黄)[夜間]<br>溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無                                                                      | 940 | m |
|            |                      |     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                   | 23  | m |
|            |                      |     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                   | 480 | m |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7年度 福岡南部地区交通安全対策工事 |     |     |     |                                                                    |       |   |   |            |                                               |      |
|------------|----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|---|---|------------|-----------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                            |       |   |   |            |                                               |      |
|            |                      |     |     |     | ；<br>溶融式区画線<br>[夜間]<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無                 | 38 m  |   |   |            |                                               |      |
|            |                      |     |     |     | ；<br>溶融式区画線<br>[夜間]<br>溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無                | 240 m |   |   |            |                                               |      |
|            |                      |     |     |     | ；<br>溶融式区画線<br>(右折)[夜間]<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無； | 4 箇所  |   |   |            |                                               |      |
|            |                      |     |     |     | 溶融式区画線<br>(直進右折)[夜間]<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無；    | 4 箇所  |   |   |            |                                               |      |
|            |                      |     |     |     | 溶融式区画線<br>(直進左折)[夜間]<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無；    | 4 箇所  |   |   |            |                                               |      |
|            |                      |     |     |     | 路面標示<br>(矢羽根 B)[夜間]<br>高輝度路面標示 青；                                  | 61 箇所 |   |   |            |                                               |      |
|            |                      |     |     |     | 区画線消去<br>[夜間]<br>削取り式；                                             | 866 m |   |   |            |                                               |      |
|            |                      |     |     |     | 道路付属施設工                                                            |       | 式 | 1 | 358,800    |                                               |      |
|            |                      |     |     |     | 道路付属物工                                                             |       | 式 | 1 | 358,800    | 車線分離標<br>φ80×800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30<br>本未満； | 13 本 |
|            |                      |     |     |     | 道路照明設備工                                                            |       | 式 | 1 | 11,131,452 |                                               |      |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7年度 福岡南部地区交通安全対策工事 |     |           |                                                             |     |    |
|------------|----------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別                                                         | 内 訳 |    |
| 道路照明設備設置工  | 式                    | 1   | 7,053,000 | 道路照明灯設置<br>(P1)<br>道路照明柱 IA10B-S 10m ;                      | 1   | 基  |
|            |                      |     |           | 道路照明灯設置<br>(T2)<br>多目的柱 ヘース埋設型 10m ;                        | 1   | 基  |
|            |                      |     |           | 道路照明灯設置<br>(T3)<br>多目的柱 ヘース埋設型 10m ;                        | 1   | 基  |
|            |                      |     |           | 道路照明灯設置<br>(T5)<br>多目的柱 ヘース埋設型 10m ;                        | 1   | 基  |
|            |                      |     |           | 道路照明灯設置<br>(T7)<br>多目的柱 ヘース埋設型 10m ;                        | 1   | 基  |
| 照明灯基礎設置工   | 式                    | 1   | 4,019,279 | 照明灯基礎設置<br>(P1)<br>抵抗板付鋼製杭基礎 H-200 L=3000 □600×300<br>;     | 1   | 個所 |
|            |                      |     |           | 照明灯基礎設置<br>(T2)<br>抵抗板付鋼製杭基礎 H-300 L=4500 □750×600<br>;     | 1   | 個所 |
|            |                      |     |           | 照明灯基礎設置<br>(T3, T7)<br>抵抗板付鋼製杭基礎 H-300 L=4500 □750×300<br>; | 2   | 個所 |
|            |                      |     |           | 照明灯基礎設置<br>(T5)<br>抵抗板付鋼製杭基礎 H-300 L=5500 □750×300<br>;     | 1   | 個所 |
|            |                      |     |           | 作業土工(電気)                                                    | 1   | 式  |
| 配管・配線工     | 式                    | 1   | 15,386    | 架空配線<br>VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 1.6mm <sup>2</sup> -2  | 1   | 径間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7年度 福岡南部地区交通安全対策工事 |     |            |                                     |         |    |
|------------|----------------------|-----|------------|-------------------------------------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量        | 金 額                                 | 細 別 内 訳 |    |
|            |                      |     |            |                                     | C ;     |    |
| 道路照明設備撤去工  | 式                    | 1   | 43,787     | 道路照明灯撤去                             | 1       | 基  |
|            |                      |     |            | アーム型ポール ;<br>現場発生品運搬(電気)<br>道路照明灯 ; | 1       | 式  |
| 付属物工       | 式                    | 1   | 793,720    |                                     |         |    |
| 付属物工       | 式                    | 1   | 793,720    | 付属物設置                               | 1       | 式  |
|            |                      |     |            | 付属物撤去                               | 1       | 式  |
| 構造物撤去工     | 式                    | 1   | 1,251,965  |                                     |         |    |
| 構造物取壊し工    | 式                    | 1   | 920,649    | コンクリート構造物取壊し                        | 89      | m3 |
|            |                      |     |            | 無筋構造物 機械施工 ;                        |         |    |
|            |                      |     |            | 舗装版切断                               | 1       | 式  |
|            |                      |     |            | アスファルト舗装版 15cm以下 ;<br>舗装版破碎         | 20      | m2 |
|            |                      |     |            | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;              |         |    |
| 運搬処理工      | 式                    | 1   | 331,316    | 殻運搬                                 | 89      | m3 |
|            |                      |     |            | コンクリート殻(無筋) ;                       |         |    |
|            |                      |     |            | 殻運搬                                 | 1       | m3 |
|            |                      |     |            | アスファルト殻 ;                           |         |    |
|            |                      |     |            | 殻処分                                 | 89      | m3 |
|            |                      |     |            | コンクリート殻(無筋) ;                       |         |    |
|            |                      |     |            | 殻処分                                 |         |    |
|            |                      |     |            | アスファルト殻 ;                           |         |    |
| 仮設工        | 式                    | 1   | 10,327,255 |                                     |         |    |
| 防護施設工      | 式                    | 1   | 1,609,726  | 仮設防護柵撤去                             | 1       | 式  |
|            |                      |     |            | 連続基礎ブロック ;                          |         |    |
| 運搬処理工      | 式                    | 1   | 1,550,729  | 現場発生品運搬                             | 1       | 式  |
|            |                      |     |            | 仮設防護柵 ;                             |         |    |
| 交通管理工      | 式                    | 1   | 7,166,800  | 交通誘導警備員                             | 1       | 式  |
|            |                      |     |            | 交通誘導警備員                             | 1       | 式  |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和7年度 福岡南部地区交通安全対策工事 |     |             |                                             |
|--------------|----------------------|-----|-------------|---------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                  | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                     |
|              |                      |     |             | [夜間]                                        |
| 直接工事費        | 式                    | 1   | 55,896,149  |                                             |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 6,975,379   |                                             |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 1,496,379   |                                             |
| 運搬費          | 式                    | 1   | 142,000     | 建設機械運搬費 1 式                                 |
| 準備費          | 式                    | 1   | 231,989     | 試掘調査費<br>(歩道部)<br>N=5箇所；<br>埋設物件事故防止費 1 式   |
| 技術管理費        | 式                    | 1   | 567,390     | 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式<br>道路施設基本データ作成費用 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                    | 1   | 555,000     |                                             |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                    | 1   | 5,479,000   |                                             |
| 純工事費         | 式                    | 1   | 62,871,528  |                                             |
| 現場管理費        | 式                    | 1   | 24,826,000  |                                             |
| 工事原価         | 式                    | 1   | 93,309,788  |                                             |
| 一般管理費等       | 式                    | 1   | 15,750,212  |                                             |
| 工事価格         | 式                    | 1   | 109,060,000 |                                             |
|              |                      |     |             |                                             |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 年度 福岡南部地区交通安全対策工事 |     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
|------------|------------------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 |                        | 単 位 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| 道路修繕       |                        | 式   | 1   | 2, 488, 260 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 防護柵工       |                        | 式   | 1   | 304, 800    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 路側防護柵工     |                        | 式   | 1   | 183, 600    | ガードパイプ<br>Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無；                                                                                                                                                                                                           | 10 m                                     |
| 防止柵工       |                        | 式   | 1   | 121, 200    | 転落(横断)防止柵<br>柵高 1.1m コンクリート建込；                                                                                                                                                                                                                 | 10 m                                     |
| 標識工        |                        | 式   | 1   | 193, 940    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 小型標識工      |                        | 式   | 1   | 193, 940    | 標識柱<br>単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下；<br>標識板<br>2.0m2未満；                                                                                                                                                                                             | 1 基<br>1 枚                               |
| 区画線工       |                        | 式   | 1   | 1, 214, 500 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 区画線工       |                        | 式   | 1   | 1, 214, 500 | 溶融式区画線<br>〔夜間〕<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>溶融式区画線<br>〔夜間〕<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>溶融式区画線<br>〔夜間〕<br>溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>路面標示<br>(矢羽根 A)〔夜間〕<br>高輝度路面標示 青 白線有；<br>路面標示<br>(矢羽根 B)〔夜間〕<br>高輝度路面標示 青； | 500 m<br>500 m<br>50 m<br>10 箇所<br>10 箇所 |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和7年度 福岡南部地区交通安全対策工事 |     |           |                                                                              |          |        |
|--------------|----------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                      |          |        |
|              |                      |     |           | 路面標示<br>(自転車比 <sup>〃</sup> 外)[夜間]<br>貼付式；                                    | 5        | 箇所     |
| 道路付属施設工      | 式                    | 1   | 373,320   |                                                                              |          |        |
| 道路付属物工       | 式                    | 1   | 373,320   | 視線誘導標<br>土中建込 10本以上30本未満；<br>車線分離標<br>φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30<br>本未満； | 10<br>10 | 本<br>本 |
| 仮設工          | 式                    | 1   | 401,700   |                                                                              |          |        |
| 交通管理工        | 式                    | 1   | 401,700   | 交通誘導警備員<br>交通誘導警備員<br>[夜間]                                                   | 1<br>1   | 式<br>式 |
| 直接工事費        | 式                    | 1   | 2,488,260 |                                                                              |          |        |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 838,000   |                                                                              |          |        |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 51,000    |                                                                              |          |        |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                    | 1   | 51,000    |                                                                              |          |        |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                    | 1   | 787,000   |                                                                              |          |        |
| 純工事費         | 式                    | 1   | 3,326,260 |                                                                              |          |        |
| 現場管理費        | 式                    | 1   | 2,286,000 |                                                                              |          |        |
| 工事原価         | 式                    | 1   | 5,612,260 |                                                                              |          |        |
|              |                      |     |           |                                                                              |          |        |