

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度 道の駅うきは整備外工事
工事地名	福岡県うきは市浮羽町山北地先（道の駅うきは）

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	301日間	自 令和 7年11月 4日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 道の駅うきは整備外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	54,914,939		
道路土工		式	1	1,684,352		
掘削工		式	1	330,120	掘削	160 m3
					土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
					掘削	120 m3
				(ストリ)		
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;		
路体盛土工		式	1	188,160	路体(築堤)盛土	30 m3
					2.5m未満 ;	
防草コンクリート		式	1	114,368	張りコンクリート	32 m2
					t=5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増	
					無 ;	
残土処理工		式	1	1,051,704	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					敷均し(ルース) ;	
法面工		式	1	4,279,600		
防草シート		式	1	4,279,600	防草シート	2,600 m2
					不織布長繊維系 厚1.0mm ;	
舗装工		式	1	36,154,838		
土系舗装工		式	1	14,864,500	下層路盤(歩道部)	1,750 m2
					再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm ;	
					土系舗装	1,750 m2
					真砂土 t=40mm ;	
ブロック舗装工		式	1	3,039,526	下層路盤(歩道部)	199 m2
					再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm ;	
					インターロッキングブロック舗装	199 m2
					特殊品 直線配置 厚6cm 再生砂 敷材厚 30mm	
					100m2以上 ;	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 道の駅うきは整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
セメント系木質舗装工	式	1	6,427,428	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	357	m2
				セメント系木質舗装 間伐材木チップ t=50mm ;	357	m2
切削オーバーレイ工	式	1	7,302,384	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ;	2,040	m2
				殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト殻(切削) ;	102	m3
				殻処分 [夜間] アスファルト殻 ;	102	m3
薄層カー舗装工	式	1	4,521,000	薄層カー舗装 [夜間] 青 RPN-301 全面施工 ;	300	m2
				薄層カー舗装 [夜間] 赤 RPN-301 全面施工 ;	300	m2
排水構造物工	式	1	132,560			
作業土工	式	1	32,432	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
管渠工	式	1	12,395	暗渠排水管 据付 直管 VU-100 ;	13	m
集水桝・マンホール工	式	1	87,733	現場打ち集水桝 400×400×550 現場打材 18-8-25(高炉) 法面	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 道の駅うきは整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				作業補正無； 削孔 (既設集水桝配管接続) φ200×150；	1 箇所
縁石工	式	1	2,659,418		
作業土工	式	1	136,568	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルーズ)；	1 式 1 式 1 式 1 式
縁石工	式	1	2,522,850	地先境界ブロック (コンクリート縁石) A種(120×120×600)； 地先境界ブロック (舗装止縁石) A種(120×120×600)；	242 m 144 m
区画線工	式	1	733,035		
区画線工	式	1	733,035	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (直進)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	1,300 m 26 m 5 箇所

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 道の駅うきは整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				溶融式区画線 (直進)(小)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	6 箇所
				溶融式区画線 (左折)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	1 箇所
				溶融式区画線 (直進左折)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	1 箇所
				溶融式区画線 (直進右折)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	1 箇所
				溶融式区画線 (文字(小型))[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	2 箇所
				溶融式区画線 (文字(大型))[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	1 箇所
				溶融式区画線 (文字(出口))[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	1 箇所
				溶融式区画線 (バス降車場)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	1 箇所
道路附属施設工	式	1	3,665,886		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 道の駅うきは整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物工	式	1	3,665,886	階段	10	m
				PC擬木2連ステップ 手すり2段 H=850 ;		
				目隠しフェンス H=1200 ;	56	m
				公衆便所棟基礎	1	式
標識工	式	1	679,200			
小型標識工	式	1	679,200	標識柱	4	基
				複柱式 径60.5 柱長さ 2m 3～4基 ;		
				標識板	4	枚
				2.0m2未満 ;		
給水設備工	式	1	1,560,358			
作業土工	式	1	262,889	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し・締固め	1	式
				中埋砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
給水設備工	式	1	1,297,469	給水管工 (20A)	102	m
				ねじ接合 地中配管 SGP-PD-20A ;		
				給水管工 (15A)	3	m
				ねじ接合 地中配管 SGP-PD-15A ;		
				散水栓工 (A)	3	箇所
				B-3B 水栓:キ-式, 口径15mm(再利用) ;		
				散水栓工 (B)	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 道の駅うきは整備外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					B-3B 水栓:キ-式, 口径15mm ; 止水栓工 (A) B-1 150mm SV20(再利用) ; 止水栓工 (B) B-1 150mm SV15, SV20 ; 水飲み場 止水栓撤去工 バルブボックス B-1;取壊し, ストップバルブ SV20;再利 用 ; 散水栓撤去工 散水栓ボックス B-3B;取壊し, 水栓;再利用 ;	3 3 1 3 3	箇所 箇所 基 箇所 箇所
電気設備工	式	1	907, 801				
太陽光発電設備工	式	1	777, 358	太陽光発電設備設置	1	式	
分電盤撤去工	式	1	17, 570	屋外分電盤撤去 (コンセント盤)	1	面	
照明撤去工	式	1	28, 660	照明灯撤去 公園灯撤去 H=4m ;	2	基	
照明灯基礎撤去工	式	1	20, 324	照明灯基礎撤去	2	箇所	
配管・配線撤去工	式	1	63, 889	地中配管撤去 FEP 径 30mm ; 作業土工(電気)	49 1	m 式	
構造物撤去工	式	1	94, 291				
標識撤去工	式	1	4, 235	標識撤去 (基礎)	1	基	
構造物取壊し工	式	1	40, 276	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	0.9 1	m3 式	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 道の駅うきは整備外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					舗装版破碎 (カラー舗装) アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	141 m2
運搬処理工	式	1	49,780	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	0.9	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	7	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	0.9	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	7	m3
仮設工	式	1	2,363,600			
交通管理工	式	1	2,363,600	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 [夜間]	1	式
直接工事費	式	1	54,914,939			
共通仮設費	式	1	4,947,180			
共通仮設費	式	1	807,180			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	602,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,140,000			
純工事費	式	1	59,862,119			
現場管理費	式	1	21,610,000			

積算内訳書

[illegible]