

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋（P 3）構台設置外工事
工事地名	福岡県飯塚市内住地先

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	168日間	自 令和 7年10月11日 至 令和 8年 3月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋 (P 3) 構台設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	127, 005, 279		
橋台工	式	1	4, 086, 893		
作業土工	式	1	188, 112	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
橋台補強工	式	1	3, 898, 781	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
				チッピング	37 m2
				コンクリート削孔	15 箇所
				φ 26 250 アンカー材無；	
				コンクリート削孔	105 箇所
				φ 26 250 アンカー材無；	
				コンクリート削孔	29 箇所
				φ 32 340 アンカー材無；	
				コンクリート削孔	29 箇所
				φ 32 340 アンカー材無；	
				表面処理	12 m2
				コンクリート	31 m3
				24-12-25 (20) (高炉)；	
				鉄筋	0. 43 t
				SD345 D29～32；	
				鉄筋	2. 23 t
				SD345 D16～25；	
				鉄筋	0. 13 t
				SD345 D13；	
				機械式鉄筋定着加工	22 箇所
				D16 2m<L≤3m；	
				機械式継手	5 箇所
				D13×D13；	
				機械式継手	9 箇所

積算内訳書

工事名	福岡 201号福ヶ谷橋 (P3) 構台設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				D22×D22 ; 型枠	1 式
				一般型枠 ; 目地板	6 m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ; 支承箱抜き	5 m
				φ250 ; 支承箱抜き	8 m
				φ200 ; 足場	1 式
				安全ネット必要 ; 支保	1 式
				40kN/m2<f≦60kN/m2[t≦190cm] ;	
踏掛版設置工	式	1	952,474		
踏掛版設置工	式	1	952,474	踏掛版設置	13 m3
				24-12-25(20)(高炉) ; アンカーボルト	10 本
				SD345 D22 L=600(メッキ品) ;	
排水構造物工	式	1	375,792		
側溝工	式	1	375,792	プレキャストU型側溝	27 m
				300×300 ; プレキャストU型側溝	33 m
				240×240 ;	
構造物撤去工	式	1	9,105,145		
旧橋撤去工	式	1	8,054,980	コンクリート削孔	1 m
				(P6) ワイヤーリング用 φ50 ;	
				コンクリート削孔	9 m
				(A2) ワイヤーリング用 φ50 ;	
				下部工撤去	15 m3

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋 (P 3) 構台設置外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(P5) 下部工撤去	12	m3
				(P6) 下部工撤去	44	m3
				(A2) 支承部取り壊し	1	m3
				(A2) 翼壁部取り壊し	2	m3
				(A2) 足場	1	式
				(P5) 安全ネット必要；		
				足場	1	式
				(P6) 安全ネット必要；		
運搬処理工	式	1	1, 050, 165	下部工ブロック運搬	71	m3
				殻運搬	3	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	71	m3
				コンクリート殻(鉄筋ブロック)；		
				殻処分	3	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
仮設工	式	1	112, 484, 975			
仮橋・仮栈橋工	式	1	110, 997, 735	杭橋脚	7	本
				(KP12) H形鋼 S400 400×400×13×21；		
				杭橋脚	7	本
				(KP13) H形鋼 S400 400×400×13×21；		
				杭橋脚	7	本
				(KP14) H形鋼 S400 400×400×13×21；		
				杭橋脚	7	本

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋 (P 3) 構台設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(KP15) H形鋼 S400 400×400×13×21 ; 橋脚 289 t (KP11-KP15) 仮橋上部 53.4 t (KP11-KP15) 架設 ; 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 260 m2 (KP11-KP15) 覆工板 640 m2 (A1-KP11) 仮設高欄 62 m (KP11-KP15) 単管ハ゜イ°型 設置 ;
土留・仮締切工	式	1	408, 040	鋼矢板 1 式 (A2) III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9 m 平均鋼矢板引抜長 9m ; 鋼矢板 10 枚 (A1側)
交通管理工	式	1	1, 079, 200	交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	127, 005, 279	
共通仮設費	式	1	21, 441, 815	
共通仮設費	式	1	9, 469, 815	
運搬費	式	1	7, 925, 565	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 (往路) 仮設材運搬費 1 式 (複路) 鉄筋探査 1 式

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋（P 3）構台設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費	式	1	377,250	道路施設基本データ作成費用 1 式 施工合理化調査費 1 式 施工形態動向調査費(モニタリング調査) 1 式 施工状況モニタリング調査費 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,167,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	11,972,000		
純工事費	式	1	148,447,094		
現場管理費	式	1	42,218,000		
工事原価	式	1	190,665,094		
一般管理費等	式	1	30,004,906		
工事価格	式	1	220,670,000		