

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度八幡管内交通安全施設整備工事
工事地名	八幡維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	217日間	自 令和 7年 7月26日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度八幡管内交通安全施設整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	34,862,967		
舗装工	式	1	291,200		
薄層カー舗装工	式	1	291,200	薄層カー舗装 【夜間】 赤褐色 RPN-303 ;	26 m2
防護柵工	式	1	13,286,000		
防止柵工	式	1	13,286,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ; 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	500 m 580 m
標識工	式	1	182,620		
小型標識工	式	1	182,620	標識板 【夜間】 2.0m2未満 ;	2 枚
区画線工	式	1	13,973,962		
区画線工	式	1	13,973,962	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 【夜間】	18,880 m 9,690 m 250 m 44 m

積算内訳書

工事名	令和7年度八幡管内交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 区画線消去 【夜間】 削取り式；	101	m
道路付属施設工	式	1	2,064,425			
CCTV基礎設置工	式	1	1,786,205	CCTV基礎設置 (岡垣BP山田) 【夜間】 φ800×1800； CCTV基礎設置 (野間交差点) 【夜間】 H250×3500； CCTV基礎設置 (岡垣BP野間) 【夜間】 φ800×1900；	1	箇所
ケーブル配管工	式	1	278,220	ケーブル配管 (岡垣BP山田) 【夜間】 波付硬質合成樹脂管 管径30mm； ケーブル配管 (野間交差点) 【夜間】 波付硬質合成樹脂管 管径30mm； ケーブル配管 (岡垣BP野間) 【夜間】 波付硬質合成樹脂管 管径30mm；	8	m
仮設工	式	1	5,064,760			
交通管理工	式	1	5,064,760	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 A 【夜間】 交通誘導警備員 B 交通誘導警備員	14	人日
					62	人日
					28	人日
					124	人日

積算内訳書

工事名	令和7年度八幡管内交通安全施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B【夜間】
直接工事費	式	1	34,862,967	
共通仮設費	式	1	6,336,460	
共通仮設費	式	1	1,707,460	
準備費	式	1	184,080	試掘調査費 【夜間】 埋設物件事故防止費 【夜間】 1 式 1 式
技術管理費	式	1	562,380	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 道路施設基本データ作成費用 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	961,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,629,000	
純工事費	式	1	41,199,427	
現場管理費	式	1	18,943,000	
工事原価	式	1	60,142,427	
一般管理費等	式	1	10,967,573	
工事価格	式	1	71,110,000	