

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事
工事地名	福岡県京都郡苅田町神田町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	220日間	自 令和 7年 7月23日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 年度北九州国道管内 C C T V 設備外設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備 (機器単体)		式	1	19, 874, 500		
CCTV設備		式	1	19, 874, 500		
CCTV装置		式	1	19, 874, 500	HD簡易型IPカメラ装置 機側ポール取付形； HD簡易型IPカメラ装置 カメラ部のみ； L2-SW タイプD； メディアコンバータ SM1芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで； UTP用SPD 自動復帰型遮断器 ELCB 2P20A； 屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W 本体；	4 1 5 10 5 4 4 台 台 台 台 台 台
機器単体費		式	1	19, 874, 500		
工場製作		式	1	2, 462, 900		
工場製作工		式	1	2, 462, 900		
CCTV支柱製作工		式	1	2, 462, 900	CCTV支柱 単独柱 6. 0m 溶融亜鉛めっき仕上げ カメラ取 付架台あり 転落防止装置含む； CCTV支柱 単独柱 6. 3m 溶融亜鉛めっき仕上げ カメラ取 付架台なし 転落防止装置含む； CCTV支柱 単独柱 8. 3m 溶融亜鉛めっき仕上げ カメラ取 付架台あり 転落防止装置含む；	1 2 1 基 基 基
工場純工事費		式	1	2, 462, 900		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
(工場製作原価)	式	1	2,462,900		
電子応用設備	式	1	4,828,310		
CCTV設備工	式	1	2,702,770		
CCTV装置設置工[神田町]	式	1	783,140	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置 ； CCTV支柱設置 単独柱 6.3m； 光ケーブル敷設 配管・配線	1 式 1 式 1 式 1 式
CCTV装置設置工[与原1]	式	1	461,697	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置 ； CCTV支柱設置 単独柱 6.3m； 光ケーブル敷設 配管・配線	1 式 1 式 1 式 1 式
CCTV装置設置工[金屋]	式	1	178,418	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置/既設機側操作盤内設置 機器； 配線	1 式 1 式
CCTV装置設置工[築城自衛隊1]	式	1	643,562	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置 ； CCTV支柱設置 単独柱 8.3m； 光ケーブル敷設 配管・配線	1 式 1 式 1 式 1 式
CCTV装置設置工[東八田]	式	1	635,953	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置 ；	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				CCTV支柱設置 単独柱 6.0m ; 光ケーブル敷設 配管・配線	1 式 1 式 1 式
システム・インテグレーション	式	1	1,022,400		
システム・インテグレーション	式	1	1,022,400	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工	式	1	185,000		
輸送工	式	1	185,000	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	918,140		
交通管理工	式	1	918,140	交通誘導警備員 A (昼間) ; 交通誘導警備員 B (昼間) ;	21 人 37 人
直接工事費	式	1	4,828,310		
共通仮設費	式	1	1,189,613		
共通仮設費	式	1	78,613		
技術管理費	式	1	78,613	電気通信施設資産管理用データ作成費 道路施設基本データ作成費	1 式 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,111,000		
純工事費	式	1	6,017,923		
現場管理費	式	1	3,665,000		
機器間接費	式	1	5,048,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)		式	1	14,247,700		
CCTV設備		式	1	14,247,700		
CCTV装置		式	1	14,247,700	HD簡易型IPカメラ装置	3 台
					機側ポール取付形；	
					L2-SW	3 台
					タイプD；	
					メディアコンバータ	6 台
					SM1芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで；	
					引込開閉器盤	1 面
					自動復帰型遮断器・電源用SPD内蔵；	
					UTP用SPD	3 台
					自動復帰型遮断器	3 台
					ELCB 2P20A；	
					屋外用無停電電源装置	3 台
					一般仕様型 負荷容量70W 本体；	
機器単体費		式	1	14,247,700		
工場製作		式	1	1,485,300		
工場製作工		式	1	1,485,300		
CCTV支柱製作工		式	1	1,485,300	CCTV支柱	3 基
					単独柱 6.0m 溶融亜鉛めっき仕上げ カメラ取	
					付架台あり 転落防止装置含む；	
工場純工事費		式	1	1,485,300		
(工場製作原価)		式	1	1,485,300		
電子応用設備		式	1	2,471,431		
CCTV設備工		式	1	1,899,871		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
CCTV装置設置工[岡垣BP山田]	式	1	757,945	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置 ； CCTV支柱設置 単独柱 6.0m； 引込開閉器盤設置 光ケーブル敷設 配管・配線 配管・配線撤去	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
CCTV装置設置工[野間交差点]	式	1	683,523	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置 ； CCTV支柱設置 単独柱 6.0m； 光ケーブル敷設 配管・配線	1 式 1 式 1 式 1 式
CCTV装置設置工[岡垣BP野間]	式	1	458,403	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置 ； CCTV支柱設置 単独柱 6.0m； 光ケーブル敷設 配管・配線	1 式 1 式 1 式 1 式
仮設工	式	1	571,560		
交通管理工	式	1	571,560	交通誘導警備員 A（昼間）； 交通誘導警備員 B（昼間）；	14 人 22 人
直接工事費	式	1	2,471,431		
共通仮設費	式	1	754,000		

仮番号

工事名	令和7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	754,000	
純工事費	式	1	3,225,431	
現場管理費	式	1	2,228,000	
機器間接費	式	1	2,718,000	
技術者間接費	式	1	144,000	
機器管理費	式	1	2,574,000	
(現場原価)	式	1	8,171,431	
工事原価	式	1	9,656,731	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	4,597,900		
CCTV設備	式	1	4,597,900		
CCTV装置	式	1	4,597,900	HD簡易型IPカメラ装置	1 台
				機側ポール取付形；	
				L2-SW	1 台
				タイプD；	
				メディアコンバータ	2 台
				SM1芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで；	
				UTP用SPD	1 台
				自動復帰型遮断器	1 台
				ELCB 2P20A；	
				屋外用無停電電源装置	1 台
				一般仕様型 負荷容量70W 本体；	
機器単体費	式	1	4,597,900		
工場製作	式	1	509,600		
工場製作工	式	1	509,600		
CCTV支柱製作工	式	1	509,600	CCTV支柱	1 基
				単独柱 6.3m 溶融亜鉛めっき仕上げ カメラ取	
				付架台あり 転落防止装置含む；	
工場純工事費	式	1	509,600		
(工場製作原価)	式	1	509,600		
電子応用設備	式	1	1,087,086		
CCTV設備工	式	1	803,046		
CCTV装置設置工[糸田2]	式	1	803,046	CCTV装置設置	1 式
				HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				； CCTV支柱設置 単独柱 6.3m； 光ケーブル敷設 配管・配線
仮設工	式	1	284,040	1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	284,040	交通誘導警備員 A（昼間）； 交通誘導警備員 B（昼間）；
直接工事費	式	1	1,087,086	
共通仮設費	式	1	311,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	311,000	
純工事費	式	1	1,398,086	
現場管理費	式	1	1,042,000	
機器間接費	式	1	885,000	
技術者間接費	式	1	48,000	
機器管理費	式	1	837,000	
（現場原価）	式	1	3,325,086	
工事原価	式	1	3,834,686	