

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度牛津川砥川地区築堤外工事
工事地名	佐賀県小城市牛津町砥川地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	250日間	自 令和 7年12月25日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度牛津川砥川地区築堤外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	62,705,834		
河川土工	式	1	24,657,535		
掘削工(ICT)	式	1	5,449,348	掘削(ICT)	3,700 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
掘削工	式	1	300,850	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				河床等掘削	100 m3
				軟弱土等運搬	1 式
盛土工	式	1	1,635,845	軟弱土；	
				石灰処理	100 m3
				生石灰 35kg/m3；	
				路体(築堤)盛土	230 m3
盛土工(ICT)	式	1	15,245,026	2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	450 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土(ICT)	9,400 m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,026,466	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				法面整形(切土部)(ICT)	610 m2
				(川表側)	
地盤改良工	式	1	4,368,306	軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	690 m2
				(川表側)	
				法面締固め無し；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	2,030 m2
				(川裏側)	
				法面締固め無し；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度牛津川砥川地区築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
表層安定処理工	式	1	2,072,646	安定処理 0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 1 3t/100m2 セメント系固化材；	678	m2
固結工	式	1	2,295,660	スラリー攪拌 (改良ﾌﾟﾛｯｸ⑨) セメント系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 8. 5m 長さ(杭長) 7.5m；	27	本
				スラリー攪拌 (改良ﾌﾟﾛｯｸ⑬-1) セメント系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 7. 5m 長さ(杭長) 7.5m；	8	本
				スラリー攪拌 (改良ﾌﾟﾛｯｸ⑬-2) セメント系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 6 m 長さ(杭長) 6m；	8	本
				スラリー攪拌 (改良ﾌﾟﾛｯｸ⑬-3) セメント系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 4. 5m 長さ(杭長) 4.5m；	7	本
				スラリー攪拌 (改良ﾌﾟﾛｯｸ⑬-4) セメント系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3 m 長さ(杭長) 3m；	8	本
法覆護岸工	式	1	14,960,612			
植生工	式	1	11,451,872	特殊ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ	1,140	m2
植生工	式	1	3,508,740	張芝 (川表側) 張芝工 500m2以上；	220	m2
				張芝 (川裏側) 張芝工 500m2以上；	1,710	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度牛津川砥川地区築堤外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	8,761,398		
構造物取壊し工	式	1	6,214,320	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	48 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	354 m3
運搬処理工	式	1	2,547,078	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	48 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	354 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	48 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	354 m3
仮設工	式	1	9,957,983		
仮水路工	式	1	9,153,383	作業土工	1 式
				鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 0m 平均鋼矢板引抜長 10m；	1 式
				鋼矢板 (コーナー) III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 0 m 平均鋼矢板引抜長 10m；	1 式
交通管理工	式	1	804,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	62,705,834		
共通仮設費	式	1	8,509,370		
共通仮設費	式	1	3,361,370		
運搬費	式	1	1,455,170	建設機械運搬費	1 式
				仮設材運搬費	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度牛津川砥川地区築堤外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費	式	1	1,237,200	土質等試験費	1 式
				システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	669,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,148,000		
純工事費	式	1	71,215,204		
現場管理費	式	1	20,049,000		
工事原価	式	1	149,547,132		
一般管理費等	式	1	23,482,868		
工事価格	式	1	173,030,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度牛津川砥川地区築堤外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	40,265,928			
水門本体工		式	1	29,645,049			
作業土工		式	1	11,540,399	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し ； 埋戻し ； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 基面整正 石灰処理 生石灰 35kg/m3； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 1 1 1 1 1 3,530 1	式 式 式 式 式 式 m3 式
矢板工(遮水矢板)		式	1	3,221,751	広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 2m 鋼矢板平均引抜長 0m； 広幅鋼矢板 (異形) IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 2m 鋼矢板平均引抜長 0m； 遮水矢板頭部鉄筋 SD345 D16 L=0.6m；	87 2 178	枚 枚 本
翼壁工		式	1	9,441,446	均しコンクリート 敷厚 10 c m； コンクリート 24-12-40(高炉)； 鉄筋	130 135 4.07	m2 m3 t

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度牛津川砥川地区築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SD345 D13 ; 鉄筋	4.55	t
				SD345 D16～25 ; 目地板	9	m2
				瀝青質目地板 t=20 ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; ダウエルバー	96	本
				SD345 D19 L=1.0m ; 足場	1	式
				安全ネット不要 ; ステップ	13	本
				B=300mm ;		
水叩工	式	1	5,441,453	均しコンクリート	180	m2
				敷厚 10 c m ; コンクリート	109	m3
				24-12-40(高炉) ; 鉄筋	1.02	t
				SD345 D13 ; 鉄筋	5.45	t
				SD345 D16～25 ; 目地板	23	m2
				瀝青質目地板 t=20 ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; 間詰工	16	m2
				割栗石150～200mm t=40cm、RC-40 t=30cm ;		
樋門・樋管本体工	式	1	10,471,879			
矢板工(遮水矢板)	式	1	1,095,233	広幅鋼矢板	32	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 2m 鋼矢板平均引抜長 0m ; 遮水矢板頭部鉄筋	64	本
				SD345 D16 L=0.6m ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度牛津川砥川地区築堤外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
翼壁工	式	1	9,376,646	均しコンクリート 敷厚 10 c m ; コンクリート 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16~25 ; 型枠 一般型枠 ; 足場 安全ネット不要 ; ステップ° B=300mm ;	150 m2 156 m3 2.35 t 9.93 t 1 式 1 式 8 本
仮設工	式	1	149,000		
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	40,265,928		
共通仮設費	式	1	4,212,000		
共通仮設費	式	1	617,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	475,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,595,000		
純工事費	式	1	44,477,928		
現場管理費	式	1	13,805,000		

