

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

| | |
|------|------------------------|
| 工事名 | 令和7年度牛津川遊水地施設整備（その4）工事 |
| 工事地名 | 佐賀県小城市小城町池上地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|----------------------------------|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和8年1月 | 12) 設計年月 | 令和7年12月 |
| 2) 事務所名 | 武雄河川事務所 工務課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 2589350017 | 14) 単価適用年月 | 2025年12月 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2025年12月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主工種 | 河川工事 | 17) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 177日間 （当初）至 （0回変更）至 年月日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 佐賀県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 武雄 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | 六角川水系 牛津川 | 22) 処分費等 | 0 |
| | | 23) 公告日 | 令和7年11月5日 |
| | | 24) 入札締切日 | 年月日 |

3. 予算科目

| | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------|---------|
| 1) 予算科目： 河川整備事業費 | 2) 目： 河川改修費 | 3) 目の細分： 工事費（R7当初） | 4) 事業名： |
|---------------------|----------------|-----------------------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | (当 初) | | | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 | | |
|----------------|---|----------------|-------|----|-------|------------|--------------|------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸 | | | 式 | 1 | | | 88,716,007 | | | |
| 河川土工 | | | 式 | 1 | | | 24,703,883 | | | |
| 掘削工(ICT) | | | 式 | 1 | | | 5,292,008 | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満 | m ³ | 7,000 | | 368.6 | 2,580,200 | | | | 単-1号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m ³ | 6,980 | | | | 2,711,808 | | | 内-1号 |
| 石灰処理工 | | 式 | 1 | | | | 19,132,001 | | | |
| 石灰処理 (仮置き) | 生石灰 35kg/m ³ | m ³ | 8,250 | | 1,526 | 12,589,500 | | | | 単-2号 |
| 石灰処理 (埋戻し材) | 生石灰 35kg/m ³ | m ³ | 140 | | 1,526 | 213,640 | | | | 単-3号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m ³ | 8,250 | | | | 3,202,358 | | | 内-2号 |
| 積込(レス) | 土砂 土量50,000m ³ 未満 | m ³ | 8,200 | | | | 2,007,657 | | | 内-3号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m ³ | 8,200 | | | | 1,118,846 | | | 内-4号 |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | | | 279,874 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | (当初) | | | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 | | |
|-----------------|--|----|-------|-------|------------|--|--------------|-------|------|------|
| | | | | | | | | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | | |
| 法面整形(切土部) (ICT) | け質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 240 | 869.2 | 208,608 | | | | | 単-4号 |
| 法面整形(盛土部) (ICT) | 法面締固め無し | m2 | 130 | 548.2 | 71,266 | | | | | 単-5号 |
| 地盤改良工 | | 式 | 1 | | 5,934,459 | | | | | |
| 表層安定処理工 | | 式 | 1 | | 5,934,459 | | | | | |
| 安定処理 (護岸基礎部) | 1m以下 固化材100m ² あたり使用量 7t/100m ² | m2 | 67 | 2,370 | 158,790 | | | | | 単-6号 |
| 安定処理 (護岸基礎部) | 1mを超える2m以下 固化材100m ² あたり使用量 16t/100m ² | m2 | 321 | 4,685 | 1,503,885 | | | | | 単-7号 |
| 安定処理 (根固め部) | 1m以下 固化材100m ² あたり使用量 10t/100m ² | m2 | 1,471 | 2,904 | 4,271,784 | | | | | 単-8号 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 37,547,148 | | | | | |
| 作業土工 (沈砂池) | | 式 | 1 | | 1,230,516 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 1,340 | | 866,415 | | | | | 内-5号 |
| 埋戻し | | m3 | 40 | | 65,438 | | | | | 内-6号 |
| 埋戻し | | m3 | 70 | | 189,970 | | | | | 内-7号 |

設計内訳書

| 工事名 | (当初) | | | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----|-----|--------|------------|--|--------------|-------|------|-------|
| | | | | | | | | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 110 | | 43,889 | | | | | 内-8号 |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 110 | | 27,515 | | | | | 内-9号 |
| 基面整正 | | m2 | 92 | | 37,289 | | | | | 内-10号 |
| 作業土工 (一次スクリーン取付護岸) | | 式 | 1 | | 116,798 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 70 | | 44,650 | | | | | 内-11号 |
| 埋戻し | | m3 | 20 | | 45,458 | | | | | 内-12号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 30 | | 10,719 | | | | | 内-13号 |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 30 | | 6,720 | | | | | 内-14号 |
| 基面整正 | | m2 | 23 | | 9,251 | | | | | 内-15号 |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (沈砂池) | | 式 | 1 | | 33,625,866 | | | | | |
| ブレキヤスト基礎ブロック (A) | 底幅 55cm 高さ 35cm ブレキヤスト基礎ブロック X350型 | m | 141 | 19,250 | 2,714,250 | | | | | 单-9号 |
| コンクリート(間知)ブロック積 | 間知ブロック質量150kg以上 控え35cm 裏込コンクリート t=150 | m2 | 534 | | 20,884,678 | | | | | 内-16号 |

設計内訳書

| 工事名 | (当 初) | | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---|---------------------------------------|----|-----|---------|-----------|--|------|-------|--|-------|
| | | | | | | | | 築堤・護岸 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | | |
| 現場打天端コンクリート | 18-8-40(高炉) | m | 146 | 16,430 | 2,398,780 | | | | | 単-10号 |
| アーリキャスト横帶(隔壁)ブロック (2) | | 箇所 | 1 | 174,400 | 174,400 | | | | | 単-11号 |
| 現場打小口止コンクリート (1) | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 198,600 | 198,600 | | | | | 単-12号 |
| 現場打小口止コンクリート (2) | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 26,240 | 26,240 | | | | | 単-13号 |
| 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉)(控え240mm) | m | 7 | | 246,503 | | | | | 内-17号 |
| 大型ブロック積 | ブロック控え500(控え240mm) | m2 | 55 | | 6,452,315 | | | | | 内-18号 |
| 現場打天端コンクリート | 18-8-40(高炉)(控え240mm) | m | 10 | | 530,100 | | | | | 内-19号 |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (一次スクリーン取付護岸) | | 式 | 1 | | 1,359,424 | | | | | |
| アーリキャスト基礎ブロック (A) | 底幅 55cm 高さ 35cm アーリキャスト基礎ブロック350型 | m | 6 | 19,250 | 115,500 | | | | | 単-14号 |
| コンクリート(間知)ブロック積 | 間知ブロック質量150kg以上 控え35cm 裏込コンクリート t=150 | m2 | 29 | | 1,145,944 | | | | | 内-20号 |
| 現場打天端コンクリート (A) | 18-8-40(高炉) | m | 6 | 16,330 | 97,980 | | | | | 単-15号 |
| 張コンクリート工 | | 式 | 1 | | 1,214,544 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | (当初) | | | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 | | |
|--------------|---|---|----------------|--------|--------|--------------|--------------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 張コンクリート | | 18-8-40(高炉) t=200m m | m ² | 132 | | | 1, 214, 544 | | | 内-21号 |
| 根固め工 | | | 式 | 1 | | | 8, 328, 925 | | | |
| 根固めブロック工 | | | 式 | 1 | | | 8, 328, 925 | | | |
| 根固めブロック据付 | | 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無 連結金具のみ材料費計上 | 個 | 520 | 9, 532 | 4, 956, 640 | | | | 単-16号 |
| 消波根固めブロック運搬 | | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下 | 個 | 520 | 1, 611 | 837, 720 | | | | 単-17号 |
| 吸出し防止材 | t=10mm | | m ² | 1, 470 | 1, 012 | 1, 487, 640 | | | | 単-18号 |
| 間詰工 | 間詰碎石 RC-40 t=700 mm | | m ³ | 141 | 7, 425 | 1, 046, 925 | | | | 単-19号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | 12, 201, 592 | | | |
| 土留・仮締切工 | | | 式 | 1 | | | 12, 052, 592 | | | |
| 鋼矢板 (沈砂池) | IV型 平均鋼矢板長さ 13m 鋼矢板打込長 13 m 平均鋼矢板引抜長 13m | 枚 | 292 | | | 12, 052, 592 | | | | 内-22号 |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | 149, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | (当初) | | | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 | | |
|---------------|------|----|-------|----|------------|--|--------------|-------|------|-------|
| | | | | | | | | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 10 | | 149,000 | | | | | 内-23号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 88,716,007 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 14,072,972 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 7,250,972 | | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 5,726,572 | | | | | |
| 建設機械運搬費 | | 台 | 2 | | 142,000 | | | | | 内-24号 |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 回 | 2 | | 2,268,000 | | | | | 内-25号 |
| 仮設材運搬費 | | t | 288.9 | | 3,316,572 | | | | | 内-26号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 628,400 | | | | | |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 598,000 | | | | | 内-27号 |
| 六価クロム溶出試験費 | | 式 | 1 | | 30,400 | | | | | 内-28号 |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | 896,000 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | (当 初) | | | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 | | |
|---------------|-------|----|----|----|-------------|--|--------------|-------|------|------|
| | | | | | | | | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 6,822,000 | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 102,788,979 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 26,861,000 | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 129,649,979 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 21,490,021 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 151,140,000 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 15,114,000 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 166,254,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

6,980m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

8,250m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

8,200m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 3号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

8,200m³当たり内訳書

整地

第 4号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

1,340m³当たり内訳書

床掘り

第 5号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

40m³当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

70m³当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

110m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

110m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

92m2当たり内訳書

基面整正

第 10号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

70m³当たり内訳書

床掘り

第 11号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

20m³当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

30m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

30m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 14号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

23m2当たり内訳書

基面整正

第 15号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

534m²当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 16号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

7m当たり内訳書

現場打基礎コンクリート

第 17号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

55m²当たり内訳書

大型ブロック積

第 18号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|-----------------------------------|-----|-------|---------|-------------|------|------|----------|
| 大型ブロック積 | 2,000kg/個以下 有り | m 2 | 54. 8 | 6, 041 | 331, 046 | | | CB226230 |
| 大型ブロック (材料費) | | m 2 | 54. 8 | 30, 600 | 1, 676, 880 | | | CB226231 |
| 胴込・裏込コンクリート | 大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉) | m 3 | 125 | 33, 160 | 4, 145, 000 | | | CB226110 |
| 胴込・裏込材 (碎石) | 大型ブロック 再生碎石 RC-40 | m 3 | 53. 9 | 5, 364 | 289, 119 | | | CB226120 |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5 D 1 3 | t | 0. 05 | 99, 000 | 4, 950 | | | |
| 瀝青繊維質目地板 | 厚 1 0 mm | m 2 | 3. 8 | 1, 400 | 5, 320 | | | |
| 合 計 | | | | | 6, 452, 315 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10m当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 19号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

29m²当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 20号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

132m²当たり内訳書

張コンクリート

第 21号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

292枚当たり内訳書

鋼矢板

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 23号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 24号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 25号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

288.9t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 26号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

一式当たり内訳書

システム初期費（ICT）

第 27号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 28号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 单一1号 | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 368.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 (I C T) | | 土砂 オープンカット 無し 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満 | m ³ | 1 | 368.6 | 368.6 | CB210120 | |
| 計 | | | | | | 368.6 | | |
| 単価 | | | | | | 368.6 | 円／m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 单一2号 | 石灰処理 (仮置き) | 生石灰 35kg/m ³ | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 1,526 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 石灰処理 | | 生石灰 35kg/m ³ 断面整形有り | m ³ | 1 | 1,526 | 1,526 | WYB00019 | |
| 計 | | | | | | 1,526 | 单一 20号 | |
| 単価 | | | | | | 1,526 | 円／m ³ | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単一-3号 | 石灰処理 (埋戻し材) | 生石灰 35kg/m3 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,526 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 石灰処理 | | 生石灰 35kg/m3 断面整形有り | m3 | 1 | 1,526 | 1,526 | WYB00024 | |
| 計 | | | | | | 1,526 | 单一 20号 | |
| 単価 | | | | | | 1,526 | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単一-4号 | 法面整形(切土部) (ICT) | け質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 869.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (I C T) | | 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 1 | 869.2 | 869.2 | CB220070 | |
| 計 | | | | | | 869.2 | | |
| 単価 | | | | | | 869.2 | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単一5号 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 548.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (I C T) | | 盛土部 無し ネオ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 1 | 548.2 | 548.2 | CB220070 | |
| 計 | | | | | | 548.2 | | |
| 単価 | | | | | | 548.2 | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単一6号 | 安定処理 (護岸基礎部) | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 7t/100m2 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理 | | パック粒 構造物基礎 1m以下 7t/100m2 | m2 | 1 | 2,370 | 2,370 | CB211410 | |
| 計 | | | | | | 2,370 | | |
| 単価 | | | | | | 2,370 | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単一7号 | 安定処理 (護岸基礎部) | 1mを超える2m以下 固化材100m ² あたり使用量 16t/100m ² | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 4,685 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理 | | パックボウ 構造物基礎 1mを超える2m以下 16t/100m ² | m ² | 1 | 4,685 | 4,685 | CB211410 | |
| 計 | | | | | | 4,685 | | |
| 単価 | | | | | | 4,685 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単一8号 | 安定処理 (根固め部) | 1m以下 固化材100m ² あたり使用量 10t/100m ² | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 2,904 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理 | | パックボウ 構造物基礎 1m以下 10t/100m ² | m ² | 1 | 2,904 | 2,904 | CB211410 | |
| 計 | | | | | | 2,904 | | |
| 単価 | | | | | | 2,904 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--|-----|------|--------|-----------|----------|--------|
| 単一号 | プレキャスト基礎ブロック (A) | 底幅 55 cm 高さ 35 cm プレキャスト基礎ブロック350型 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 19,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト基礎ブロック | | | m | 10 | 4,718 | 47,180 | CB226220 | |
| プレキャスト基礎ブロック (材料費) | | | m | 10 | 8,150 | 81,500 | CB226221 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 パック丸(クレン機能付)打設 18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用 | m 3 | 0.26 | 36,630 | 9,523.8 | CB240010 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 パック丸(クレン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用 | m 3 | 1.1 | 36,090 | 39,699 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m 2 | 3 | 4,839 | 14,517 | CB240210 | |
| 計 | | | | | | 192,419.8 | | |
| 単価 | | | | | | 19,250 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次單価表

| 1次単価表 | | | | | | | 単価使用年月 2025.12 | 歩掛使用年月 2025.12 | 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 |
|-------------|-------------|---------------------|-----|---|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 単一10号 | 現場打天端コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,430 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | | 2.5 | 65,310 | 163,275 | CB226180 | |
| 目地板 | | 30m2未満 漆青繊維質目地板t=10 | m 2 | | 0.25 | 3,900 | 975 | CB224710 | |
| 計 | | | | | | 164,250 | | | |
| 単価 | | | | | | 16,430 | 円／m | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----|------|--------|-----------|--------------------|---------|
| 単一11号 | プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (2) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 174,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト横帯(隔壁)ブロック | | | m | 5.6 | 6,687 | 37,447.2 | CB226250 | |
| 材料費(個) (前ブロック 5分型) | | | 個 | 10 | 5,970 | 59,700 | WB020015 单一 21号 | |
| 材料費(個) (後ブロック 背面型) | | | 個 | 10 | 5,050 | 50,500 | WB020015 单一 22号 | |
| 胴込・裏込コンクリート | | 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉) | m 3 | 0.75 | 35,620 | 26,715 | CB226110 | |
| 計 | | | | | | 174,362.2 | | |
| 単価 | | | | | | 174,400 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------|-----|--------|---------|----------|----|---------|
| 単一-12号 | 現場打小口止コンクリート (1) | 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 198,600 |
| 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 | | | | | | | | |
| 現場打小口止コンクリート | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 2.8 | 70,910 | 198,548 | CB226190 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | 198,600 | 円／箇所 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------|------|--------|----------|----------|----|--------|
| 単一-13号 | 現場打小口止コンクリート (2) | 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 26,240 |
| 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 | | | | | | | | |
| 現場打小口止コンクリート | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 0.37 | 70,910 | 26,236.7 | CB226190 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | 26,240 | 円／箇所 | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--|-----|------|--------|-----------|----------|--------|
| 単一14号 | プレキャスト基礎ブロック (A) | 底幅 55cm 高さ 35cm プレキャスト基礎ブロック350型 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 19,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト基礎ブロック | | | m | 10 | 4,718 | 47,180 | CB226220 | |
| プレキャスト基礎ブロック (材料費) | | | m | 10 | 8,150 | 81,500 | CB226221 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 パック丸(クレン機能付)打設 18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用 | m 3 | 0.26 | 36,630 | 9,523.8 | CB240010 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 パック丸(クレン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用 | m 3 | 1.1 | 36,090 | 39,699 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m 2 | 3 | 4,839 | 14,517 | CB240210 | |
| 計 | | | | | | 192,419.8 | | |
| 単価 | | | | | | 19,250 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------|-----|-----|--------|---------|----------|--------|--|--|
| 単一15号 | 現場打天端コンクリート (A) | 18-8-40(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,330 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 現場打天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 2.5 | 65,310 | 163,275 | CB226180 | | | |
| 計 | | | | | | 163,275 | | | | |
| 単価 | | | | | | 16,330 | 円／m | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単一16号 | 根固めブロック据付 | 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無 連結金具のみ材料費計上 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 9,532 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 消波根固めブロック積込み | | 2.5t以下 | 個 | 1 | 1,924 | 1,924 | CB310180 | |
| 消波根固めブロック荷卸 | | 2.5t以下 | 個 | 1 | 1,792 | 1,792 | CB310190 | |
| 消波根固めブロック据付け | | 2.5t以下 陸上 12m超 18.6個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 5,816 | 5,816 | CB310070 | |
| 計 | | | | | | | 9,532 | |
| 単価 | | | | | | 9,532 | 円／個 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単一17号 | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,611 |
| 名称 規格 | | | | | | | | |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | 個 | 1 | 1,611 | 1,611 | | |
| 単価 | | | | | | 1,611 | 円／個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単一18号 | 吸出し防止材 | t=10mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,012 |
| 名称 規格 | | | | | | | | |
| 吸出し防止材設置 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | m2 | 1 | 1,012 | 1,012 | | |
| 単価 | | | | | | 1,012 | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|--|--|
| 単一19号 | 間詰工 | 間詰碎石 RC-40 t=700mm | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,425 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 間詰工 | | 間詰碎石 RC-40 t=700mm | m3 | 1 | 7,425 | 7,425 | WYB00012 单一 23号 | | | |
| 計 | | | | | | 7,425 | | | | |
| 単価 | | | | | | 7,425 | 円／m3 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|-------------|------------------|
| 単一20号 | 石灰処理 | 生石灰 35kg/m ³ 断面整形有り | 単位 m ³ | 数量 100 | 単価 1,526 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.2 | 29,376 | 5,875 |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.5 | 20,196 | 10,098 |
| 生石灰 | 特号フレコン 1 t 入り | | t | 3.5 | 23,000 | 80,500 |
| バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】 | 排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t 吊 | | 時間 | 4 | 13,180 | 52,720 |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 3,407 |
| 計 | | | | | | 152,600 |
| 単価 | | | | | 1,526 | 円／m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|----|----|-------|-------|-----------|-------|
| 単一21号 | 材料費（個） (前ブロック 5分型) | | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,970 |
| 名称 | | | | | | | | |
| | 前ブロック 5分型 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト小口止ブロック | | | | | | | | |
| | | | 個 | 1 | 5,970 | 5,970 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 5,970 | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 5,970 | 円／個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|----|----|-------|-------|-----------|-------|
| 単一22号 | 材料費（個） (後ブロック 背面型) | | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,050 |
| 名称 | | | | | | | | |
| | 後ブロック 背面型 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト小口止ブロック | | | | | | | | |
| | | | 個 | 1 | 5,050 | 5,050 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 5,050 | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 5,050 | 円／個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----|--------------------------|-----|------|--------|--------|----------|--------|
| 単一23号 | 間詰工 | 間詰砕石 RC-40 t=700mm | 単位 | m 3 | 数量 | 10 | 単価 | 7,425 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.3 | 29,376 | 8,812 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.2 | 24,072 | 4,814 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.3 | 20,196 | 6,058 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m 3 | 12 | 2,700 | 32,400 | | |
| バックホウ（クローラ型）【超ロングアーム型】 | | 排ガス型（第2次） 山積0.4m3 15～19m | 日 | 0.25 | 73,460 | 18,365 | WYB00013 | 単一 34号 |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | | 式 | 1 | | 3,801 | | |
| 計 | | | | | | 74,250 | | |
| 単価 | | | | | | 7,425 | 円／m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|----|-------|---------|---------|----------|--------|
| 単一24号 | バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み | 陸上 電動式 60kW 無し IV型 15m以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 13,850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.455 | 29,376 | 13,366 | | |
| とび工 | | | 人 | 0.909 | 27,234 | 24,755 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.455 | 20,196 | 9,189 | | |
| バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工） | | 打込み 電動式60kW IV型 | 日 | 0.455 | 152,000 | 69,160 | WK250010 | 単一 35号 |
| 諸雑費（率+まるめ） 19% | | | 式 | 1 | | 22,030 | | |
| 計 | | | | | | 138,500 | | |
| 単価 | | | | | | 13,850 | 円／枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単一25号 | バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き | 陸上 電動式60kW 15m以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 7,036 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.233 | 29,376 | 6,844 | | |
| とび工 | | | 人 | 0.465 | 27,234 | 12,663 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.233 | 20,196 | 4,705 | | |
| バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工） | | 引抜き 電動式60kW | 日 | 0.233 | 152,000 | 35,416 | WK250010 | 単一 36号 |
| 諸雑費（率+まるめ） 18% | | | 式 | 1 | | 10,732 | | |
| 計 | | | | | | 70,360 | | |
| 単価 | | | | | | 7,036 | 円／枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

參考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単一27号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 14,892 | 14,892 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 14,900 | | |
| 単価 | | | | | | 14,900 | 円／人日 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一28号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） (往復) | パック荷物(超ロングアーム型) 山積0.4m ³ (平積0.3m ³) 5.1km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 71,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 貨物自動車基本運賃 | | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 71,000 | | |
| 単価 | | | | | | 71,000 | 円／台 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|----|-----|--------|-----------|-----|-----------|
| 単一29号 | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クレム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,134,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 5.5 | 24,072 | 132,396 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25t吊 | 日 | 1.5 | 53,200 | 79,800 | | |
| 運搬費等率 434% | | | 式 | 1 | | 920,930 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 874 | | |
| 計 | | | | | | 1,134,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,134,000 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単一30号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 14.1km 12mを超える15m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,240 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基本運賃区分B | | 製品長12m超15m以内 20kmまで | t | 1 | 4,240 | 4,240 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,240 | | |
| 単価 | | | | | | 4,240 | 円／t | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単一31号 | 仮設材等の積込み、取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込み、取卸し費（仮設材等） | | | t | 2 | 1,500 | 3,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円／t | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|----|---|----|---------|-----|---------|--|--|
| 単一32号 | システム初期費（I C T） | バックホウ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 598,000 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| システム初期費 | | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 598,000 | 円／式 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 単一33号 | バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】 | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,180 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.21 | 29,172 | 6,126 | | |
| 軽油 | | | L | 16 | 143 | 2,288 | | |
| バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】 | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | | 時間 | 1 | 4,760 | 4,760 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 13,180 | | |
| 単価 | | | | | | 13,180 | 円／時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0 |
|----------------------------|---------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一34号 | バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕 | 排ガス型（第2次） 山積0.4m3 15～19m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 73,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | | |
| 軽油 | | | L | 101 | 143 | 14,443 | | |
| バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0.4m3 15～19m | 供用日 | 1.47 | 20,300 | 29,841 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 73,460 | | |
| 単価 | | | | | | 73,460 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----|------|--------|---------|-----|---------|
| 単一35号 | バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工） | 打込み 電動式60kW IV型 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 152,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | | |
| 軽油 | | | L | 76 | 143 | 10,868 | | |
| バイプロハンマ（単体）【電動式・普通型】 | | 461～480kN 60kW | 供用日 | 1.31 | 21,700 | 28,427 | | |
| クローラクレーン【油圧駆動ウインチ・ラチスジブ】 | | 排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊 | 供用日 | 1.31 | 63,700 | 83,447 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 86 | | |
| 計 | | | | | | 152,000 | | |
| 単価 | | | | | | 152,000 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----|------|--------|---------|-----|---------|
| 単一36号 | バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工） | 引抜き 電動式60kW | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 152,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | | |
| 軽油 | | | L | 76 | 143 | 10,868 | | |
| バイプロハンマ（単体）【電動式・普通型】 | | 461～480kN 60kW | 供用日 | 1.31 | 21,700 | 28,427 | | |
| クローラクレーン【油圧駆動ウインチ・ラチスジブ】 | | 排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊 | 供用日 | 1.31 | 63,700 | 83,447 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 86 | | |
| 計 | | | | | | 152,000 | | |
| 単価 | | | | | | 152,000 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |