

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度松浦川大川野地区河道整備外工事
工事地名	佐賀県伊万里市大川町大川野地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	332日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度松浦川大川野地区河道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	23,407,964	
河川土工	式	1	13,269,696	
掘削工(ICT)	式	1	1,055,000	掘削(ICT) 2,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満;
法面整形工(ICT)	式	1	1,644,701	法面整形(切土部)(ICT) 1,910 m2 礫質土、砂及び砂質土、粘性土;
残土処理工	式	1	10,569,995	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 残土等処分 2,460 m3
根固め工	式	1	8,680,200	
間詰工	式	1	8,680,200	袋詰玉石 437 袋 2t用(長期性能型) 流用又は採取材; 吸出し防止材 1,910 m2 t=10mm;
構造物撤去工	式	1	1,309,068	
構造物取壊し工	式	1	883,872	コンクリート構造物取壊し 108 m3 無筋構造物 機械施工;
運搬処理工	式	1	425,196	殻運搬 108 m3 コンクリート殻(無筋); 殻処分 108 m3 コンクリート殻(無筋);
仮設工	式	1	149,000	
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	23,407,964	
共通仮設費	式	1	2,639,000	

積算内訳書

工事名		令和7年度松浦川大川野地区河道整備外工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	831,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	233,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,808,000	
純工事費	式	1	26,046,964	
現場管理費	式	1	7,289,000	
工事原価	式	1	75,000,249	
一般管理費等	式	1	11,049,751	
工事価格	式	1	86,050,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度松浦川大川野地区河道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	12,432,381	
仮設工	式	1	12,432,381	
工事用道路工	式	1	528,348	工事用道路盛土 250 m3 4.0m以上； 敷砂利 96 m2 再生クラッシュヤーンRC-40 敷厚 100mm； 土のう 56 袋 (大型土のう) 耐候性(長期対応型)；
仮橋・仮栈橋工	式	1	8,926,385	仮橋コンクリート基礎 2 箇所 24-12-25(20)(高炉) 幅450cm 長さ120cm 高さ162cm； 仮橋上部 13.9 t 架設； 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 80 m2 仮設高欄 40 m 単管パイプ型 設置；
作業ヤード整備工	式	1	2,560,448	ヤード造成 1,300 m3 (作業ヤード設置) ヤード造成 1,300 m3 (作業ヤード撤去) 敷砂利 401 m2 (作業ヤード設置) 再生クラッシュヤーンRC-40 敷厚 100mm； 敷砂利 401 m2 (作業ヤード撤去) 再生クラッシュヤーンRC-40 敷厚 100mm；
交通管理工	式	1	417,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	12,432,381	

積算内訳書

工事名	令和7年度松浦川大川野地区河道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	14,782,610	
河川土工	式	1	14,349,310	
掘削工(ICT)	式	1	1,012,800	掘削(ICT) 2,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	86,110	法面整形(切土部)(ICT) 100 m2 礫質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	13,250,400	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 2,400 m3
法覆護岸工	式	1	254,500	
植生工	式	1	254,500	張芝 100 m2 張芝工 100m2以上300m2未満；
仮設工	式	1	178,800	
交通管理工	式	1	178,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	14,782,610	
共通仮設費	式	1	2,004,000	
共通仮設費	式	1	760,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	162,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,244,000	
純工事費	式	1	16,786,610	

