

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度松浦川上流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県唐津市、伊万里市

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度松浦川上流堤防等維持工事																															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																												
河川維持	式	1	49,677,561																													
除草工	式	1	48,671,006																													
堤防除草工	式	1	48,671,006	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm;</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">113,000</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>機械除草 (ハトガト式) 刈幅150cm;</td> <td style="text-align: right;">1,234,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">113,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (ハトガト式) 集草幅200cm;</td> <td style="text-align: right;">1,234,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>梱包</td> <td style="text-align: right;">1,347,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">1,347,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) (採草者への運搬)</td> <td style="text-align: right;">742,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm;	113,000		m2	機械除草 (ハトガト式) 刈幅150cm;	1,234,000		m2	集草 (人力)	113,000		m2	集草 (ハトガト式) 集草幅200cm;	1,234,000		m2	梱包	1,347,000		m2	積込・荷卸	1,347,000		m2	運搬(堤防除草) (採草者への運搬)	742,000		m2
機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm;	113,000		m2																													
機械除草 (ハトガト式) 刈幅150cm;	1,234,000		m2																													
集草 (人力)	113,000		m2																													
集草 (ハトガト式) 集草幅200cm;	1,234,000		m2																													
梱包	1,347,000		m2																													
積込・荷卸	1,347,000		m2																													
運搬(堤防除草) (採草者への運搬)	742,000		m2																													
河川土工	式	1	15,907																													
法面整形工	式	1	2,272	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無;																												
植生工	式	1	13,635	張芝 張芝工 100m2未満;																												
根固め工	式	1	103,200																													
根固めブロック工	式	1	103,200	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 割栗石150~200mm;																												
構造物撤去工	式	1	60,695																													
構造物取壊し工	式	1	40,920	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工;																												

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度松浦川上流堤防等維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	19,775	殻運搬	5	m3
				コクリト殻(無筋) ; 殻処分 コクリト殻(無筋) ;	5	m3
堤防養生工	式	1	38,092			
伐木除根工	式	1	38,092	伐木・伐竹	10	m2
				伐竹 ;		
				除根整地	10	m2
				集積積込み	10	m2
				伐木伐竹運搬	5	m3
				処分費(幹・枝葉)	3	m3
処分費(根株)	2	m3				
清掃工	式	1	94,762			
塵芥処理工	式	1	94,762	堆積塵芥収集(機械処理)	2	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	2	m3
				処分費(混合くず)	4	m3
舗装工	式	1	27,289			
アスファルト舗装工	式	1	27,289	下層路盤(車道・路肩部)	10	m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				表層(車道・路肩部)	10	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
応急処理工	式	1	584,460			
応急処理作業工	式	1	584,460	応急作業	1	式
仮設工	式	1	82,150			
交通管理工	式	1	82,150	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	49,677,561			

