

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度松浦川下流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県唐津市、伊万里市

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度松浦川下流堤防等維持工事																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
河川維持	式	1	56,852,928																																					
除草工	式	1	55,384,976																																					
堤防除草工	式	1	55,384,976	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm;</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">225,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>機械除草 (遠隔操縦式) 刈幅185cm;</td> <td style="text-align: right;">529,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>機械除草 (ハトガイト式) 刈幅150cm;</td> <td style="text-align: right;">728,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">225,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草 (遠隔操縦式) 集草幅180cm;</td> <td style="text-align: right;">529,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草 (ハトガイト式) 集草幅200cm;</td> <td style="text-align: right;">728,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>梱包</td> <td style="text-align: right;">1,482,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">1,482,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) (採草者への運搬)</td> <td style="text-align: right;">1,396,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> </table>	機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm;	225,000	m2		機械除草 (遠隔操縦式) 刈幅185cm;	529,000	m2		機械除草 (ハトガイト式) 刈幅150cm;	728,000	m2		集草 (人力)	225,000	m2		集草 (遠隔操縦式) 集草幅180cm;	529,000	m2		集草 (ハトガイト式) 集草幅200cm;	728,000	m2		梱包	1,482,000	m2		積込・荷卸	1,482,000	m2		運搬(堤防除草) (採草者への運搬)	1,396,000	m2	
機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm;	225,000	m2																																						
機械除草 (遠隔操縦式) 刈幅185cm;	529,000	m2																																						
機械除草 (ハトガイト式) 刈幅150cm;	728,000	m2																																						
集草 (人力)	225,000	m2																																						
集草 (遠隔操縦式) 集草幅180cm;	529,000	m2																																						
集草 (ハトガイト式) 集草幅200cm;	728,000	m2																																						
梱包	1,482,000	m2																																						
積込・荷卸	1,482,000	m2																																						
運搬(堤防除草) (採草者への運搬)	1,396,000	m2																																						
河川土工	式	1	31,814																																					
法面整形工	式	1	4,544	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無;																																				
植生工	式	1	27,270	張芝 張芝工 100m2未満;																																				
根固め工	式	1	61,920																																					

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度松浦川下流堤防等維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
根固めブロック工	式	1	61,920	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 割栗石150~200mm;	3	袋
構造物撤去工	式	1	36,417			
構造物取壊し工	式	1	24,552	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工;	3	m3
運搬処理工	式	1	11,865	殻運搬	3	m3
				コンクリート殻(無筋); 殻処分 コンクリート殻(無筋);	3	m3
堤防養生工	式	1	38,092			
伐木除根工	式	1	38,092	伐木・伐竹	10	m2
				伐竹;		
				除根整地	10	m2
				集積積込み	10	m2
				伐木伐竹運搬	5	m3
				処分費(幹・枝葉)	3	m3
処分費(根株)	2	m3				
清掃工	式	1	605,810			
塵芥処理工	式	1	605,810	堆積塵芥収集(機械処理)	10	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	15	m3
				処分費(混合くず)	25	m3
舗装工	式	1	27,289			
アスファルト舗装工	式	1	27,289	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm;	10	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;	10	m2
応急処理工	式	1	584,460			
応急処理作業工	式	1	584,460	応急作業	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度松浦川下流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	82,150	
交通管理工	式	1	82,150	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	56,852,928	
共通仮設費	式	1	4,384,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,384,000	
純工事費	式	1	61,236,928	
現場管理費	式	1	20,971,000	
工事原価	式	1	82,207,928	
一般管理費等	式	1	14,432,072	
工事価格	式	1	96,640,000	