

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度厳木ダム維持工事
工事地名	佐賀県唐津市厳木町広瀬地先

2. 工事内容

- | | | |
|---------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 武雄河川事務所 | 管理課 |
| 2) 主工種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工期 | 365日間 | 自 令和 8年 4月 1日
至 令和 9年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度厳木ダム維持工事																								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																					
河川維持	式	1	22,836,220																						
除草工	式	1	2,945,008																						
除草工	式	1	2,945,008	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">人力除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm 飛散防止措置無し；</td> <td style="text-align: right;">26,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm 飛散防止措置有り；</td> <td style="text-align: right;">2,400</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>人力集草</td> <td style="text-align: right;">29,400</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸 ダンプトラック2t積 梱包無し；</td> <td style="text-align: right;">50,300</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬 梱包無し；</td> <td style="text-align: right;">50,300</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>焼却</td> <td style="text-align: right;">50,300</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	人力除草	1,000	m2	機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm 飛散防止措置無し；	26,000	m2	機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm 飛散防止措置有り；	2,400	m2	人力集草	29,400	m2	積込・荷卸 ダンプトラック2t積 梱包無し；	50,300	m2	運搬 梱包無し；	50,300	m2	焼却	50,300	m2
人力除草	1,000	m2																							
機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm 飛散防止措置無し；	26,000	m2																							
機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm 飛散防止措置有り；	2,400	m2																							
人力集草	29,400	m2																							
積込・荷卸 ダンプトラック2t積 梱包無し；	50,300	m2																							
運搬 梱包無し；	50,300	m2																							
焼却	50,300	m2																							
河川土工	式	1	3,314,300																						
掘削工	m3	1	170,800	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削 (堆積土砂撤去) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">500</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	掘削 (堆積土砂撤去) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	500	m3																		
掘削 (堆積土砂撤去) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	500	m3																							
残土処理工	式	1	3,143,500	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>残土等処分</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	残土等処分	1	式															
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式																							
残土等処分	1	式																							
清掃工	式	1	14,338,200																						
塵芥処理工	式	1	6,071,100	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">塵芥収集 作業船による収集；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>塵芥処理 (木くず) 機械処理；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	塵芥収集 作業船による収集；	100	m3	塵芥処理 (木くず) 機械処理；	100	m3															
塵芥収集 作業船による収集；	100	m3																							
塵芥処理 (木くず) 機械処理；	100	m3																							
堤内清掃工	式	1	8,267,100	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">堤内清掃</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">回</td> </tr> <tr> <td>汚泥処理</td> <td style="text-align: right;">90</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	堤内清掃	2	回	汚泥処理	90	m3															
堤内清掃	2	回																							
汚泥処理	90	m3																							

積算内訳書

工事名	令和8年度厳木ダム維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
植栽維持工	式	1	745,432	
樹木・芝生管理工	式	1	745,432	寄植せんだ 剪定 低木 60cm未満 未供用区間； 剪定くず処分
応急処理工	式	1	1,493,280	
応急処理事業工	式	1	1,493,280	応急作業
直接工事費	式	1	22,836,220	
共通仮設費	式	1	1,484,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,484,000	
純工事費	式	1	24,320,220	
現場管理費	式	1	7,305,000	
工事原価	式	1	31,625,220	
一般管理費等	式	1	5,584,780	
工事価格	式	1	37,210,000	