

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 9 号函渠設置工事
工事地名	佐賀県伊万里市脇田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	516日間	自 令和 7年10月20日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 9 号函渠設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	117,996,836			
道路土工		式	1	40,899,426			
掘削工 (ICT)		式	1	27,166,200	掘削 (ICT)	29,100	m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；		
					掘削	4,380	m3
					軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満；		
					土砂等運搬	10,740	m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	9,600	m3
					敷均し (ルース)；		
路体盛土工		式	1	404,048	路体 (築堤) 盛土	20	m3
					2.5m未満；		
					路体 (築堤) 盛土 (函渠内)	50	m3
					2.5m未満；		
					路体 (築堤) 盛土	30	m3
					2.5m以上4.0m未満；		
路体盛土工 (ICT)		式	1	8,936,410	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	19,600	m3
					土砂等運搬	1,120	m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込 (ルース)	1,100	m3
					土砂 土量50,000m3未満；		
					水平排水層	152	m
					RC-40 t=30cm；		
基盤排水層	231	m2					
					RC-40 t=50cm；		
路床盛土工 (ICT)		式	1	1,093,800	路床盛土 (ICT)	3,000	m3
					(構造物裏込め)		
法面整形工 (ICT)		式	1	3,298,968	法面整形 (切土部) (ICT)	1,170	m2
					ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；		

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号脇田地区９号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(切土部)(ICT)	400	m2
				軟岩I； 法面整形(盛土部)(ICT)	3,390	m2
				法面締固め無し；		
地盤改良工	式	1	3,777,577			
作業土工	式	1	1,294,357	掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
置換工	式	1	2,483,220	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
置換工	式	1	2,483,220	置換	680	m3
				RC-40；		
舗装工	式	1	353,495			
アスファルト舗装工	式	1	353,495	下層路盤	95	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	95	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；		
法面工	式	1	12,582,336			
植生工	式	1	2,011,416	人工張芝	2,640	m2
				ワ芝 特殊配合(トバキ混入)；		
法面吹付工	式	1	10,570,920	モルタル吹付	1,370	m2
				厚8cm；		
石・ブロック積(張)工	式	1	4,414,001			
作業土工	式	1	174,371	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 9 号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4, 239, 630	敷均し(ルース) ;		
				現場打基礎コンクリート	47	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	118	m2
				控え350 ;		
				胴込・裏込材(碎石)	36	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
カルバート工	式	1	37, 815, 232	止水コンクリート	2	m3
				t=100mm 18-8-25(高炉) ;		
				現場打天端コンクリート	3	m3
作業土工	式	1	476, 060	18-8-25(高炉) ;		
				埋戻し	1	式
場所打函渠工	式	1	37, 339, 172	均しコンクリート	230	m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚10cm ;		
				コンクリート	590	m3
				内空幅 2m 内空高さ 3.5m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				鉄筋	10. 08	t
				SD345 D29~32 ;		
				鉄筋	14. 27	t
				SD345 D16~25 ;		
				鉄筋	14. 72	t
				SD345 D13 ;		
型枠	式			一般型枠 ;	1	式
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm] ;		

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 9 号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				支保 80kN/m2<f[250cm<t] ;	1	式
				足場	1	式
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ;	46	m2
				止水板 CF(塩ビ製)200×5 ;	54	m
排水構造物工	式	1	14,734,665			
作業土工	式	1	784,707	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し ;	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				整地 敷均し(ルース) ;	1	式
側溝工	式	1	3,178,710	PU側溝 300×300 ;	186	m
				PU側溝 600×600 ;	22	m
				U型側溝 300×300 ;	13	m
				側溝蓋 (U型側溝) 300用 コンクリート蓋 ;	27	枚
				側溝蓋 600用 コンクリート蓋 ;	141	枚
プレキャスト水路工	式	1	2,280,560	U型水路 B700×H1000 ;	58	m
管渠工	式	1	407,780	横断暗渠 300型 T-25 ;	2	m

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 9 号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				横断暗渠	8	m
				600型 T-25 ;		
集水桝・マンホール工	式	1	1, 517, 100	現場打ち集水桝	8	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面		
				作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600 法面		
				作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700 法面		
				作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×800 法面		
				作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×900 法面		
				作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×1150 法面		
				作業補正無 ;		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 500×500用 T-2 ;		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ;		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 900×900用 T-6 ;		
				蓋	8	枚
				縞鋼板蓋 500×500用 ;		
				蓋	4	枚
				縞鋼板蓋 800×800用 ;		
地下排水工	式	1	2, 108, 568	地下排水	54	m
				波状管 φ 200 ;		
				地下排水	146	m
				波状管 φ 300 ;		

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 9 号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水工	式	1	4, 457, 240	小段排水 A 300×300 18-8-25(高炉) t=5cm ;	152	m
				小段排水 B 300×300 18-8-25(高炉) t=5cm ;	56	m
				縦排水 300×300(ソケット付) 18-8-25(高炉) ;	7	m
道路付属施設工	式	1	369, 346			
防草対策工	式	1	369, 346	張りコンクリート 18-8-25(高炉) 厚5cm ;	151	m2
構造物撤去工	式	1	371, 131			
構造物取壊し工	式	1	81, 740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	10	m3
排水構造物撤去工	式	1	77, 974	暗渠排水管撤去 撤去 ;	73	m
				鉄筋コンクリート台付管撤去 撤去 ;	16	m
運搬処理工	式	1	211, 417	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10	m3
				現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	2, 679, 627			
土留・仮締切工	式	1	2, 530, 627	土のう	1, 172	袋
交通管理工	式	1	149, 000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	117, 996, 836			

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号脇田地区９号函渠設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	14,701,135	
共通仮設費	式	1	3,116,135	
準備費	式	1	786,955	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,120,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,585,000	
純工事費	式	1	132,697,971	
現場管理費	式	1	40,074,000	
工事原価	式	1	172,771,971	
一般管理費等	式	1	27,548,029	
工事価格	式	1	200,320,000	