

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀3号水屋地区3-1工区改良工事
工事地名	佐賀県鳥栖市水屋町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	323日間	自 令和 8年 3月10日 至 令和 9年 1月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀3号水屋地区3-1工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	45,434,200	
道路土工	式	1	1,333,943	
掘削工	式	1	1,650	掘削 5 m ³ 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満；
路体盛土工	式	1	161,970	路体(築堤)盛土 30 m ³ 2.5m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	1,170,323	路体(築堤)盛土(ICT) 1,200 m ³ 4.0m以上； 積込(ルース) 1,400 m ³ 土砂 土量50,000m ³ 未満； 土砂等運搬 1,370 m ³ 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	31,969,720	
固結工	式	1	31,969,720	スクリー攪拌 1 本 高炉セメントB 杭径 2300mm 長さ(打設長) 15.3 m 長さ(杭長) 14.8m； スクリー攪拌 23 本 高炉セメントB 杭径 2300mm 長さ(打設長) 15.5 m 長さ(杭長) 15m； スクリー攪拌 16 本 高炉セメントB 杭径 2300mm 長さ(打設長) 15.6 m 長さ(杭長) 15.1m； スクリー攪拌 22 本 高炉セメントB 杭径 2300mm 長さ(打設長) 15.8 m 長さ(杭長) 15.3m； 積込(ルース) 400 m ³ 土砂 土量50,000m ³ 未満； 土砂等運搬 400 m ³ 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 400 m ³ 敷均し(ルース)；

積算内訳書

工事名	佐賀3号水屋地区3-1工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
排水構造物工	式	1	7,888,619	
作業土工	式	1	959,309	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルーズ)；
プレキャスト水路工	式	1	6,102,350	U型水路 33 m 800×900； U型水路 61 m 800×1000； U型水路 48 m 800×1200；
管渠工	式	1	507,960	横断暗渠 9 m 600型 T-25 L=2000；
集水桝・マンホール工	式	1	319,000	現場打ち集水桝 2 箇所 現場打材1000×1000×1200 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無；
応急処理工	式	1	614,540	
応急処理事業工	式	1	614,540	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	1,482,900	
構造物取壊し工	式	1	1,120,200	コンクリート構造物取壊し 60 m ³ 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	362,700	殻運搬 60 m ³ コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 60 m ³ コンクリート殻(鉄筋)；

積算内訳書

工事名	佐賀3号水屋地区3-1工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
仮設工	式	1	2,144,478	
工事用道路工	式	1	2,069,978	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 工事用道路盛土 1 式 4.0m以上； 畦畔盛土 1 式 法面整形(盛土部) 1 式 法面締固め無 現場制約無； 積込(ルース) 1 式 (表土) 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)； 敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm； 防護柵撤去(ガードレール) 1 式 現場発生品運搬 1 式 土のう 1 式 (大型) 耐候性(3年対応)；
交通管理工	式	1	74,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	45,434,200	
共通仮設費	式	1	13,906,800	
共通仮設費	式	1	9,027,800	

積算内訳書

工事名	佐賀3号水屋地区3-1工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	7,952,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	555,800	六価カド溶出試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	520,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,879,000	
純工事費	式	1	59,341,000	
現場管理費	式	1	18,678,000	
工事原価	式	1	107,541,341	
一般管理費等	式	1	18,048,659	
工事価格	式	1	125,590,000	

積算内訳書

工事名	佐賀3号水屋地区3-1工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	18,604,341	
河川土工	式	1	8,033,288	
掘削工	式	1	74,580	掘削 60 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;
盛土工	式	1	6,632,418	路体(築堤)盛土 860 m3 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 40 m3 2.5m以上4.0m未満 ; 積込(ルース) 1,100 m3 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1,060 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
盛土工(ICT)	式	1	28,281	路体(築堤)盛土(ICT) 110 m3 4.0m以上 ;
法面整形工(ICT)	式	1	1,298,009	法面整形(盛土部)(ICT) 2,390 m2 法面締固め無し ;
法覆護岸工	式	1	4,345,020	
植生工	式	1	4,345,020	張芝 2,390 m2 張芝工 500m2以上 ;
付帯道路工	式	1	1,947,936	
アスファルト舗装工	式	1	1,947,936	上層路盤(歩道部) 394 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200mm ; 表層(車道・路肩部) 394 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;
仮設工	式	1	4,278,097	
工事用道路工	式	1	4,203,597	工事用道路盛土 1 式 2.5m未満 ; 工事用道路盛土 1 式

積算内訳書

工事名	佐賀3号水屋地区3-1工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				2.5m以上4.0m未満； 工事用道路盛土 1 式
				4.0m以上； 法面整形(盛土部) 1 式
				法面締固め無 現場制約無； 土砂等運搬 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式
				土砂 土量50,000m3未満； 仮設舗装 1 式
				土のう 1 式
				(大型)
交通管理工	式	1	74,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	18,604,341	
共通仮設費	式	1	3,578,000	
共通仮設費	式	1	1,402,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	256,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,176,000	
純工事費	式	1	22,182,341	
現場管理費	式	1	7,340,000	
工事原価	式	1	29,522,341	