

## 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	佐賀497号白野地区4号函渠設置工事
工事地名	佐賀県伊万里市南波多町府招地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	366日間	自 令和8年3月19日 至 令和9年3月19日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号白野地区4号函渠設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路改良	式	1	69,420,265	
道路土工	式	1	2,634,171	
路体盛土工(ICT)	式	1	2,481,651	路体(築堤)盛土(ICT) 1,000 m3 石灰処理 490 m3 生石灰 30kg/m3 ; 積込(ルース) 490 m3 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 490 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
路床盛土工	式	1	54,762	路床盛土 60 m3 2.5m以上4.0m未満 ;
法面整形工(ICT)	式	1	97,758	法面整形(盛土部)(ICT) 180 m2 法面締固め無し ;
法面工	式	1	127,296	
植生工	式	1	127,296	人工張芝 180 m2 ワ芝 ;
擁壁工	式	1	9,203,270	
作業土工	式	1	409,836	床掘り(掘削) 1 式 軟岩 ; 埋戻し 1 式
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	8,793,434	補強土壁基礎 11 m 18-8-40(高炉) ; 補強土壁壁面材組立・設置 59 m2 帯鋼補強土壁 ; 補強土壁壁面材組立・設置 23 m2 メッシュパネル ; 補強材取付 538 m 帯鋼補強土壁 ; 補強材取付 230 m メッシュパネル ;

## 積算内訳書

仮番号

工事名		佐賀497号白野地区4号函渠設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁；	259 m3
				まき出し・敷均し、締固め メッシュパネル；	76 m3
				排水ブランク層 RC-40；	102 m3
				盛土材分離シート	135 m2
				壁面上端処理 幅 0.3m 24-12-25(20)高炉；	11 m
				現場打ち壁面 24-12-25(20)高炉；	27 m2
石・ブロック積(張)工	式	1	6,275,089		
作業土工	式	1	124,093	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	6,150,996	現場打基礎コンクリート (A型) 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm；	8 m
				現場打基礎コンクリート (B型) 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；	34 m
				現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉)；	1 m3
				コンクリート(間知)ブロック積 控え350；	170 m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	66 m3
				張りコンクリート 18-8-25(高炉)；	3 m3
				現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉)；	3 m3

## 積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号白野地区4号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
カルバート工	式	1	44,007,703			
作業土工	式	1	475,461	床掘り(掘削) 軟岩；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し (裏込材)	1	式
プレキャストカルバート工	式	1	43,532,242	プレキャストボックス B=4.0m H=5.0m；	24	m
				現場打地覆 24-12-25(高炉)；	5	m
排水構造物工	式	1	3,192,746			
作業土工	式	1	111,186	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	2,144,590	プレキャストU型側溝 300×300；	72	m
				プレキャストU型側溝 600×600；	24	m
				自由勾配側溝 縦断用 600×700；	4	m
				自由勾配側溝 縦断用 600×800；	4	m
				底部コンクリート(材料費)(自由勾配側溝) 18-8-25(高炉)；	0.47	m <sup>3</sup>
				側溝蓋 (U型側溝) コンクリート蓋(600用)2種；	40	枚
				側溝蓋 (U型側溝) グレーチング蓋(300用) L=1000 T-14 車道用細目；	15	枚

## 積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号白野地区4号函渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				側溝蓋 (自由勾配側溝) コンクリート蓋(600用) L=500 T-25 ;	8 枚
集水桝・マンホール工	式	1	552,390	現場打ち集水桝 現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ;	2 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 700×700×900 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ;	2 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 700×700×1100 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ;	1 箇所
				蓋 縞鋼板蓋(500×500用) ;	2 枚
				蓋 グレーチング蓋(700×700用) T-14 ;	3 枚
地下排水工	式	1	330,480	地下排水 波状管 φ300 シングル ;	27 m
排水工	式	1	54,100	縦排水 300×300 ;	5 m
舗装工	式	1	228,930		
アスファルト舗装工	式	1	228,930	下層路盤(歩道部) 再生クランチャレン RC-40 仕上り厚 100mm ;	78 m <sup>2</sup>
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;	78 m <sup>2</sup>
防護柵工	式	1	853,816		
防護柵基礎工	式	1	853,816	ガードレール基礎ブロック A種 1800×500×2000 ;	17 m
道路附帯設備工	式	1	798,098		

## 積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号白野地区4号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
給水管設置工	式	1	798,098	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 配管	1 111	式 m
構造物撤去工	式	1	185,420			
構造物取壊し工	式	1	148,160	吹付法面取壊し 集積積込有 機械施工；	200	m2
運搬処理工	式	1	37,260	殻運搬 モルタル殻；	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
仮設工	式	1	1,913,726			
法面吹付工	式	1	1,764,726	仮設用モルタル吹付 t=5cm；	1	式
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	69,420,265			
共通仮設費	式	1	15,401,255			
共通仮設費	式	1	8,224,255			
運搬費	式	1	4,240,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
準備費	式	1	2,040,075	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 1	式 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	735,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	7,177,000			

