

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀497号木須地区3-1工区改良工事
工事地名	佐賀県伊万里市木須町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	353日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号木須地区3-1工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	100,726,714	
道路土工	式	1	4,681,360	
掘削工	式	1	1,310,540	掘削 740 m3 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；
路体盛土工	式	1	861,882	路体(築堤)盛土 150 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 60 m3 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	2,155,923	路体(築堤)盛土(ICT) 2,400 m3 積込(ルース) 2,100 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 2,090 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 水平排水層 11 m RC-40 t=30cm； 基盤排水層 28 m2 RC-40 t=50cm；
法面整形工(ICT)	式	1	353,015	法面整形(盛土部)(ICT) 650 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	8,506,017	
置換工	式	1	8,506,017	置換 1,700 m3
法面工	式	1	450,884	
植生工	式	1	332,384	人工張芝 470 m2 ワ芝；
法面吹付工	式	1	118,500	モルタル吹付 10 m2 厚8cm；
擁壁工	式	1	29,945,666	

積算内訳書

仮番号

工事名		佐賀497号木須地区3-1工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
作業土工	式	1	943,823	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				埋戻し	1	式
				埋戻しコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；		
				ペーライコンクリート	1	式
18-8-40(高炉) W/C指定無し；						
土砂等運搬	1	式				
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
整地	1	式				
敷均し(ルーズ)；						
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	984,480	重力式擁壁	16	m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；		
ジオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	28,017,363	補強土壁基礎	53	m
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁壁面材組立・設置	281	m2
				補強材取付	1,325	m2
				砕石投入	101	m3
				まき出し・敷均し、締固め	1,630	m3
				排水ブランク層	178	m3
				RC-40；		
				盛土材分離シート	234	m2
				天端排水材	317	m2
				流出防止材	135	m
				幅1300mm；		
				壁面上端処理	52	m
				幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉)；		
				現場打ち壁面	3	m2
24-12-25(20)(高炉)；						
たて溝	3	m				
φ200；						
たて溝	8	m				

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号木須地区3-1工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				φ600；
カバー工	式	1	29,923,971	
作業土工	式	1	2,004,335	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
プレキャストカバー工	式	1	27,919,636	プレキャストボックス 7 m 内幅 2.5m 内高 1.0m； U型水路 243 m 内幅 2.5m 内高 1.0m； 既設函渠補強 22 m ³
排水構造物工	式	1	7,797,691	
作業土工	式	1	311,925	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
側溝工	式	1	1,324,450	PU側溝 68 m 300×300； PU側溝 10 m 450×450； PU側溝 19 m 600×600；
管渠工	式	1	1,098,300	横断暗渠 21 m 600型 T-25；
集水桝・マンホール工	式	1	3,067,350	現場打ち集水桝 4 箇所 現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号木須地区3-1工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				現場打ち集水桝 現場打材 500×500×800 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	23	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 800×800×800 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	2	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	2	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 900×900×1100 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1	箇所
				蓋 縞鋼板蓋(500×500用)；	25	枚
				蓋 縞鋼板蓋(800×800用)；	2	組
				蓋 縞鋼板蓋(900×900用)；	1	組
				蓋 グレーチング蓋(500×500用) T-14；	2	枚
				蓋 グレーチング蓋(800×800用) T-14；	2	枚
地下排水工	式	1	1,089,360	地下排水 波状管 φ300；	89	m
排水工	式	1	906,306	小段排水 B1 300×300 18-8-25(高炉) t=5cm；	11	m
				小段排水 B2 300×300 18-8-25(高炉) t=5cm；	5	m
				縦排水 300×300(ソケット付) 18-8-25(高炉)；	7	m
				縦排水 450×450 18-8-25(高炉)；	12	m

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号木須地区3-1工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				縦溝蓋 450用 コンクリート蓋； 縦溝蓋 1500×450 縞鋼板蓋；	2 枚 1 枚
舗装工	式	1	719,119		
アスファルト舗装工	式	1	719,119	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	164 m2 164 m2 154 m2
道路付属施設工	式	1	40,240		
防草コンクリート	式	1	40,240	張りコンクリート 18-8-25(高炉) t=5cm；	16 m2
構造物撤去工	式	1	537,775		
構造物取壊し工	式	1	122,760	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	15 m3
排水構造物撤去工	式	1	17,994	ヒューム管撤去	3.9 m
運搬処理工	式	1	397,021	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬	15 m3 15 m3 1 式
仮設工	式	1	18,123,991		
工事用道路工	式	1	925,372	工事用道路盛土 4.0m以上； 工事用道路盛土撤去 移動式ガートレール撤去	362 m3 1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名		佐賀497号木須地区3-1工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				大型土のう撤去 1 式	
仮水路工	式	1	17,049,619	暗渠排水管撤去； 1 式	
				暗渠排水管設置撤去 φ1000； 1 式	
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費	式	1	100,726,714		
共通仮設費	式	1	12,217,180		
共通仮設費	式	1	2,195,180		
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT) 1 式	
				道路施設基本データ作成費用 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	986,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	10,022,000		
純工事費	式	1	112,943,894		
現場管理費	式	1	34,402,000		
工事原価	式	1	147,345,894		
一般管理費等	式	1	24,014,106		
工事価格	式	1	171,360,000		