

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀497号脇田地区7-1工区改良工事
工事地名	佐賀県伊万里市脇田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	366日間	自 令和8年3月19日 至 令和9年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号脇田地区7-1工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路改良	式	1	154,171,481	
道路土工	式	1	23,414,727	
掘削工(ICT)	式	1	12,329,636	掘削(ICT) 6,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 掘削 1,680 m3 軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満； 積込(ルース) 1,700 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 6,010 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1,680 m3 軟岩； 整地 6,800 m3 敷均し(ルース)；
路体盛土工(ICT)	式	1	10,147,457	路体(築堤)盛土(ICT) 7,400 m3 積込(ルース) 7,300 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 7,330 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工(ICT)	式	1	937,634	法面整形(切土部)(ICT) 350 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 200 m2 軟岩I； 法面整形(盛土部)(ICT) 790 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	830,304	
浅層混合処理工	式	1	830,304	安定処理 108 m2 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 31.2t/100m2 高炉セメントB種；

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号脇田地区7-1工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
擁壁工	式	1	127,112,114	
作業土工	式	1	39,820	床掘り 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルズ)；
帯鋼補強土壁・アッカー補強土壁工	式	1	127,072,294	補強土壁基礎 59 m 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 637 m2 帯鋼補強土壁； 補強土壁壁面材組立・設置 46 m2 メッシュパネル； 補強材取付 24,434 m 帯鋼補強土壁； 補強材取付 1,849 m メッシュパネル； まき出し・敷均し、締固め 7,284 m3 帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 637 m3 メッシュパネル； 排水フランク層 308 m3 RC-40； 盛土材分離シート 431 m2 地下排水溝 111 m 波状管 φ200 シングル； 排水材設置 18 m 厚50mm×幅300mm； 排水材設置 21 m 厚7mm×幅300mm； 現場打ち壁面 46 m2 24-12-25(20)高炉；

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号脇田地区7-1工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
排水構造物工	式	1	1,232,404	
作業土工	式	1	82,953	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルーズ)；
側溝工	式	1	911,061	プレキャストU型側溝 39 m (PU側溝) 300×300； プレキャストU型側溝 22 m (U型側溝) 300×300； 側溝蓋 43 枚 (U型側溝) コンクリート蓋 300用 L=500 T-25； 側溝蓋 1 枚 (U型側溝) グレチング蓋 300用 L=1000 T-25 並目；
集水桝・マンホール工	式	1	238,390	現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 2 箇所 現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 蓋 3 枚 グレチング蓋(500×500用) T-25；
構造物撤去工	式	1	115,340	
構造物取壊し工	式	1	81,840	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号脇田地区7-1工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
運搬処理工	式	1	33,500	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	1,466,592	殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
工事用道路工	式	1	1,317,592	土のう (大型土のう) 耐候性3年対応 ;	149	袋
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	154,171,481			
共通仮設費	式	1	22,338,870			
共通仮設費	式	1	7,466,870			
準備費	式	1	4,628,890	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	1,450,980	平板載荷試験費	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
				六価クロム溶出試験費	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,387,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	14,872,000			
純工事費	式	1	176,510,351			
現場管理費	式	1	52,544,000			
工事原価	式	1	229,054,351			

