

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀497号脇田地区2-4工区改良工事
工事地名	佐賀県伊万里市脇田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	366日間	自 令和8年3月19日 至 令和9年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号脇田地区2-4工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	158,396,359	
道路土工	式	1	56,795,940	
路体盛土工	式	1	424,088	路体(築堤)盛土 40 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 240 m3 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	55,042,666	路体(築堤)盛土(ICT) 24,000 m3 石灰処理 4,000 m3 生石灰 30kg/m3； 積込(ルース) 26,600 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 26,560 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 水平排水層 44 m RC-40 t=30cm；
盛土補強工	式	1	856,689	高強度ゾレキスタイル 739 m2 100kN/m；
法面整形工(ICT)	式	1	472,497	法面整形(盛土部)(ICT) 870 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	6,528,902	
固結工	式	1	6,528,902	中層混合処理 883 m3 高炉セメントB種 170kg/m3；
法面工	式	1	10,340,802	
植生工	式	1	634,160	人工張芝 800 m2 ワ芝 特殊配合(木ノキ混入)；
法面吹付工	式	1	9,706,642	セメント吹付 1,229 m2 厚8cm；
擁壁工	式	1	74,682,956	

積算内訳書

工事名	佐賀497号脇田地区2-4工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
作業土工	式	1	364,859	床掘り	1 式
				土砂； 床掘り(掘削)	1 式
				軟岩； 埋戻し	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	670,100	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	10 m3
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	73,647,997	補強土壁基礎 18-8-40(高炉)；	72 m
				補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；	458 m2
				補強土壁壁面材組立・設置 メッシュパネル；	47 m2
				補強材取付 帯鋼補強土壁；	11,161 m
				補強材取付 メッシュパネル；	1,492 m
				まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁；	2,909 m3
				まき出し・敷均し、締固め メッシュパネル；	781 m3
				排水ブランク層 RC-40；	327 m3
				盛土材分離シート	458 m2
				壁面上端処理 幅 0.3m 24-12-25(20)高炉；	82 m
				地下排水溝 波状管 φ200 シングル；	90 m
				排水材設置 厚7×幅300；	21 m
				現場打ち壁面 24-12-25(20)高炉；	48 m2
				排水構造物工	式

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号脇田地区2-4工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
作業土工	式	1	321,143	床掘り 1 式
				土砂；
				埋戻し 1 式
側溝工	式	1	3,043,650	基面整正 1 式
				プレキャストU型側溝 (PU側溝) 225 m
				300×300； プレキャストU型側溝 (PU側溝) 31 m
管渠工	式	1	1,478,683	600×600；
				横断暗渠 300型； 6 ｍ
				横断暗渠 600型； 25 ｍ
集水桝・マンホール工	式	1	1,177,240	防護コンクリート (既設下水道管防護部) 0.1 m3
				18-8-40(高炉)；
				現場打ち集水桝 5 箇所
				現場打ち集水桝 現場打ち材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；
				現場打ち集水桝 現場打ち材 700×900×1300 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 1 箇所
				現場打ち集水桝 現場打ち材 800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 1 箇所
				現場打ち集水桝 現場打ち材 900×900×750 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 1 箇所
現場打ち集水桝 現場打ち材 900×900×1450 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 1 箇所				
蓋 3 枚				
				縞鋼板蓋(500×500用)；

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号脇田地区2-4工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				蓋 縞鋼板蓋(700×900用)； 1 枚
				蓋 縞鋼板蓋(900×900用)； 1 枚
				蓋 グレーチング蓋(500×500用) T-25； 2 枚
				蓋 グレーチング蓋(800×800用) T-25； 1 枚
				蓋 グレーチング蓋(900×900用) T-25； 1 枚
地下排水工	式	1	2,684,000	地下排水 波状管 φ200 シングル； 130 m
				地下排水 波状管 φ300 シングル； 131 m
排水工	式	1	982,800	小段排水 300×300 18-8-25(高炉) t=5cm； 35 m
				縦排水 300×300(ソケット付) 18-8-25(高炉)； 10 m
道路附属施設工	式	1	133,295	
防草コンクリート	式	1	133,295	張りコンクリート 18-8-25(高炉) t=5cm； 53 m ²
構造物撤去工	式	1	77,948	
構造物取壊し工	式	1	43,875	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 2 m ³
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 0.02 m ³
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 100 m ²
運搬処理工	式	1	34,073	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 2 m ³

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号脇田地区2-4工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 0.02 m3 殻運搬 アスファルト殻； 5 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 2 m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 0.02 m3 殻処分 アスファルト殻； 5 m3
仮設工	式	1	149,000	
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	158,396,359	
共通仮設費	式	1	19,842,980	
共通仮設費	式	1	4,747,980	
運搬費	式	1	1,872,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,450,980	平板載荷試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,425,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	15,095,000	
純工事費	式	1	178,239,339	
現場管理費	式	1	53,023,000	

