

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸河道整備工事
工事地名	佐賀県神埼市千代田町姉地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	271日間	自 令和 7年 7月 4日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸河道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	46,717,183		
河川土工		式	1	15,442,193		
掘削工 (ICT)		式	1	12,124,641	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満； 掘削 (ICT) (表土剥取り) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 残土受入れ地での処理；	5,900 210 1 1 1

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸河道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	5,810,410	現場打基礎コンクリート	50	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉)；		
				コンクリート(間知)ブロック積	128	m2
				控え35cm+15cm；		
				胴込・裏込材(碎石)	19	m3
				再生碎石 RC-40；		
				現場打天端コンクリート	50	m
				18-8-25(高炉)；		
表層安定処理工	式	1	128,567	安定処理	83	m2
				1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m2		
				セメント高炉B；		
植生工	式	1	842,985	張芝	393	m2
				張芝工 300m2以上500m2未満；		
水路工	式	1	498,800			
側溝工	式	1	498,800	プレキャストU型側溝	50	m
				300×300×2000；		
付帯道路工	式	1	406,185			
アスファルト舗装工	式	1	372,837	下層路盤(車道・路肩部)	45	m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	174	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；		
コンクリート舗装工	式	1	33,348	コンクリート舗装	12	m2
				18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm；		
構造物撤去工	式	1	126,915			
構造物取壊し工	式	1	84,126	コンクリート構造物取壊し	0.2	m3
				無筋構造物 機械施工；		

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸河道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	42,789	舗装版切断	2	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	137	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
仮設工	式	1	22,901,780	殻運搬	0.2	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	7	m3
				アスファルト殻；		
工事用道路工	式	1	15,087,272	殻処分	0.2	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	7	m3
				アスファルト殻；		
工事用道路工	式	1	3,662,298	工事用道路盛土	1	式
				(設置)		
				工事用道路盛土	1	式
				(撤去)		
				敷砂利	1	式
				(設置)		
				RC-40 敷厚 100mm；		
				敷砂利	1	式
工事用道路工	式	1	3,662,298	(撤去)		
				RC-40；		
				土のう	1	式
				(設置)		
				耐候性大型土のう φ110(丸型)×110 短期仮設		
				(1年)対応；		
				土のう	1	式
				(撤去)		
工事用道路工	式	1	3,662,298	大型土のう；		
				工事用道路盛土	1	式
				(設置)		
				工事用道路盛土	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸河道整備工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				(撤去) 敷砂利	1	式	
				(設置) RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利	1	式	
				(撤去) RC-40 ; 土のう	1	式	
				(設置) 耐候性大型土のう φ110(丸型)×110 短期仮設 (1年)対応 ; 土のう	1	式	
				(撤去) 大型土のう ;			
工事用道路工	式	1	1,282,810	工事用道路盛土 (設置) 工事用道路盛土 (撤去) 敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 (撤去) RC-40 ;	1 1 1 1	式 式 式 式	
汚濁防止工	式	1	455,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1	式	
交通管理工	式	1	2,413,800	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	46,717,183				
共通仮設費	式	1	5,185,500				
共通仮設費	式	1	1,135,500				

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	605,500	システム初期費(ICT) 1 式 六価クロム溶出試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	530,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,050,000	
純工事費	式	1	51,902,683	
現場管理費	式	1	15,610,000	
工事原価	式	1	67,512,683	
一般管理費等	式	1	12,137,317	
工事価格	式	1	79,650,000	