

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 嘉瀬川嘉瀬地区高潮堤防整備外工事
工事地名	佐賀県佐賀市嘉瀬町十五地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	工務課
2) 主 工 種	海岸工事	
3) 工 期	232日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 8年 3月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 嘉瀬川嘉瀬地区高潮堤防整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防・護岸	式	1	64,927,702		
海岸土工	式	1	8,367,343		
掘削工(ICT)	式	1	275,356	掘削(ICT)	730 m3
				土砂 オープンカット 1,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	1,814,355	法面整形(切土部)(ICT)	2,070 m2
				礫質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	6,277,632	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
				第2種建設発生土(草混り土砂)；	
裏法被覆工	式	1	32,872,363		
作業土工	式	1	1,384,467	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	25,673,771	現場打基礎コンクリート	349 m
				18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	6 m3
				18-8-40(高炉)；	
				平ブロック張	2,165 m2
				t=100mm；	
				目地板	17 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				現場打天端コンクリート	28 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度 嘉瀬川嘉瀬地区高潮堤防整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉)；	
護岸付属物工	式	1	5,814,125	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 275 c m 天端幅 275 c m 高さ 20 c m；	871 m2
排水構造物工	式	1	21,980,716		
作業土工	式	1	4,579,406	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				再生クラッシャーラン；	
				基面整正	1 式
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
側溝工	式	1	17,401,310	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
側溝工	式	1	17,401,310	プレキャストU型側溝	399 m
				2000×1000 18-8-40(高炉) W/C=規定なし；	
				吸出し防止材	560 m2
				河川護岸用 t=10mm；	
構造物撤去工	式	1	1,176,480	かごマット(多段積型)	400 m2
				亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm；	
構造物取壊し工	式	1	739,440	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	90 m3
運搬処理工	式	1	437,040	殻運搬	90 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	90 m3
				コンクリート殻(無筋)；	

積算内訳書

工事名	令和7年度 嘉瀬川嘉瀬地区高潮堤防整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	530,800	
工事用道路工	式	1	322,200	工事用道路盛土 1 式 設置・撤去；
交通管理工	式	1	208,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	64,927,702	
共通仮設費	式	1	5,775,000	
共通仮設費	式	1	675,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	675,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,100,000	
純工事費	式	1	70,702,702	
現場管理費	式	1	16,889,000	
工事原価	式	1	87,591,702	
一般管理費等	式	1	15,188,298	
工事価格	式	1	102,780,000	