

積算内訳書

1. 工事名

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事
工事地名	佐賀県佐賀市大和町大字池上地先外

2. 工事内容

- | | | |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 佐賀河川事務所 | 管理課 |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | |
| 3) 工 期 | 242日間 | 自 令和 7年 8月 2日
至 令和 8年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕		式	1	46,021,341		
河川土工		式	1	34,399,200		
掘削工(ICT)		式	1	6,379,400	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満； 河床等掘削(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	500 m3 5,300 m3 1 式 1 式
残土処理工		式	1	28,019,800	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式
法覆護岸工		式	1	250,200		
植生工		式	1	250,200	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	100 m2
根固め工		式	1	404,600		
根固めブロック工		式	1	404,600	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材；	20 袋
付帯道路工		式	1	1,355,370		
舗装準備工		式	1	16,810	不陸整正 補足材無し；	100 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,338,560	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	200 m2 300 m2 500 m2

積算内訳書

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工		式	1	129,300		
構造物取壊し工		式	1	82,160	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工		式	1	47,140	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
					殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
堤防養生工		式	1	262,595		
伐木除根工		式	1	262,595	伐木・伐竹	500 m2
					伐竹；	
					除根整地	500 m2
					集積積込み	500 m2
					伐木伐竹運搬	10 m3
					処分費	7 m3
					竹(幹・枝葉)；	
					処分費	3 m3
応急処理工		式	1	488,376		
応急処理作業工		式	1	488,376	応急作業	1 式
仮設工		式	1	8,731,700		
工事用道路工		式	1	8,299,600	工事用道路盛土 (設置)	1 式
					工事用道路盛土 (撤去)	1 式
交通管理工		式	1	432,100	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	46,021,341		

積算内訳書

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,397,000	
共通仮設費	式	1	914,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	316,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,483,000	
純工事費	式	1	49,418,341	
現場管理費	式	1	9,816,000	
工事原価	式	1	67,406,118	
一般管理費等	式	1	8,563,882	
工事価格	式	1	75,970,000	

積算内訳書

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕		式	1	5,052,777		
河川土工		式	1	1,334,172		
掘削工		式	1	113,760	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	90 m3
盛土工		式	1	445,614	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 ; 土材料	60 m3 70 m3
法面整形工		式	1	39,123	法面整形(切土部) 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し ;	30 m2 30 m2
残土処理工		式	1	735,675	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分	1 式 1 式
法覆護岸工		式	1	2,931,750		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1	2,931,750	現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) L=11.6m H=0.35m W=0.3m ; 連節ブロック張 250型 ;	1 箇所 220 m2
構造物撤去工		式	1	130,720		
構造物取壊し工		式	1	82,160	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	10 m3
運搬処理工		式	1	48,560	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3 10 m3
堤防養生工		式	1	262,595		
伐木除根工		式	1	262,595	伐木・伐竹 伐竹 ;	500 m2

積算内訳書

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除根整地 500 m2 集積積み 500 m2 伐木伐竹運搬 10 m3 処分費 7 m3 竹(幹・枝葉) ; 処分費 3 m3 竹(根株) ;
応急処理工	式	1	348,840	
応急処理事業工	式	1	348,840	応急作業 1 式
仮設工	式	1	44,700	
交通管理工	式	1	44,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	5,052,777	
共通仮設費	式	1	623,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	623,000	
純工事費	式	1	5,675,777	
現場管理費	式	1	2,496,000	
工事原価	式	1	8,171,777	