

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度城原川出張所管内外保全工事
工事地名	城原川出張所管内（城原川、田手川、佐賀江川）外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	223日間	自 令和7年8月21日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度城原川出張所管内外保全工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
河川維持	式	1	26,612,663				
除草工	式	1	22,253,203				
堤防除草工	式	1	22,253,203	除草	298,000	m2	
				ハドガト式；			
				除草	39,100	m2	
				肩掛式 飛散防止有り；			
				除草	56,900	m2	
				肩掛式 飛散防止無し；			
				集草	298,000	m2	
				ハドガト式；			
				集草	96,000	m2	
				人力；			
				積込・荷卸	394,000	m2	
				運搬(堤防除草)	62,900	m2	
				運搬(堤防除草)	331,000	m2	
				除草処分	654	m3	
清掃工	式	1	1,903,960				
塵芥処理工	式	1	1,903,960	塵芥処理	1	式	
河川土工	式	1	1,283,000				
掘削工	式	1	1,283,000	河床等掘削	500	m3	
				軟弱土等運搬	1	式	
				整地	1	式	
				残土受入れ地での処理；			
舗装工	式	1	175,735				
アスファルト舗装工	式	1	175,735	下層路盤(車道・路肩部)	50	m2	
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm；			
				上層路盤(車道・路肩部)	50	m2	
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm；			

積算内訳書

工事名	令和7年度城原川出張所管内外保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
応急処理工	式	1	647,336	50 m2
応急処理作業工	式	1	647,336	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	51,429	
構造物取壊し工	式	1	35,871	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	15,558	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；
仮設工	式	1	298,000	
交通管理工	式	1	298,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	26,612,663	
共通仮設費	式	1	1,932,000	
共通仮設費	式	1	142,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	1,790,000	
純工事費	式	1	28,544,663	
現場管理費	式	1	8,817,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度城原川出張所管内外保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	11,901,971	
舗装工	式	1	1,933,085	
アスファルト舗装工	式	1	1,933,085	下層路盤(車道・路肩部) 550 m2 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 550 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 550 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
応急処理工	式	1	7,944,820	
応急処理事業工	式	1	7,944,820	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	1,875,066	
構造物取壊し工	式	1	1,246,168	コンクリート構造物取壊し 50 m3 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 50 m3 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 60 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;
運搬処理工	式	1	628,898	殻運搬 50 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 50 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 3 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 50 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 50 m3 コンクリート殻(鉄筋) ;

積算内訳書

工事名		令和7年度城原川出張所管内外保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 アスファルト殻； 3 m3	
仮設工	式	1	149,000		
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費	式	1	11,901,971		
共通仮設費	式	1	942,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	942,000		
純工事費	式	1	12,843,971		
現場管理費	式	1	4,699,000		
工事原価	式	1	17,542,971		