

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号乱橋地区5工区改良1期工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町乱橋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	235日間	自 令和 7年 7月18日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号乱橋地区５工区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	55,069,099		
道路土工	式	1	16,092,918		
掘削工(ICT)	式	1	458,700	掘削(ICT)	1,100 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	313,882	畦畔盛土	7 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	40 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	60 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工(ICT)	式	1	13,462,525	路体(築堤)盛土(ICT)	15,100 m3
				土砂等運搬	14,350 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	14,300 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工	式	1	3,018	路床盛土	2 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	2 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	2 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工(ICT)	式	1	1,021,901	路床盛土(ICT)	920 m3
				土砂等運搬	1,030 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1,000 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	832,892	法面整形(切土部)(ICT)	10 m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	1,530 m2
				法面締固め無し；	
地盤改良工	式	1	8,192,236		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 4 9 7 号乱橋地区 5 工区改良 1 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
置換工	式	1	8,192,236	置換 再生クラッシャーラン(RC-40)；	2,100	m3
法面工	式	1	361,120			
植生工	式	1	361,120	種子散布 肥料無し 1000m2以上；	1,480	m2
舗装工	式	1	6,620,520			
アスファルト舗装工	式	1	5,118,958	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 120mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 120mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,420 1,420 1,420	m2 m2 m2
コンクリート舗装工	式	1	1,501,562	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm； コンクリート舗装 18-8-25(20) 高炉 t=150；	107 173 279	m2 m2 m2
排水構造物工	式	1	18,566,100			
作業土工	式	1	546,392	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
側溝工	式	1	11,685,918	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300； プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450； プレキャストU型側溝	125 173 54	m m m

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 4 9 7 号乱橋地区 5 工区改良 1 期工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					PU-B1000-H1000(T-6) ；	83	m
					自由勾配側溝		
					縦断用 T-25 300×800 ；		
					自由勾配側溝		
					横断用 T-25 300×800 ；		
					自由勾配側溝		
					縦断用 T-25 1000×1000 ；		
					側溝蓋		
					(自由勾配側溝)		
					300用(防音蓋) L=500 T-25 ；		
					側溝蓋	17	枚
					(自由勾配側溝)		
					300用(集水蓋) L=500 T-25 ；		
					側溝蓋		
					(自由勾配側溝)	16	枚
					1000用(防音蓋) L=500 T-25 ；		
					側溝蓋		
					(自由勾配側溝)		
					グレーチング 蓋 T-25 1000用 並目 ボルト固定 ノンスリップ T-25 ；	4	枚
管渠工		式	1	1, 803, 590	暗渠排水管	31	m
					据付 高密度ポリエチレン管 φ450 無孔管 ダブル管	6	m
					；		
					鉄筋コンクリート台付管		
					重圧管 φ300 ；		
					鉄筋コンクリート台付管		
					重圧管 φ700 ；	7	m
					鉄筋コンクリート台付管		
					重圧管 φ1000 ；		
集水桝・マンホール工		式	1	2, 291, 930	現場打ち集水桝	2	箇所
					現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 650	1	箇所
					現場打ち集水桝		
					現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 650		

積算内訳書

仮番号

工事名		長崎 4 9 7 号乱橋地区 5 工区改良 1 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				×650×850 ; 現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 650 ×650×850 ;	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 650 ×650×800 ;	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 650 ×650×600 ;	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 650 ×650×700 ;	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 650 ×650×600 ;	
				現場打ち集水桝	3 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500 ;	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×700 ;	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 800 ×800×500 ;	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 800 ×800×1100 ;	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1200 ×1200×1200 ;	
				現場打ち集水桝	2 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1200 ×1200×1400 ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号乱橋地区５工区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				蓋 縞鋼板蓋 650×650用 t=3.2 溶融亜鉛メッキ HDZT 63 取手付；	3 枚
				蓋 縞鋼板蓋 1200×1200用(2分割) t=3.2 溶融亜 鉛メッキ HDZT63 取手付；	2 組
				蓋 コンクリート蓋 枿穴500×500用(2分割)；	1 組
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-25 並目 ホルト固定 ノ ンスリップ；	1 組
				蓋 グレーチング 蓋 800×800用 T-25 並目 ホルト固定 ノ ンスリップ；	1 組
				蓋 グレーチング 蓋 1200×1200用(2分割) T-25 並目 ホ ルト固定 ノンスリップ；	1 組
				足掛金物 W300 φ19；	11 個
組立マンホール設置工	式	1	739,200	組立マンホール設置 2号マンホール φ1200；	1 箇所
排水工	式	1	1,499,070	小段排水 PU1-B300-H300；	55 m
				縦排水 (A) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0；	16 m
構造物撤去工	式	1	1,067,786		
構造物取壊し工	式	1	317,487	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	3 m ³
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	5 m
				舗装版切断	6 m

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 4 9 7 号乱橋地区 5 工区改良 1 期工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	1,080	m2	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎	330	m2	
				コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下；			
運搬処理工	式	1	750,299	殻運搬	3	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			
				殻運搬	54	m3	
				アスファルト殻；			
				殻運搬	33	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			
				殻処分	37	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			
				殻処分	54	m3	
				アスファルト殻(2.35t/m3)；			
防護柵工	式	1	2,956,740				
路側防護柵工	式	1	2,956,740	ガードレール	225	m	
				Gr-C-4E グレーベージュ系10YR6.0/1.0程度 100m以上 曲線部補正無；			
				ガードレール	57	m	
				Gr-C-4E グレーベージュ系10YR6.0/1.0程度 100m以上 曲線部補正有；			
仮設工	式	1	1,211,679				
工事用道路工	式	1	415,679	土のう	53	袋	
				耐候性φ110(丸型)×110(cm) 長期仮設(3年)対応；			
交通管理工	式	1	796,000	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	55,069,099				
共通仮設費	式	1	14,252,180				

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 4 9 7 号乱橋地区 5 工区改良 1 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,315,180	
準備費	式	1	6,500,000	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	606,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,937,000	
純工事費	式	1	69,321,279	
現場管理費	式	1	20,569,000	
工事原価	式	1	89,890,279	
一般管理費等	式	1	15,059,721	
工事価格	式	1	104,950,000	