

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎 2 0 5 号塔崎地区 3 工区改良（その 4）工事
工事地名	長崎県佐世保市崎岡町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	192日間	自 令和 7年 8月20日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎２０５号塔崎地区３工区改良（その４）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	55,707,853	
道路土工	式	1	142,681	
掘削工	式	1	142,681	掘削 70 m3 土砂 上記以外（小規模）小規模（標準）； 土砂等運搬 70 m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地 70 m3 敷均し（ルーズ）；
地盤改良工	式	1	54,885,482	
固結工	式	1	54,885,482	スラリー攪拌 10 本 300kN/m2 セメント高炉バレー 杭径 1300mm 長さ（ 打設長）11.8m 長さ（杭長）10.3m； スラリー攪拌 40 本 1000kN/m2 セメント高炉バレー 杭径 1300mm 長さ（ 打設長）15.4m 長さ（杭長）14m； スラリー攪拌 22 本 （硬質地盤対応型） 1000kN/m2 セメント高炉バレー 杭径 1600mm 長さ（打 設長）15.5m 長さ（杭長）14.6m； スラリー攪拌 16 本 （硬質地盤対応型） 1000kN/m2 セメント高炉バレー 杭径 1600mm 長さ（ 打設長）14.6m 長さ（杭長）13.7m； スラリー攪拌 4 本 （硬質地盤対応型） 1000kN/m2 セメント高炉バレー 杭径 1600mm 長さ（ 打設長）12.5m 長さ（杭長）11.6m； スラリー攪拌 9 本 （硬質地盤対応型） 1000kN/m2 セメント高炉バレー 杭径 1600mm 長さ（打 設長）14.9m 長さ（杭長）14m；

積算内訳書

工事名	長崎２０５号塔崎地区３工区改良（その４）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物撤去工	式	1	509,290	スリー搅拌 （先行削孔工） 杭径 1200mm 平均撤去杭長 8.65m；	75	本
				排土処理	1	式
				用水設備	1	式
構造物取壊し工	式	1	347,170	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	10 10 100	m3 m3 m2
運搬処理工	式	1	162,120	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	10	m3
				殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）；	10	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	5	m3
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	10	m3
				殻処分 コンクリート殻（鉄筋）；	10	m3
				殻処分 アスファルト殻（2.35t/m3）；	5	m3
仮設工	式	1	170,400			
交通管理工	式	1	170,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	55,707,853			
共通仮設費	式	1	19,941,000			

積算内訳書

工事名	長崎 2 0 5 号塔崎地区 3 工区改良（その 4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	14,101,000	
運搬費	式	1	13,497,500	重建設機械分解組立費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,500	六価加減溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	596,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,840,000	
純工事費	式	1	75,648,853	
現場管理費	式	1	23,424,000	
工事原価	式	1	99,072,853	
一般管理費等	式	1	16,947,147	
工事価格	式	1	116,020,000	