

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎57号下井牟田・赤崎地区側道設置工事
工事地名	長崎県諫早市森山町下井牟田から赤崎町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	180日間	自 令和 7年 9月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 5 7 号下井牟田・赤崎地区側道設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	51, 863, 056		
道路土工		式	1	2, 499, 984		
掘削工 (ICT)		式	1	157, 016	掘削 (ICT)	380 m3
路体盛土工		式	1	1, 948, 320	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
					路体 (築堤) 盛土	330 m3
					2. 5m未満；	
路体盛土工		式	1	246, 168	路体 (築堤) 盛土	100 m3
					2. 5m以上4. 0m未満；	
路体盛土工 (ICT)		式	1	246, 168	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	220 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	148, 480	土材料	80 m3
					法面整形 (切土部) (ICT)	30 m2
					粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	
法面整形工 (ICT)		式	1	148, 480	法面整形 (盛土部) (ICT)	230 m2
					法面締固め無し；	
舗装工		式	1	9, 622, 094		
アスファルト舗装工		式	1	9, 622, 094	下層路盤 (車道・路肩部)	3, 610 m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
					表層 (車道・路肩部)	3, 610 m2
擁壁工		式	1	20, 637, 858	再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；	
作業土工		式	1	2, 191, 777	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
場所打擁壁工 (構造物単位)		式	1	347, 117	基面整正	1 式
					重力式擁壁	2 m3
					(1号)	
場所打擁壁工 (構造物単位)		式	1	347, 117	1mを超え2m未満 21-8-40 (高炉)；	
					重力式擁壁	4 m3
					(2号)	
場所打擁壁工 (構造物単位)		式	1	347, 117	1mを超え2m未満 21-8-40 (高炉)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 5 7 号下井牟田・赤崎地区側道設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
プレキャスト擁壁工	式	1	18,098,964	プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下；	245 m
排水構造物工	式	1	12,541,328		
作業土工	式	1	886,018	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	10,188,720	プレキャストU型側溝 PU 300×300； 自由勾配側溝 700×700～1400； 側溝蓋 自由勾配側溝 700用； 側溝蓋 自由勾配側溝 700用（集水蓋）；	18 m 143 m 114 枚 29 枚
管渠工	式	1	1,045,750	鉄筋コンクリート台付管 重圧管 φ600；	25 m
集水桧・マンホール工	式	1	420,840	現場打ち集水桧 500×500×800 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ； 現場打ち集水桧 800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正 無； 足掛金物 蓋 500×500用 T-25 並目 ボルト固定 ノンスリップ； 蓋 800×800用 T-25 並目 ボルト固定 ノンスリップ；	1 箇所 2 箇所 4 個 1 枚 2 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 5 7 号下井牟田・赤崎地区側道設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵工		式	1	5,680,640		
路側防護柵工		式	1	5,680,640	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無；	285 m
					ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	239 m
区画線工		式	1	487,856		
区画線工		式	1	487,856	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	1,440 m
					溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	6 m
構造物撤去工		式	1	137,696		
構造物取壊し工		式	1	95,519	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	5 m3
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下；	76 m2
運搬処理工		式	1	42,177	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	5 m3
					殻運搬 アスファルト殻；	4 m3
					殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5 m3
					殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3)；	4 m3
仮設工		式	1	255,600		
交通管理工		式	1	255,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	51,863,056		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 5 7 号下井牟田・赤崎地区側道設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,972,180	
共通仮設費	式	1	2,376,180	
安全費	式	1	390,000	列車見張員 1 式
技術管理費	式	1	1,406,180	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 平板載荷試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	580,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,596,000	
純工事費	式	1	60,835,236	
現場管理費	式	1	21,036,000	
工事原価	式	1	81,871,236	
一般管理費等	式	1	14,378,764	
工事価格	式	1	96,250,000	