

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号奥川内地区工事用道路設置工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町奥川内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 7年12月 1日 至 令和 8年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 4 9 7 号奥川内地区工事用道路設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	74, 289, 187		
道路土工		式	1	5, 352, 951		
掘削工 (ICT)		式	1	297, 504	掘削 (ICT)	720 m3
路体盛土工		式	1	2, 873, 115	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
					路体 (築堤) 盛土	500 m3
					2. 5m未満；	
路体盛土工		式	1	2, 873, 115	路体 (築堤) 盛土	50 m3
					2. 5m以上4. 0m未満；	
路体盛土工 (ICT)		式	1	397, 760	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1, 600 m3
路床盛土工		式	1	700, 232	路床盛土	110 m3
					2. 5m未満；	
					路床盛土	80 m3
路床盛土工 (ICT)		式	1	104, 226	2. 5m以上4. 0m未満；	
					路床盛土 (ICT)	290 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	223, 394	法面整形 (切土部) (ICT)	30 m2
					ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	370 m2
残土処理工		式	1	756, 720	法面締固め無し；	
					土砂等運搬	720 m3
法面工		式	1	376, 460	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
植生工		式	1	376, 460	種子散布	370 m2
					肥料無し 250m2以上500m2未満；	
					植生基材吹付	30 m2
擁壁工		式	1	60, 356, 579	5cm 植生基材吹付工 100m2未満；	
作業土工		式	1	1, 074, 110	床掘り	1 式
					土砂；	

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号奥川内地区工事用道路設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ｼﾞｵﾌﾟﾛｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)	式	1	59,282,469	埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				ｼﾞｵﾌﾟﾛｸﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	986	m2
				鋼製枠；		
				ｼﾞｵﾌﾟﾛｸﾞｽﾀｲﾙ敷設	4,420	m2
				まき出し・敷均し、締固め	4,238	m3
				水平排水材	1,679	m
				不織布系 W=300mm；		
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	40,440	天端排水材	928	m2
				長繊維化繊系 635N/5cm；		
				基盤排水層	318	m3
				再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40；		
				吸出し防止材	530	m2
				(基盤排水層用)		
				長繊維化繊系 175N/5cm；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	40,440	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6	m3
				18-8-40(高炉)；		
舗装工	式	1	3,806,544			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,806,544	下層路盤(車道・路肩部)	1,120	m2
				再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40 仕上り厚 100mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	1,120	m2
				再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm；		
排水構造物工	式	1	617,694	表層(車道・路肩部)	1,120	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
作業土工	式	1	38,180	床掘り	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号奥川内地区工事用道路設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
管渠工	式	1	397,585	暗渠排水管	0.5 m
				高密度ポリエチレン管 波状管 φ450 シングル無孔管；	
				鉄筋コンクリート台付管 重圧管 φ300；	22 m
排水工	式	1	181,929	仮排水路 18-8-25(20)(高炉) W=750 H=300；	111 m
防護柵工	式	1	2,030,960		
路側防護柵工	式	1	2,030,960	ガードレール	72 m
				塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 グレーハ ーージュ；	
				ガードレール	112 m
				塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有 グレーハ ーージュ；	
構造物撤去工	式	1	433,959		
構造物取壊し工	式	1	245,545	コンクリート構造物取壊し	30 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	4 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	188,414	舗装版破碎	5 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
				殻運搬	30 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	1,273,600	殻運搬	0.2 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	30 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	0.2 m3
				アスファルト殻(2.35t/m3)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号奥川内地区工事用道路設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,273,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	74,289,187	
共通仮設費	式	1	9,775,000	
共通仮設費	式	1	2,168,000	
技術管理費	式	1	1,397,000	平板載荷試験 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	771,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,607,000	
純工事費	式	1	84,064,187	
現場管理費	式	1	25,992,000	
工事原価	式	1	110,056,187	
一般管理費等	式	1	18,623,813	
工事価格	式	1	128,680,000	