

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度松浦地区交差点外改良工事
工事地名	長崎県佐世保市松浦町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 計画課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	197日間	自	令和 8年 2月16日
		至	令和 8年 8月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度松浦地区交差点外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	37,691,505		
道路土工	式	1	633,555		
掘削工	式	1	132,840	掘削 (夜間) 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	90 m3
残土処理工	式	1	500,715	整地 (夜間) 敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=14.2km ;	90 m3 90 m3
舗装工	式	1	25,422,960		
切削オーバーレイ工	式	1	18,251,082	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13) ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻(切削) L=11.1km ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) (2.35t/m3) ;	4,530 m2 226 m3 226 m3
アスファルト舗装工	式	1	7,171,878	下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(歩道部) (夜間) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm ;	209 m2 209 m2 155 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度松浦地区交差点外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm 1.4m未満(小規模) ;	54	m2
				基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	155	m2
				基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(小規模) ;	54	m2
				表層(車道・路肩部) (夜間) 密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	155	m2
				表層(車道・路肩部) (夜間) 密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満(小規模) ;	54	m2
				薄層カー舗装 (夜間) ベンガラ RPN-301 ;	556	m2
縁石工	式	1	4,219,083			
作業土工	式	1	394,273	床掘り (夜間) 土砂 ;	1	式
				埋戻し (夜間) 土砂 ;	1	式
				土砂等運搬 (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=14.2km ;	1	式
				整地 (夜間)	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度松浦地区交差点外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				敷均し(ルース)；		
縁石工	式	1	3,824,810	歩車道境界ブロック (夜間)	209	m
				片面C型； 張りコンクリート (夜間) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増有 t=10cm；	110	m2
標識工	式	1	261,101			
小型標識工	式	1	261,101	既設標識板移設 (夜間) φ600；	1	基
				既設標識移設 (夜間) 600×1500；	1	基
区画線工	式	1	1,415,246			
区画線工	式	1	1,415,246	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	750	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	290	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	370	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	7	m

積算内訳書

工事名	令和7年度松浦地区交差点外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(黄色) ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 ゼブラ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(黄色) ; 区画線 (夜間) 樹脂系 ドットライン(緑) ;	13 m 280 m 20 m 12 m2
道路付属施設工	式	1	730,010		
道路付属物工	式	1	730,010	視線誘導標 (夜間) 丸形反射体 φ300 ; 視線誘導標 (夜間) 土中建込 10本未満 反射体 W230 H300 ; 視覚障害者誘導用標示 (夜間) W=300 溶融式 ;	1 本 1 本 83 m
構造物撤去工	式	1	884,050		
構造物取壊し工	式	1	555,532	コンクリート構造物取壊し (夜間) 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 (夜間)	29 m3 100 m

積算内訳書

工事名	令和7年度松浦地区交差点外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 （夜間） アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；	84 m2
運搬処理工	式	1	328,518	殻運搬 （夜間） コンクリート殻（無筋） L=12.2km； 殻運搬 （夜間） アスファルト殻（掘削） (2.35t/m3) L=12.2km； 殻処分 （夜間） コンクリート殻（無筋）； 殻処分 （夜間） アスファルト殻（掘削） (2.35t/m3)；	29 m3 8 m3 29 m3 8 m3
仮設工	式	1	4,125,500		
交通管理工	式	1	4,125,500	交通誘導警備員 （夜間）	1 式
直接工事費	式	1	37,691,505		
共通仮設費	式	1	7,436,180		
共通仮設費	式	1	1,197,180		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 （夜間）	1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	992,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,239,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度松浦地区交差点外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	45,127,685	
現場管理費	式	1	16,472,000	
工事原価	式	1	61,599,685	
一般管理費等	式	1	11,140,315	
工事価格	式	1	72,740,000	