積算内訳書

工事名	令和7年度長崎管内舗装修繕外工事			
工事地名	長崎県佐世保市潮見町地先			
2. 工事内容				
1) 事務所名 2) 主工種	長崎河川国道事務所 道路管理第二課 舗装工事			
3) 工 期	199日間 自 令和 7年 7月16日 至 令和 8年 1月30日			
4) 工事概要				

積算内訳書

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	59, 221, 810			
舗装工	式	1	55, 215, 610			
切削オーバーレイ工	式	1	44, 254, 650	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASポ リマー改質 I 型(13);	11, 000	m2
				設員 T 至 (16)	550	m3
					550	m3
薄層カラー舗装工	式	1	8, 934, 200	薄層カラー舗装 (夜間) 赤 RPN-301;	1, 240	m2
区画線工	式	1	2, 026, 760	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	3, 680	m
				高視認性区画線 (夜間) リブ、式(溶融式) 実線 20cm 白;	460	m
道路付属施設工	式	1	906, 900			
道路付属物工	式	1	906, 900	車線分離標 (夜間) 可変式(穿孔式·1本脚) 30本以上;	30	本
仮設工	式	1	3, 099, 300			
交通管理工	式	1	3, 099, 300	交通誘導警備員 (夜間)	1	式

積算内訳書

工事名 令和7年度長崎管内舗装	修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳		
直接工事費	式	1	59, 221, 810			
共通仮設費	式	1	10, 459, 175			
共通仮設費	式	1	1, 630, 175			
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費 (夜間)	1	式
技術管理費	式	1	63, 175	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1, 425, 000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	8, 829, 000			
純工事費	式	1	69, 680, 985			
現場管理費	式	1	23, 404, 000			
工事原価	式	1	93, 084, 985			
一般管理費等	式	1	15, 885, 015			
工事価格	式	1	108, 970, 000			