

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 船越地区築堤外工事
工事地名	長崎県諫早市船越町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	221日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 船越地区築堤外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	42,952,331		
河川土工	式	1	13,579,862		
掘削工 (ICT)	式	1	1,683,440	掘削 (ICT)	710 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	710 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
盛土工	式	1	7,242,630	路体 (築堤) 盛土	440 m3
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	1,200 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				土砂等運搬	1,850 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	1,800 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
盛土工 (ICT)	式	1	3,608,520	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1,400 m3
				土砂等運搬	1,580 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	1,600 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,045,272	法面整形 (盛土部) (ICT)	1,940 m2
				法面締固め無し ;	
地盤改良工	式	1	139,287		
表層安定処理工	式	1	139,287	安定処理	87 m2
				1m以下 固化材100m2あたり使用量 3t/100m2 セメント高炉B ;	
法覆護岸工	式	1	16,472,191		
作業土工	式	1	98,966	床掘り	1 式
				土砂 ;	

積算内訳書

工事名	R 7 船越地区築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,514,124	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				現場打基礎コンクリート	24	m
				B		
				18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m ；		
				端止工	1	箇所
				(3)		
				18-8-40(高炉)；		
				端止工	1	箇所
				(4)		
				18-8-40(高炉)；		
				コンクリート(間知)ブロック積	42	m2
				滑面 150kg/個未満 控35cm；		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	1,132,223	胴込・裏込材(碎石)	18	m3
				再生碎石 RC-40；		
				現場打天端コンクリート	3	m
				B		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打天端コンクリート	18	m
				C		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打基礎コンクリート	5	m
				A		
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ；		
				端止工	2	箇所
				(1)		
				18-8-40(高炉)；		

積算内訳書

工事名	R 7 船越地区築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				端止工 (2) 18-8-40(高炉) ; 平ﾌﾞﾛｯｸ張 張りﾌﾞﾛｯｸ t=100mm ; 平ﾌﾞﾛｯｸ張 張りﾌﾞﾛｯｸ t=100mm 裏込材 RC-40 ; 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ A 18-8-40(高炉) ;	2	箇所
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	5,283,900	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 t=250mm ;	342	m2
護岸付属物工	式	1	2,201,619	横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (13) 18-8-40(高炉) ; 横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (14) 18-8-40(高炉) ; 横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (28) 18-8-40(高炉) ; 横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (29) 18-8-40(高炉) ; 端止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) ; 平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) 底幅 285 c m 天端幅 285 c m 高さ 10 c m ;	5.1 5.3 2.9 3 111 317	m m m m m m2
植生工	式	1	6,241,359	張芝 張芝工 500m2以上 ; 人工張芝 ﾗﾗ芝 ; 芝付ｼﾞｵﾂｷｽﾀｲﾙ	1,170 270 583	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	R 7 船越地区築堤外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
水路工	式	1	8,794,564		
作業土工	式	1	632,327	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
側溝工	式	1	8,162,237	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
付帯道路工	式	1	1,677,796	プレキャストL型水路	21 m
				内幅2030 内高1600 R型 T-14 24-12-25(20)(高炉)；	
				プレキャストL型水路	6 m
				内幅2030 内高1800 R型 T-14 24-12-25(20)(高炉)；	
				現場打水路	33 m
舗装準備工	式	1	200,860	内幅2400 内高500～750 24-12-25(20)(高炉)；	
				コンクリートPC板	6 枚
アスファルト舗装工	式	1	1,476,936	b=995 L=3180 CR(クロップレンゴム) t=10mm B=150mm；	
舗装準備工	式	1	200,860	不陸整正	672 m2
				補足材有り 再生グラsshヤーラン RC-40 46mm以上53mm未満；	
アスファルト舗装工	式	1	1,476,936	表層(車道・路肩部)	672 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	

積算内訳書

工事名	R 7 船越地区築堤外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷砂利 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm ；	470 m2
構造物撤去工	式	1	1,333,431		
構造物取壊し工	式	1	915,379	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ；	47 m3 8 m 730 m2
運搬処理工	式	1	418,052	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ； 殻運搬 アスファルト殻 ； 殻処分 コンクリート殻(無筋) ； 殻処分 アスファルト殻(車道) ；	47 m3 36 m3 47 m3 36 m3
仮設工	式	1	955,200		
交通管理工	式	1	955,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	42,952,331		
共通仮設費	式	1	5,436,500		
共通仮設費	式	1	1,652,500		
技術管理費	式	1	1,153,500	六価クロム溶出試験 システム初期費(ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	499,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,784,000		

積算内訳書

工事名	R 7 船越地区築堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	48,388,831	
現場管理費	式	1	14,761,000	
工事原価	式	1	63,149,831	
一般管理費等	式	1	11,440,169	
工事価格	式	1	74,590,000	