

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 鷺崎地区築堤外工事
工事地名	長崎県諫早市鷺崎町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	194日間	自 令和 7年 9月 1日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 鷺崎地区築堤外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	80,386,855		
河川土工	式	1	29,069,762		
掘削工 (ICT)	式	1	3,798,538	掘削 (ICT)	1,600 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1,620 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
盛土工	式	1	1,838,498	路体 (築堤) 盛土	230 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	6 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	260 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	260 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	22,043,740	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	8,800 m3
				土砂等運搬	9,730 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	9,700 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,388,986	法面整形 (切土部) (ICT)	130 m2
				ローム質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	2,390 m2
				法面締固め無し；	
地盤改良工	式	1	32,307,180		
固結工	式	1	32,307,180	スクリー攪拌	507 本
				セメント高炉B 杭径 1000mm 長さ (打設長) 3.6m	
				長さ (杭長) 3.6m；	
				スクリー攪拌	593 本
				セメント高炉B 杭径 1000mm 長さ (打設長) 3.3m	

積算内訳書

工事名	R 7 鷺崎地区築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				長さ(杭長) 3.3m ; スラリー攪拌	305	本
				セメント高炉B 杭径 1000mm 長さ(打設長) 2.7m 長さ(杭長) 2.7m ;		
				スラリー攪拌	8	本
				セメント高炉B 杭径 1000mm 長さ(打設長) 2.6m 長さ(杭長) 2.6m ;		
				スラリー攪拌	7	本
				セメント高炉B 杭径 1000mm 長さ(打設長) 1.4m 長さ(杭長) 1.4m ;		
				排土処理	1	式
法覆護岸工	式	1	9,835,686			
作業土工	式	1	72,765	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
護岸付属物工	式	1	335,055	現場打階段	1	箇所
				18-8-25(20)(高炉) ;		
植生工	式	1	9,427,866	張芝	1,630	m2
				張芝工 500m2以上 ;		
				芝付ジオテキスタイル	987	m2
水路工	式	1	6,551,786			
作業土工	式	1	805,046	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 鷺崎地区築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂；		
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
側溝工	式	1	5,746,740	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				現場打水路	14	m
				内幅1000 内高600 18-8-25(高炉)；		
付帯道路工	式	1	1,044,502	プレキャストL型水路	64	m
				内幅1000 内高600 T-14 24-12-25(20)(高炉)；		
				側溝蓋	15	枚
				グレーチング 蓋 1000用 T-14 並目 L=1000 受枠付		
				；		
アスファルト舗装工	式	1	186,160	敷砂利	800	m2
縁石工	式	1	858,342	再生クラッシュ RC-40 敷厚 100mm；		
構造物撤去工	式	1	781,939	歩車道境界ブロック	87	m
構造物取壊し工	式	1	588,257	片面 B型 L=2000；		
				コンクリート構造物取壊し	9	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	26	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	193,682	舗装版切断	11	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	13	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
				殻運搬	9	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	26	m3

積算内訳書

工事名	R 7 鷺崎地区築堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 0.6 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 9 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 26 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 0.6 m3 アスファルト殻(車道) ;
仮設工	式	1	796,000	
交通管理工	式	1	796,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	80,386,855	
共通仮設費	式	1	8,273,500	
共通仮設費	式	1	1,979,500	
技術管理費	式	1	1,153,500	六価クロム溶出試験 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	826,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,294,000	
純工事費	式	1	88,660,355	
現場管理費	式	1	23,883,000	
工事原価	式	1	112,543,355	
一般管理費等	式	1	18,986,645	

