

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度赤松谷川堰堤群補修その他工事
工事地名	長崎県島原市地先、南島原市地先

2. 工事内容

1) 事務所名 長崎河川国道事務所 砂防課
2) 主 工 種 砂防・地すべり等工事
3) 工 期 213日間 自 令和 7年 8月19日
至 令和 8年 3月19日

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度赤松谷川堰堤群補修その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	141,807,027		
砂防土工		式	1	32,196,271		
掘削工 (ICT)		式	1	10,816,051	掘削 (ICT) (無人化施工) 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し ; 土砂等運搬 (無人化施工) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ; 積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ;	11,000 m3 11,000 m3 910 m3 10,000 m3 10,000 m3
残土処理工		式	1	21,380,220	整地 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	9,100 m3 9,120 m3
床固め工		式	1	10,693,755		
床固め本体工		式	1	10,693,755	砂防ソイルセメント セメント高炉B 添加量100kg/m3 ;	1,883 m3
根固め・水制工		式	1	35,776,708		
根固めブロック工		式	1	35,776,708	消波根固めブロック製作 ブロック種類 (実質量) 2 t ; 消波根固めブロック仮置 無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2 t ; 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・荷卸 4個 1.0km以下 ; 消波根固めブロック積込 2.5t以下 ;	790 個 336 個 336 個 790 個

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度赤松谷川堰堤群補修その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (無人化施工) CD10～11t級； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 (無人化施工) BH1.4m3級 把持装置付；	790 個 790 個
応急処理工	式	1	2,121,600		
応急処理解業工	式	1	2,121,600	応急作業	1 式
無人化施工設備	式	1	59,868,398		
無人化施工設備	式	1	59,868,398	無人化設備	1 式
仮設工	式	1	1,150,295		
作業ﾖｰﾄﾞ整備工	式	1	161,495	混合槽設置・撤去	1 式
交通管理工	式	1	988,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	141,807,027		
共通仮設費	式	1	12,446,281		
共通仮設費	式	1	2,095,281		
運搬費	式	1	185,781	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	605,500	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 品質管理費	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,304,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	10,351,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度赤松谷川堰堤群補修その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	154,253,308	
現場管理費	式	1	38,623,000	
工事原価	式	1	192,876,308	
一般管理費等	式	1	30,313,692	
工事価格	式	1	223,190,000	