

積算内訳書

1. 工事名

工事名	浜戸川走潟地区（4工区）築堤工事
工事地名	熊本県宇土市走潟町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	259日間	自	令和 7年 7月16日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	浜戸川走潟地区（４工区）築堤工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	60,716,323		
河川土工		式	1	4,899,870		
掘削工(ICT)		式	1	120,666	掘削(ICT)	260 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工		式	1	586,300	路体(築堤)盛土	100 m3
					2.5m未満；	
盛土工(ICT)		式	1	3,155,432	路体(築堤)盛土(ICT)	1,400 m3
					土材料	1 式
					砂質土（締固め土量）；	
法面整形工(ICT)		式	1	1,037,472	法面整形(切土部)(ICT)	600 m2
					礫質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)(ICT)	960 m2
					法面締固め無し；	
法覆護岸工		式	1	31,753,529		
作業土工		式	1	403,340	床掘り	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	29,992,069	現場打基礎コンクリート	200 m
					18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm；	
					現場打横帯(隔壁)コンクリート	4 箇所
					18-8-40(高炉)；	
					間知ブロック張	818 m2
					150kg/個未満 控え35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉)；	
					目地板	29 m2
					瀝青質目地板 t=10mm；	
					平張コンクリート	580 m2
					18-8-40(高炉) 高さ 35cm；	
植生工		式	1	1,358,120	張芝	760 m2
					張芝工 500m2以上；	

積算内訳書

工事名	浜戸川走潟地区（４工区）築堤工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁護岸工		式	1	15,725,844		
場所打擁壁工		式	1	15,725,844	基礎材 190 m2 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 0.2m ; 裏込材 13 m3 再生クラッシュラン RC-40 ; コンクリート 180 m3 18-8-40(高炉) ; 鉄筋 0.21 t (差し筋) SD345 D16～25 ; 目地板 18 m2 瀝青質目地板 t=10mm ; 止水板 33 m FF(塩ビ製)200×5 ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 足場 1 式 安全ネット不要 ;	
付帯道路工		式	1	2,854,980		
アスファルト舗装工		式	1	2,854,980	下層路盤(車道・路肩部) 1,080 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 1,080 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
仮設工		式	1	5,482,100		
汚濁防止工		式	1	5,337,200	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 ;	
交通管理工		式	1	144,900	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費		式	1	60,716,323		

積算内訳書

工事名	浜戸川走潟地区（４工区）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,156,000	
共通仮設費	式	1	1,807,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	661,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,349,000	
純工事費	式	1	67,872,323	
現場管理費	式	1	17,992,000	
工事原価	式	1	85,864,323	
一般管理費等	式	1	14,995,677	
工事価格	式	1	100,860,000	