

積算内訳書

1. 工事名

工事名	浜戸川新開地区（6工区）築堤工事
工事地名	熊本県宇土市新開町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	257日間	自	令和 7年 7月18日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（6工区）築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	69,295,865		
河川土工	式	1	6,436,332		
掘削工 (ICT)	式	1	352,716	掘削 (ICT)	760 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	820,820	路体 (築堤) 盛土	140 m3
				2.5m未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	3,850,540	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1,900 m3
				土材料	1 式
				砂質土 (締固め土量)；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,412,256	法面整形 (切土部) (ICT)	960 m2
				礫質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	1,080 m2
				法面締固め無し；	
矢板護岸工	式	1	5,408,866		
笠コンクリート工	式	1	5,408,866	笠コンクリート	200 m
				18-8-40 (高炉) 底幅 60cm 高さ 60cm；	
法覆護岸工	式	1	32,410,887		
作業土工	式	1	522,936	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	29,815,031	現場打基礎コンクリート	200 m
				18-8-40 (高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm；	
				現場打横帯 (隔壁) コンクリート	4 箇所
				18-8-40 (高炉)；	
				間知ブロック張	900 m2
				150kg/個未満 控え35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉)；	
				目地板	32 m2
				瀝青質目地板 t=10mm；	

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（6工区）築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 35cm ;	420 m2
植生工	式	1	2,072,920	張芝 張芝工 500m2以上 ;	1,160 m2
擁壁護岸工	式	1	16,017,436		
場所打擁壁工	式	1	16,017,436	基礎材 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 0.2m ; 裏込材 再生クラッシュラン RC-40 ; コンクリート 18-8-40(高炉) ; 鉄筋 (差し筋) SD345 D16~25 ; 目地板 瀝青質目地板 t=10mm ; 止水板 FF(塩ビ製)200×5 ; 型枠 一般型枠 ; 足場 安全ネット不要 ;	190 m2 13 m3 180 m3 0.21 t 18 m2 33 m 1 式 1 式
付帯道路工	式	1	2,854,980		
アスファルト舗装工	式	1	2,854,980	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,080 m2 1,080 m2
構造物撤去工	式	1	663,264		
構造物取壊し工	式	1	333,378	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎	18 m3 900 m2

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（６工区）築堤工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					アスファルト舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；	
運搬処理工	式	1	329,886	殻運搬	45	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	18	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	45	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	18	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	5,504,100			
汚濁防止工	式	1	5,359,200	汚濁防止フェンス	1	式
				設置・撤去；		
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	69,295,865			
共通仮設費	式	1	7,810,000			
共通仮設費	式	1	1,879,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	733,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,931,000			
純工事費	式	1	77,105,865			
現場管理費	式	1	20,232,000			
工事原価	式	1	97,337,865			

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（6工区）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	16,732,135	
工事価格	式	1	114,070,000	