

積算内訳書

1. 工事名

工事名	緑川網津地区（1工区）護岸工事
工事地名	熊本県宇土市網津町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	199日間	自	令和 7年 8月13日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	緑川網津地区（１工区）護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	56, 101, 664		
擁壁護岸工		式	1	38, 382, 372		
作業土工		式	1	376, 616	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
場所打擁壁工		式	1	38, 005, 756	整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
					コンクリート	493 m3
					18-8-40(高炉)；	
					鉄筋	0. 46 t
					(差し筋)	
					SD345 D16～25；	
					削孔	508 孔
					φ 24 L=200mm；	
					樹脂アンカー	508 本
					異形棒鋼D19 削孔深さ200mm用；	
					目地板	49 m2
					瀝青質目地板 t =10mm；	
					止水板	89 m
					FF(塩ビ製)200×5；	
					型枠	1 式
					一般型枠；	
					型枠	1 式
(円形型枠)						
一般型枠；						
					足場	1 式
					安全ネット不要；	
付帯道路工		式	1	847, 960		

積算内訳書

工事名	緑川網津地区（１工区）護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	847,960	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	215 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1 層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	215 m2
構造物撤去工	式	1	6,327,642		
構造物取壊し工	式	1	4,872,385	コンクリート切断 切断深さ30cm ;	430 m
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	259 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	430 m
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ;	215 m2
				コンクリートはつり 3cm以下 ;	151 m2
運搬処理工	式	1	1,455,257	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	259 m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	11 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	259 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	11 m3
仮設工	式	1	10,543,690		
汚濁防止工	式	1	10,529,200	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	14,490	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	56,101,664		

積算内訳書

工事名	緑川網津地区（1工区）護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,641,000	
共通仮設費	式	1	615,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	615,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,026,000	
純工事費	式	1	61,742,664	
現場管理費	式	1	16,497,000	
工事原価	式	1	78,239,664	
一般管理費等	式	1	13,820,336	
工事価格	式	1	92,060,000	