

積算内訳書

1. 工事名

工事名	緑川海路口地区（1工区）護岸工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	204日間	自	令和 7年 8月 8日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	緑川海路口地区（1工区）護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	44,445,674		
擁壁護岸工		式	1	30,032,345		
作業土工		式	1	306,488	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルーズ)；	1 式 1 式 1 式 1 式
場所打擁壁工		式	1	29,725,857	コンクリート 18-8-40(高炉)； 鉄筋 (差し筋) SD345 D16～25； 削孔 φ24 L=200mm； 樹脂アンカー 異形棒鋼D19 削孔深さ200mm用； 目地板 瀝青質目地板 t=10mm； 止水板 FF(塩ビ製)200×5； 型枠 一般型枠； 型枠 (円形型枠) 一般型枠； 足場 安全ネット不要；	401 m3 0.37 t 413 孔 413 本 40 m2 73 m 1 式 1 式 1 式
付帯道路工		式	1	691,950		

積算内訳書

工事名	緑川海路口地区（1工区）護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	691,950	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	175	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1 層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	175	m2
構造物撤去工	式	1	5,092,089			
構造物取壊し工	式	1	3,975,983	コンクリート切断 切断深さ30cm ;	350	m
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	211	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	350	m
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ;	180	m2
				コンクリートはつり 3cm以下 ;	123	m2
運搬処理工	式	1	1,116,106	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	211	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	9	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	211	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	9	m3
仮設工	式	1	8,629,290			
汚濁防止工	式	1	8,614,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1	式
交通管理工	式	1	14,490	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	44,445,674			

積算内訳書

工事名	緑川海路口地区（1工区）護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,704,000	
共通仮設費	式	1	509,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	509,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,195,000	
純工事費	式	1	49,149,674	
現場管理費	式	1	13,373,000	
工事原価	式	1	62,522,674	
一般管理費等	式	1	11,347,326	
工事価格	式	1	73,870,000	