

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 坂梨地区改良（その20）工事
工事地名	熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	231日間	自	令和 7年 7月19日
		至	令和 8年 3月 6日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良（その２０）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	90,883,214	
道路土工	式	1	9,795,290	
掘削工	式	1	5,030	掘削 20 m3 土砂 オフソカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
路体盛土工	式	1	9,790,260	路体(築堤)盛土 60 m3 (素掘側溝) 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1,300 m3 (沈砂池) 4.0m以上； 土砂等運搬 12,200 m3 (古木地区仮置場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 11,000 m3 敷均し(ルース)； 積込(ルース) 12,200 m3 土砂 土量50,000m3未満；
地盤改良工	式	1	40,813,514	
固結工	式	1	40,783,300	高圧噴射攪拌 43 本 セメント系固化材 環境対応型・超軟弱・高有機質土 用 バラ 杭径1600mm 平均打設長15.4m 平均改良 長4.6m； 足場仮設撤去費 1 式 軌道用；
残土処理工	式	1	30,214	積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良（その２０）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
カルバート工		式	1	1,874,098			
作業土工		式	1	144,458	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
プレキャストカルバート工		式	1	1,729,640	プレキャストボックス	22	m
					内幅 0.8m 内高 0.8m；		
排水構造物工		式	1	7,842,001			
作業土工		式	1	953,421	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					埋戻し	1	式
側溝工		式	1	5,457,480	プレキャストU型側溝	219	m
					（三面水路）		
					800×800(T-2)；		
集水桝・マンホール工		式	1	1,431,100	現場打ち集水桝	1	箇所
					（1号）		
					現場打材 18-8-25(高炉) 1300×1300×1400（ク		
					レチング蓋）；		
					現場打ち集水桝	1	箇所
					（2号）		
					現場打材 18-8-25(高炉) 1300×1300×1600（ク		
					レチング蓋）；		
					現場打ち集水桝	1	箇所
					（3号）		
					現場打材 18-8-25(高炉) 1300×1300×1000（ク		
					レチング蓋）；		
					蓋	3	枚
					グレーチング蓋 1300×1300用 T-2 並目 4点ボルト固		
					定式(2枚/組)；		
舗装工		式	1	409,537			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良（その２０）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	409,537	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	143	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	143	m2
踏掛版設置工	式	1	11,845,526			
踏掛版設置工	式	1	11,845,526	踏掛版設置 (県道函渠起点側) 24-12-25(20)(高炉) ;	31	m3
				踏掛版設置 (県道函渠終点側) 24-12-25(20)(高炉) ;	33	m3
				踏掛版設置 (農道函渠起点側) 24-12-25(20)(高炉) ;	35	m3
				踏掛版設置 (農道函渠終点側) 24-12-25(20)(高炉) ;	38	m3
防護柵工	式	1	7,124,127			
防護柵工	式	1	3,569,853	調整コンクリート 18-8-25(高炉) 平均厚277mm ;	10	m3
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	33	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				排水管箱抜き φ 250 t=4.2mm ;	1	箇所
				鉄筋 SD345 D13 ;	1.62	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.82	t
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ;	2	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良（その２０）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵工	式	1	3,554,274	張コンクリート 18-8-25(高炉) t=10cm ;	27 m
				足場	1 式
				調整コンクリート 18-8-25(高炉) 平均厚296mm ;	11 m3
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	33 m3
				型枠 一般型枠 ;	1 式
				排水管箱抜き φ250 t=4.2mm ;	1 箇所
				鉄筋 SD345 D13 ;	1.58 t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.8 t
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ;	2 m2
				張コンクリート 18-8-25(高炉) t=10cm ;	26 m
				足場	1 式
応急処理工	式	1	10,809,200		
応急処理事業工	式	1	10,809,200	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	225,021		
構造物取壊し工	式	1	148,518	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	18 m3
運搬処理工	式	1	76,503	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	18 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	18 m3
仮設工	式	1	144,900		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良（その２０）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	90,883,214	
共通仮設費	式	1	15,756,170	
共通仮設費	式	1	5,714,170	
運搬費	式	1	4,668,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	138,170	道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	908,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,042,000	
純工事費	式	1	106,639,384	
現場管理費	式	1	35,794,000	
工事原価	式	1	142,433,384	
一般管理費等	式	1	23,296,616	
工事価格	式	1	165,730,000	