

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本3号 植木バイパス外改良（その3）工事
工事地名	熊本県熊本市北区植木町鑑田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名

2) 主 工 種

3) 工 期

熊本河川国道事務所 工務第三課

道路改良工事

241日間

自 令和 7年 7月22日

至 令和 8年 3月19日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス外改良（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	81,521,964	
道路土工	式	1	3,461,098	
掘削工	式	1	50,470	掘削 140 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	1,231,680	路体(築堤)盛土 4,800 m3 4.0m以上；
防草コンクリート	式	1	2,178,948	張りコンクリート 428 m2 18-8-25 (20) (高炉) t=10cm；
地盤改良工	式	1	37,568,528	
路床安定処理工	式	1	4,014,480	安定処理 778 m2 (本線右) 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 15.4t/100m2 セメント系固化材 高有機質土用 フレコン；
自走式土質改良工	式	1	16,805,836	土質改良 5,287 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 特号フレコン；
固結工	式	1	16,748,212	中層混合処理 2,756 m3 (本線右) 平均改良深度 5.25m 施工規模 1000m3以上 セメント系固化材 高有機質土用 バラ 添加量135kg/m3；
法面工	式	1	383,712	
防草シート工	式	1	383,712	防草シート 224 m2 (法面部) 目付量240g/m2；
排水構造物工	式	1	1,022,000	
側溝工	式	1	1,022,000	プレキャストU型側溝 100 m 300×300；

積算内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス外改良（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	25,983,056		
舗装準備工	式	1	570,720	不陸整正 補足材無し；	3,480 m2
舗装準備工	式	1	787,200	不陸整正 補足材無し；	4,800 m2
アスファルト舗装工	式	1	4,449,616	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャアン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,240 m2 1,240 m2 1,240 m2
アスファルト舗装工	式	1	17,224,320	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャアン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	4,800 m2 4,800 m2 4,800 m2
簡易舗装	式	1	2,951,200	簡易舗装 18-8-25(20) (高炉) t=50mm；	2,240 m2
防護柵工	式	1	333,540		
路側防護柵工	式	1	333,540	ガードレール (撤去・再設置) 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無；	90 m
区画線工	式	1	35,270		
区画線工	式	1	35,270	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	100 m
道路付属施設工	式	1	2,725,650		

積算内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス外改良（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物工	式	1	788,400	車線分離標 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	30 本
管理用通路工	式	1	1,937,250	階段工 H=4.32m；	1 箇所
構造物撤去工	式	1	2,261,760		
構造物取壊し工	式	1	985,920	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	4,800 m2
運搬処理工	式	1	1,275,840	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3)；	240 m3 240 m3
除草工	式	1	893,750		
道路除草工	式	1	893,750	道路除草(複合) 除草処分 刈草；	5,500 m2 5,500 m2
応急処理工	式	1	5,404,600		
応急処理作業工	式	1	5,404,600	応急作業	1 式
仮設工	式	1	1,449,000		
交通管理工	式	1	1,449,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	81,521,964		
共通仮設費	式	1	13,755,170		
共通仮設費	式	1	2,832,170		
運搬費	式	1	1,892,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式

積算内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス外改良（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	108,170	六価カド溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	832,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,923,000	
純工事費	式	1	95,277,134	
現場管理費	式	1	35,388,000	
工事原価	式	1	130,665,134	
一般管理費等	式	1	21,624,866	
工事価格	式	1	152,290,000	